


# 始兴县罗坝镇角田村乡村振兴车间新 建工程 工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 998966.93

(大写): 玖拾玖万捌仟玖佰陆拾陆元玖角叁分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人



法定代表人

*(Handwritten signature)*

或其授权人:

(签字或盖章)


或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 单位工程预算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	614711.90	
1.1	A.1土石方工程	26041.00	
1.2	A.4砌筑工程	61699.01	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	277537.78	
1.4	A.8门窗工程	37517.68	
1.5	A.9屋面及防水工程	32310.51	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程	32335.41	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	57736.56	
1.9	A.13天棚工程	4135.04	
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	49597.71	
1.11	A.15其他装饰工程	4465.65	
1.12	A.16拆除工程	19184.15	
1.13	D.2道路工程	12151.40	
2	措施合计	210152.37	
2.1	绿色施工安全防护措施费	72863.35	
2.2	其他措施费	137289.02	
3	其他项目	13028.92	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	13028.92	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	837893.19	
5	增值税销项税额	75410.39	—
6	总造价	913303.58	
7	人工费	237253.29	
预算价合计=1+2+3+5		913,303.58	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程					26041.00	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	278.78	2.53	705.31	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	20.23	6.46	130.69	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	574.86	6.46	3713.60	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m <sup>3</sup>	504.55	19.96	10070.82	
5	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：3:7灰土	m <sup>3</sup>	39.5985	207.61	8221.04	
6	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m <sup>3</sup>	190.005	15.35	2916.58	
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	15.1475	18.68	282.96	
	A. 4	砌筑工程					61699.01	
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：外墙180 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	78.86	506.89	39973.35	
9	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：内墙180 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	37.95	489.59	18579.94	
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖	m <sup>3</sup>	0.38	142.06	53.98	
11	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：水厕蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖	个	6	515.29	3091.74	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					277537.78	
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	14.66	431.67	6328.28	
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	54.92	485.55	26666.41	
14	010502001001	矩形柱		m <sup>3</sup>	32.39	603.27	19539.92	
本页小计							140274.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.28	683.06	2923.50		
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.42	482.27	7436.60		
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.05	563.91	1156.02		
18	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.65	525.93	6127.08		
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	105.4	500.37	52739.00		
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.98	560.02	3348.92		
21	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2. 面层:40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 参图集12J1-152-散2	m2	70.88	50.91	3608.50		
22	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2. 面层:100厚C15混凝土 3. 30厚1:2水泥砂浆抹面,做60宽深锯齿碾磨 4. 参图集12J1-156-坡6	m2	12.48	145.44	1815.09		
23	010507002001	室外地坪	1. 首层室内地坪 2. 地坪厚度:120mm 3. 混凝土强度等级:C15	m2	191.61	51.80	9925.40		
24	010507002002	室外地坪	1. 首层室内地坪 2. 地坪厚度:110mm 3. 混凝土强度等级:C15	m2	52.57	47.48	2496.02		
25	010507002003	室外地坪	1. 首层室内地坪 2. 地坪厚度:50mm 3. 混凝土强度等级:C15	m2	14.2	21.58	306.44		
26	010507004001	台阶	1. 垫层:300厚3:7灰土 2. 60厚C15混凝土台阶 3. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 参图集12J1-154-台2	m3	1.26	111.19	140.10		
27	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:压顶 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	5.14	728.03	3742.07		
本页小计							95764.74		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.051	4704.39	239.92		
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内箍筋 三级钢	t	4.207	5848.70	24605.48		
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢	t	9.782	4600.19	44999.06		
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	12.699	4184.91	53144.17		
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内箍筋	t	0.265	5551.06	1471.03		
33	010516003002	机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ18以内	个	59	14.57	859.63		
34	010516003003	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	384	8.81	3383.04		
35	010516003004	机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ25以内	个	30	17.87	536.10		
	A.8	门窗工程					37517.68		
36	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0820 2. 门框或扇外围尺寸:800mm*2000mm 3. 门框、扇材质:铝合金玻璃门 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	樘	6	625.58	3753.48		
37	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m <sup>2</sup>	1	735.43	735.43		
38	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM0921 2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m <sup>2</sup>	1	735.43	735.43		
39	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM0923 2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2300mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m <sup>2</sup>	2	735.41	1470.82		
40	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2300mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m <sup>2</sup>	2	735.41	1470.82		
本页小计							137404.41		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM3033 2. 门材质:钢制卷帘门	樘	2	1666.74	3333.48	
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:C0914 2. 洞口尺寸:900mm*1400mm 3. 框、扇材质:铝合金(带亮) 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	樘	8	390.82	3126.56	
43	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:C1521 2. 洞口尺寸:1500mm*2100mm 3. 框、扇材质:铝合金(带亮) 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	樘	22	1040.53	22891.66	
	A. 9	屋面及防水工程					32310.51	
44	010902002001	屋面涂膜防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	293.42	85.68	25140.23	
45	010903002001	墙面涂膜防水-卫生间	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层,四周沿墙上翻1500高	m <sup>2</sup>	83.24	46.36	3859.01	
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层,四周沿墙上翻150高 2. 0.4厚塑料膜浮铺 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	24.92	107.36	2675.41	
47	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 嵌缝材料种类:密封膏 2. 散水与外墙相交处	m	73.68	8.63	635.86	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
	A. 11	楼地面装饰工程					32335.41	
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面1: 作坊间 2. 30厚1:2.5水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	371.496	31.41	11668.69	
49	011101001002	水泥砂浆楼地面	地面1: 走廊 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 素水泥浆结合层一道 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,向地漏找坡0.5%	m <sup>2</sup>	28.77	40.80	1173.82	
50	011101003002	细石混凝土楼地面-卫生间(首层)	1. 40厚C15豆石混凝土,向地漏找坡0.5%,随打随抹,四周抹小八字角	m <sup>2</sup>	14.57	30.97	451.23	
本页小计							74955.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
51	011101003003	细石混凝土楼地面-卫生间（二层）	1. 60厚C15豆石混凝土，向地漏找坡0.5%，随打随抹，四周抹小八字角	m2	14.57	46.60	678.96		
52	011102003001	块料楼地面-楼梯间、办公室（首层）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平600*600	m2	57.95	129.30	7492.94		
53	011102003002	块料楼地面-洗手间	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平	m2	29.14	98.86	2880.78		
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 参图集12J1-59-踢1B	m2	14.62	57.38	838.90		
55	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘洁层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 防护材料种类:参图集12J1-61-踢3B	m2	5.66	108.11	611.90		
56	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平	m2	27.23	235.96	6425.19		
57	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	2.27	49.78	113.00		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					57736.56		
本页小计								19041.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2水泥砂浆抹平 4. 图集12J1-77-内墙1B	m <sup>2</sup>	282.01	20.78	5860.17	
59	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：7厚1：1.6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 图集12J1-78-内墙3C	m <sup>2</sup>	504.76	18.91	9545.01	
60	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 独立柱装修 2. 底层厚度、砂浆配合比：7厚1：1.6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 图集12J1-78-内墙3C	m <sup>2</sup>	40.18	35.21	1414.74	
61	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆 3. 面层：4-5厚釉面砖，白水泥擦缝 4. 图集12J1-80-内墙6B	m <sup>2</sup>	80.28	168.77	13548.86	
62	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚2：1.8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆找坡 4. 图集12J1-117-外墙6C	m <sup>2</sup>	781.49	35.02	27367.78	
	A. 13	天棚工程					4135.04	
63	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金条板龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金条条形吊顶 3. 图集12J1-99-棚13	m <sup>2</sup>	28.4	145.60	4135.04	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					49597.71	
本页小计							61871.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
64	011406001001	抹灰面油漆-作坊	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:1 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	544.76	22.00	11984.72		
65	011406001002	抹灰面油漆-办公室	1. 部位:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	292.01	27.64	8071.16		
66	011406001003	抹灰面油漆-办公室	1. 部位:天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂饰面涂料三遍	m2	195.02	31.93	6226.99		
67	011406001004	抹灰面油漆-作坊	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:1 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	482.998	24.80	11978.35		
68	011406001005	抹灰面油漆-外墙	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数:1遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性涂料一底二面	m2	474.33	23.90	11336.49		
	A. 15	其他装饰工程					4465.65		
69	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ75 2. 栏杆材料种类、规格:Φ32不锈钢管间距110	m	18.09	131.37	2376.48		
70	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:花岗石板	m2	2.904	494.59	1436.29		
71	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厘玻璃镜	m2	2.52	259.08	652.88		
	A. 16	拆除工程					19184.15		
72	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除三层混凝土建筑 2. 拆除外运3km	m2	85	74.48	6330.80		
73	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除单层砖建筑 2. 拆除废料外运3km	m2	201.4	63.82	12853.35		
	D. 2	道路工程					12151.40		
74	040202011001	碎石	1. 级配碎石垫层100mm	m2	101.38	23.59	2391.55		
本页小计								75639.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C30混凝土	m <sup>2</sup>	101.38	96.27	9759.85	
		措施项目					174788.16	
	1	绿色施工安全防护措施费					37499.14	
76	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.3m	m <sup>2</sup>	817.48	22.82	18654.89	
77	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:4.2m	m <sup>2</sup>	571.96	13.48	7710.02	
78	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:4.2m	m <sup>2</sup>	285.98	21.62	6182.89	
79	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m	m <sup>2</sup>	20.54	16.16	331.93	
80	MBZC001	模板的支架		t	0.001	4619411.52	4619.41	
	2	措施其他项目					137289.02	
81	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	20.85	34.41	717.45	
82	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m <sup>2</sup>	62.34	57.51	3585.17	
83	011702002001	矩形柱	矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.8内	m <sup>2</sup>	290.48	62.24	18079.48	
84	011702002002	矩形柱	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m <sup>2</sup>	29.83	57.92	1727.75	
85	011702003001	构造柱	矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.2内	m <sup>2</sup>	55.98	74.90	4192.90	
86	011702005001	基础梁	基础梁模板	m <sup>2</sup>	152.25	65.97	10043.93	
87	011702006001	矩形梁	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m	m <sup>2</sup>	365.01	72.71	26539.88	
88	011702009001	过梁	过梁模板	m <sup>2</sup>	32.76	55.44	1816.21	
89	011702011001	直形墙	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m <sup>2</sup>	193.81	44.79	8680.75	
90	011702014001	有梁板	有梁板模板 支模高度4.2m	m <sup>2</sup>	531.89	71.26	37902.48	
91	011702024001	楼梯	楼梯模板 直形	m <sup>2</sup>	27.23	192.09	5230.61	
92	011702028001	扶手	压顶、扶手模板	m <sup>2</sup>	5.14	44.18	227.09	
93	011703001001	垂直运输		m <sup>2</sup>	1	18545.32	18545.32	
本页小计							184548.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 9 页 共 9 页

合 计	789500.06	
-----	-----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A. 1	土石方工程									
1	010101001001	平整场地	m2	278.78	0.14		1.73	0.29	0.37	2.53	2.53
	A1-1-1	平整场地	100m2	2.7878	0.14		1.73	0.29	0.37	2.53	
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	20.23	0.64		4.13	0.74	0.95	6.46	6.46
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.02023	0.64		4.13	0.74	0.95	6.46	
3	010101004001	挖基坑土方	m3	574.86	0.64		4.13	0.74	0.95	6.46	6.46
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.57486	0.64		4.13	0.74	0.95	6.46	
4	010103001001	回填方	m3	504.55	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96	19.96
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	5.0455	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96	
5	010103001002	回填方	m3	39.5985	68.24	113.38	1.48	10.56	13.95	207.61	207.61
	A1-4-125	垫层 3:7灰土	10m3	3.95985	68.24	113.38	1.48	10.56	13.94	207.61	
6	010103001003	回填方	m3	190.005	9.47		1.86	1.76	2.27	15.35	15.35
	A1-1-128	回填土 夯实机夯实 平地	100m3	1.90005	9.47		1.86	1.76	2.27	15.35	
7	010103002001	余方弃置	m3	15.1475	0.39		13.39	2.14	2.76	18.68	18.68
	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.015148	0.39		2.03	0.38	0.48	3.28	
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.015148			11.36	1.76	2.27	15.39	
	A. 4	砌筑工程									
8	010401003001	实心砖墙	m3	78.86	204.40	230.66		30.95	40.88	506.89	



# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-4-4 换	混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	7.886	204.40	230.66		30.95	40.88	506.89	506.89
9	010401003002	实心砖墙	m3	37.95	194.17	227.19		29.40	38.83	489.59	489.59
	A1-4-15 换	混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	3.795	194.17	227.19		29.40	38.83	489.59	
10	010401012001	零星砌砖	m3	0.38	67.03	51.50		10.15	13.40	142.06	142.06
	A1-4-115 换	砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	100m2	0.0038	67.03	51.50		10.16	13.39	142.05	
11	010401012002	零星砌砖	个	6	289.61	123.91		43.85	57.92	515.29	515.29
	A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10个	0.6	289.61	123.91		43.85	57.92	515.29	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程									
12	010501001001	垫层	m3	14.66	57.84	345.64		16.63	11.57	431.67	431.67
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	1.466	57.84	345.64		16.63	11.57	431.67	
13	010501003001	独立基础	m3	54.92	47.21	392.70	15.21	17.95	12.49	485.55	485.55
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	5.492	45.69	389.43	0.89	13.39	9.32	458.72	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0	10m3	5.492	1.52	3.27	14.32	4.55	3.17	26.83	
14	010502001001	矩形柱	m3	32.39	119.62	401.90	15.76	38.92	27.08	603.27	603.27
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异 形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C 30	10m3	3.239	118.10	398.63	1.44	34.37	23.91	576.44	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0	10m3	3.239	1.52	3.27	14.32	4.55	3.17	26.83	
15	010502002001	构造柱	m3	4.28	190.05	376.92	15.75	59.17	41.16	683.06	683.06
	A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25	10m3	0.428	188.54	373.69	1.43	54.62	37.99	656.28	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 5	10m3	0.428	1.52	3.22	14.32	4.55	3.17	26.78	
16	010503001001	基础梁	m3	15.42	37.95	402.37	15.77	15.44	10.74	482.27	482.27
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	10m3	1.542	36.43	399.10	1.45	10.89	7.58	455.44	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0	10m3	1.542	1.52	3.27	14.32	4.55	3.17	26.83	
17	010503005001	过梁	m3	2.05	115.67	389.70	1.44	33.67	23.42	563.91	563.91
	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	10m3	0.205	115.67	389.70	1.44	33.67	23.42	563.91	
18	010504001001	直形墙	m3	11.65	68.92	400.01	15.73	24.34	16.93	525.93	525.93
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯 井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.165	67.40	396.74	1.41	19.78	13.76	499.10	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0	10m3	1.165	1.52	3.27	14.32	4.55	3.17	26.83	
19	010505001001	有梁板	m3	105.4	48.12	405.11	15.92	18.41	12.81	500.37	500.37
	A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无 梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	10.54	46.60	401.84	1.60	13.86	9.64	473.54	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0	10m3	10.54	1.52	3.27	14.32	4.55	3.17	26.83	
20	010506001001	直形楼梯	m3	5.98	85.31	408.37	16.64	29.31	20.39	560.02	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.598	83.79	405.10	2.31	24.76	17.22	533.19	560.02
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.598	1.52	3.27	14.32	4.55	3.17	26.83	
	010507001001	散水	m2	70.88	13.35	32.02	0.31	2.50	2.73	50.91	50.91
	A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.28352	3.11	15.01	0.09	0.92	0.64	19.77	
	A1-4-125	垫层 3:7灰土	10m3	1.0632	10.24	17.01	0.22	1.58	2.09	31.14	
22	010507001002	坡道	m2	12.48	46.13	80.63	0.68	8.64	9.36	145.44	145.44
	A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.1248	7.77	34.52	0.23	2.30	1.60	46.43	
	A1-12-12 换	水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.1248	17.88	12.10		3.17	3.58	36.73	
	A1-4-125	垫层 3:7灰土	10m3	0.3744	20.47	34.02	0.44	3.17	4.18	62.28	
23	010507002001	室外地坪	m2	191.61	6.94	41.48		2.00	1.39	51.80	51.80
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	2.29932	6.94	41.48		2.00	1.39	51.80	
24	010507002002	室外地坪	m2	52.57	6.36	38.02		1.83	1.27	47.48	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.57827	6.36	38.02		1.83	1.27	47.48	47.48
25	010507002003	室外地坪	m2	14.2	2.89	17.28		0.83	0.58	21.58	21.58
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.071	2.89	17.28		0.83	0.58	21.58	
26	010507004001	台阶	m3	1.26	33.33	64.37	0.58	6.13	6.78	111.19	111.19
	A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.00756	5.81	20.90	0.13	1.71	1.19	29.75	
	A1-4-125	垫层 3:7灰土	10m3	0.0378	20.48	34.02	0.44	3.17	4.18	62.29	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.0126	7.04	9.46		1.25	1.40	19.16	
27	010507007001	其他构件	m3	5.14	231.04	384.36		66.42	46.21	728.03	728.03
	A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.514	231.04	384.36		66.42	46.21	728.03	
28	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.051	710.20	3600.78	31.57	213.28	148.37	4704.39	4704.39
	A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.051	710.20	3600.78	31.57	213.33	148.43	4704.31	
29	010515001002	现浇构件钢筋	t	4.207	1451.69	3590.23	66.61	436.51	303.66	5848.70	5848.70
	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	4.207	1451.69	3590.23	66.61	436.51	303.66	5848.70	
30	010515001003	现浇构件钢筋	t	9.782	656.02	3576.24	32.35	197.91	137.67	4600.19	4600.19
	A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	9.782	656.02	3576.24	32.35	197.91	137.67	4600.19	
31	010515001004	现浇构件钢筋	t	12.699	478.16	3375.40	66.05	156.46	108.84	4184.91	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	12.699	478.16	3375.40	66.05	156.46	108.84	4184.91	4184.91
32	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.265	1246.11	3599.25	66.04	377.24	262.43	5551.06	5551.06
	A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.265	1246.11	3599.25	66.04	377.25	262.42	5551.06	
33	010516003002	机械连接	个	59	5.90	4.50	0.87	1.95	1.35	14.57	14.57
	A1-5-136	套筒锥型螺栓钢筋接头 $\phi$ 18以内	10个接头	5.9	5.90	4.50	0.87	1.95	1.35	14.57	
34	010516003003	机械连接	个	384	3.70	1.18	1.44	1.48	1.03	8.81	8.81
	A1-5-130	电渣压力焊接 $\phi$ 18以内	10个接头	38.4	3.70	1.18	1.44	1.48	1.03	8.81	
35	010516003004	机械连接	个	30	6.71	6.21	1.13	2.25	1.57	17.87	17.87
	A1-5-137	套筒锥型螺栓钢筋接头 $\phi$ 25以内	10个接头	3	6.71	6.21	1.13	2.25	1.57	17.87	
	A.8	门窗工程									
36	010802001004	金属(塑钢)门	樘	6	65.54	537.33		9.61	13.11	625.58	625.58
	A1-9-199	地弹门安装 铝合金玻璃门	100m2	0.096327	65.54	4.16		9.61	13.11	92.41	
	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	9.6327		533.17				533.17	
37	010802001005	金属(塑钢)门	m2	1	79.07	628.96		11.59	15.81	735.43	735.43
	A1-9-180	塑钢门安装 平开	100m2	0.01814	79.07	151.77		11.59	15.81	258.24	
	MC1-60	塑钢门 平开	m2	1.814		477.19				477.19	
38	010802001006	金属(塑钢)门	m2	1	79.07	628.96		11.59	15.81	735.43	735.43
	A1-9-180	塑钢门安装 平开	100m2	0.01814	79.07	151.77		11.59	15.81	258.24	
	MC1-60	塑钢门 平开	m2	1.814		477.19				477.19	



# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
44	010902002001	屋面涂膜防水	m2	293.42	24.86	51.59		4.25	4.97	85.68	85.68
	A1-10-64 换	屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	100m2	2.9342	4.70	38.32		0.68	0.94	44.64	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基 层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	2.9342	7.04	6.42		1.25	1.41	16.11	
	A1-12-11 换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合 并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	2.9342	13.12	6.85		2.33	2.62	24.92	
45	010903002001	墙面涂膜防水-卫生间	m2	83.24	5.44	39.05		0.79	1.09	46.36	46.36
	A1-10-133 换	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.8324	5.44	39.05		0.79	1.09	46.36	
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	24.92	24.01	74.84		3.70	4.80	107.36	107.36
	A1-10-89	单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm 厚	100m2	0.2492	6.48	39.98		0.94	1.30	48.69	
	A1-10-125	高分子防水卷材 冷贴 平面	100m2	0.2492	10.49	28.68		1.52	2.10	42.78	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基 层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.2492	7.04	6.18		1.25	1.41	15.88	
47	010904004001	楼(地)面变形缝	m	73.68	5.28	1.53		0.76	1.06	8.63	8.63
	A1-10-174	建筑油膏	100m	0.7368	5.28	1.53		0.76	1.06	8.63	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程									
	A. 11	楼地面装饰工程									
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2	371.496	15.55	10.00		2.76	3.11	31.41	



# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-12-11 换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	3.71496	15.55	10.00		2.76	3.11	31.41	31.41
49	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2	28.77	20.16	13.03		3.57	4.03	40.80	40.80
	A1-12-11 换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.2877	13.12	6.85		2.33	2.62	24.92	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.2877	7.04	6.18		1.25	1.41	15.88	
50	011101003002	细石混凝土楼地面-卫生间（首层）	m2	14.57	11.65	14.87	0.04	2.07	2.34	30.97	30.97
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	100m2	0.1457	11.65	14.87	0.04	2.07	2.34	30.97	
51	011101003003	细石混凝土楼地面-卫生间（二层）	m2	14.57	17.65	22.21	0.06	3.14	3.54	46.60	46.60
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	100m2	0.1457	17.65	22.21	0.06	3.14	3.54	46.60	
52	011102003001	块料楼地面-楼梯间、办公室（首层）	m2	57.95	30.95	86.67		5.49	6.19	129.30	129.30
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.5795	30.95	86.67		5.49	6.19	129.30	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
53	011102003002	块料楼地面-洗手间	m2	29.14	31.61	55.03	0.21	5.64	6.36	98.86	98.86
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.2914	31.61	55.03	0.21	5.64	6.36	98.86	
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	m2	14.62	37.03	6.38		6.56	7.41	57.38	57.38
	A1-12-16 换	水泥砂浆整体面层 踢脚线 12+8mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.1462	37.03	6.38		6.56	7.41	57.38	
55	011105003001	块料踢脚线	m2	5.66	59.62	25.99		10.57	11.92	108.11	108.11
	A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	100m2	0.0566	59.62	25.99		10.57	11.92	108.11	
56	011106002001	块料楼梯面层	m2	27.23	133.15	52.57		23.61	26.63	235.96	235.96
	A1-12-4 换	水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.2723	25.22	8.70		4.47	5.04	43.43	
	A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.2723	107.93	43.88		19.14	21.59	192.53	
57	011107004001	水泥砂浆台阶面	m2	2.27	28.50	10.52		5.05	5.70	49.78	49.78
	A1-12-14 换	水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.0227	28.50	10.52		5.05	5.70	49.78	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
58	011201001001	墙面一般抹灰	m2	282.01	11.41	5.31		1.77	2.28	20.78	20.78
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):9 实际面厚度(mm):6 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	2.8201	11.41	5.31		1.77	2.28	20.78	
59	011201001002	墙面一般抹灰	m2	504.76	10.60	4.54		1.64	2.12	18.91	18.91
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):7 实际面厚度(mm):6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.5:1	100m2	5.0476	10.60	4.54		1.64	2.12	18.91	
60	011202001001	柱、梁面一般抹灰	m2	40.18	22.57	4.62		3.50	4.51	35.21	35.21
	A1-13-24 换	柱梁面 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):7 实际面厚度(mm):6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.5:1	100m2	0.4018	22.57	4.62		3.50	4.51	35.21	
61	011204003001	块料墙面	m2	80.28	52.64	97.44		8.16	10.53	168.77	168.77
	A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.8028	45.42	94.41		7.04	9.08	155.95	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际 水泥石灰砂浆厚度(mm):9 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1 :3	100m2	0.8028	7.22	3.03		1.12	1.44	12.82	
62	011201001003	墙面一般抹灰	m2	781.49	22.17	4.98		3.44	4.43	35.02	
	A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水 泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):9 实际面厚度(mm):6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2: 8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:2.5	100m2	7.8149	22.17	4.98		3.44	4.43	35.02	35.02
	A. 13	天棚工程									
63	011302001001	吊顶天棚	m2	28.4	24.62	112.34		3.71	4.92	145.60	
	A1-14-53	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.284	13.08	32.58		1.97	2.62	50.25	145.60
	A1-14-132	方型铝扣板面层 300×300	100m2	0.284	11.54	79.76		1.74	2.31	95.35	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程									
64	011406001001	抹灰面油漆-作坊	m2	544.76	9.65	8.96		1.45	1.93	22.00	
	A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮 一遍	100m2	5.4476	3.74	2.11		0.56	0.75	7.16	22.00
	A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实 际面漆遍数(遍):2	100m2	5.4476	5.91	6.85		0.89	1.18	14.83	
65	011406001002	抹灰面油漆-办公室	m2	292.01	10.95	12.85		1.65	2.19	27.64	
	A1-15-192	室内涂料三遍 内墙防霉涂料	100m2	2.9201	10.95	12.85		1.65	2.19	27.64	27.64

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
66	011406001003	抹灰面油漆-办公室	m2	195.02	13.68	13.46		2.06	2.74	31.93	31.93
	A1-15-193	室内涂料三遍 天棚防霉涂料	100m2	1.9502	13.68	13.46		2.06	2.74	31.93	
67	011406001004	抹灰面油漆-作坊	m2	482.998	11.79	8.87		1.78	2.36	24.80	24.80
	A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	100m2	4.82998	4.68	2.19		0.71	0.94	8.52	
	A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	4.82998	7.11	6.68		1.07	1.42	16.28	
68	011406001005	抹灰面油漆-外墙	m2	474.33	7.45	11.34	1.85	1.40	1.86	23.90	23.90
	A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍	100m2	4.7433	3.74	2.11		0.56	0.75	7.16	
	A1-15-175	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性墙、柱面	100m2	4.7433	3.71	9.23	1.85	0.84	1.11	16.73	
	A. 15	其他装饰工程									
69	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	18.09	33.50	83.94	1.88	4.98	7.08	131.37	131.37
	A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.1809	33.50	83.94	1.88	4.98	7.08	131.37	
70	011505001001	洗漱台	m2	2.904	140.52	285.50	15.43	21.94	31.19	494.59	494.59
	A1-16-174 换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.02904	140.52	285.50	15.43	21.94	31.19	494.59	
71	011505010001	镜面玻璃	m2	2.52	13.11	241.50		1.84	2.62	259.08	259.08
	A1-16-104	卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	100m2	0.0252	13.11	241.50		1.85	2.62	259.08	
	A. 16	拆除工程									
72	011602001001	混凝土构件拆除	m2	85	10.71	0.71	47.58	3.82	11.66	74.48	

# 综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 15 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	8.5	3.30	0.71	30.80	0.42	6.82	42.05	74.48
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内	10m3	4.25	7.41		16.78	3.40	4.84	32.43	
	011602001002	混凝土构件拆除	m2	201.4	8.10	0.71	42.40	2.50	10.10	63.82	63.82
	借R1-1-99	机械整体拆除 工业建筑 单层	10m2	20.14	3.65	0.71	32.34	0.46	7.20	44.36	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内	10m3	6.042	4.45		10.07	2.04	2.90	19.46	
	D.2	道路工程									
74	040202011001	碎石	m2	101.38	2.11	17.12	2.82	0.56	0.99	23.59	23.59
	借D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	1.0138	2.11	17.12	2.82	0.56	0.99	23.59	
75	040203007001	水泥混凝土	m2	101.38	27.36	60.00	0.25	3.14	5.52	96.27	96.27
	借D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	1.0138	26.59	59.40	0.25	3.05	5.37	94.66	
	借D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	1.0138	0.77	0.60		0.09	0.15	1.62	
		合计			8254.06	29624.07	524.38	2135.84	1755.68	42294.17	42294.17

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	9.2365	110.00	1016.02		
2	00010010	人工费	元	236238.3281	1.00	236238.33		
3	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0588	3477.88	204.50		
4	01010040	螺纹钢 φ25以内	t	13.0165	3212.39	41814.07		
5	01010120	螺纹钢 φ10以内	t	14.2687	3469.03	49498.55		
6	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	414.0338	4.98	2061.89		
7	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	135.77	4.60	624.54		
8	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	6.9486	4.60	31.96		
9	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.2703	3477.88	940.07		
10	01090023	圆钢 φ10以内	kg	24.96	3.48	86.86		
11	01210001	角钢综合	kg	61.1928	3.63	222.13		
12	01610020	钨棒	kg	0.8502	370.00	314.57		
13	02030040	门窗密封橡胶条	m	42.8655	0.82	35.15		
14	02050260	密封胶圈	个	6.2111	13.33	82.79		
15	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	546.6288	5.75	3143.12		
16	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	106.8356	3.50	373.92		
17	03010195	木螺钉M5×50	十套	223.0162	0.40	89.21		
18	03010320	螺母综合	十个	8.6336	0.16	1.38		
19	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	6.4474	0.35	2.26		
20	03011115	地脚	十个	6.2632	13.50	84.55		
21	03011315	高强螺栓	kg	0.3039	12.00	3.65		
22	03011325	对拉螺栓	kg	108.4989	5.55	602.17		
23	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	5.327	2.65	14.12		
24	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	2.2781	4.54	10.34		
25	03013181	膨胀螺栓M12×100	十套	10.494	9.79	102.74		
26	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	6.2632	0.27	1.69		
27	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	4.3168	0.99	4.27		
28	03019001	圆钉综合	kg	2.9178	5.36	15.64		
29	03019011	圆钉30~45	kg	0.0573	5.75	0.33		
30	03019021	圆钉50~75	kg	161.9859	5.66	916.84		
31	03019031	射钉	十个	4.3168	0.08	0.35		
32	03134011	水砂纸	张	30.0418	10.84	325.65		
33	03135001	低碳钢焊条综合	kg	124.1946	6.19	768.76		
34	03135041	不锈钢焊条综合	kg	1.131	46.90	53.04		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.9356	26.11	50.54		
36	03137001	焊剂	kg	6.2208	28.32	176.17		
37	03139121	合金钢钻头综合	个	0.1512	5.45	0.82		
38	03210115	钢板网0.8	m2	3.1186	9.74	30.38		
39	03210280	钢脚手直角扣件	个	0.5724	4.87	2.79		
40	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	10.4397	8.41	87.80		
41	03213001	铁件综合	kg	18.685	4.84	90.44		
42	03213111	镀锌铁码	支	1064.5524	0.64	681.31		
43	03230051	锥螺纹套筒 φ20以内	个	59.59	3.80	226.44		
44	03230053	锥螺纹套筒 φ25以内	个	30.3	5.35	162.11		
45	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	33.4679	278.76	9329.51		
46	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	1.2071	619.47	747.76		
47	04030010	细砂	m3	0.0773	170.87	13.21		
48	04030015	中砂	m3	96.2355	146.60	14108.12		
49	04050005	碎石20~40	m3	10.7919	116.50	1257.26		
50	04050025	碎石10	m3	0.276	116.50	32.15		
51	04050045	碎石60	m3	3.084	116.50	359.29		
52	04070045	石屑	m3	1.5329	67.96	104.18		
53	04090015	生石灰	t	15.0703	310.00	4671.79		
54	04090090	粘土	m3	60.3312	35.75	2156.84		
55	04130001	标准砖240×115×53	千块	63.7502	310.92	19821.21		
56	05030060	板枋材综合	m3	0.0345	1793.10	61.86		
57	05030080	松杂板枋材	m3	6.195	1793.10	11108.25		
58	05030180	松木板	m3	0.0057	1379.38	7.86		
59	05030370	松杂直边板	m3	0.5078	1650.00	837.87		
60	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	251.5128	53.54	13466.00		
61	06010020	平板玻璃6	m2	9.5352	35.40	337.55		
62	06050001@1	钢化玻璃6	m2	66.9438	81.40	5449.23		
63	06550040	玻璃镜6	m2	2.9736	69.03	205.27		
64	07010001	釉面砖100×200	m2	5.7732	21.24	122.62		
65	07050010	瓷质抛光砖300×300	m2	29.8685	43.17	1289.42		
66	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	59.3988	75.37	4476.89		
67	07050060	瓷质梯级砖300×280	m2	28.8638	25.22	727.95		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
68	07050080	瓷质梯级砖300×150	m2	10.5353	20.61	217.13		
69	09050040	铝合金方板300×300	m2	28.968	77.63	2248.79		
70	10030010	铝合金小龙骨h=22	m	103.0551	2.01	207.14		
71	10030030	铝合金中龙骨h=35	m	53.7811	3.09	166.18		
72	10030040	铝合金中龙骨h=45(T型)	m	37.9594	6.93	263.06		
73	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	18.335	2.87	52.62		
74	10150070	铝合金小龙骨横撑h=22	m	52.6025	3.67	193.05		
75	12030130	铝合金收口条150×3	m	17.1587	22.12	379.55		
76	1237001	氧气	m3	8.592	3.64	31.27		
77	1237061	乙炔气	kg	3.7232	7.92	29.49		
78	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	946.6829	3.03	2868.45		
79	13030570	乳胶漆8205	kg	289.9535	23.96	6947.29		
80	13030600	水性底涂料	kg	53.125	23.22	1233.56		
81	13030630	水性乳胶漆	kg	105.7756	20.40	2157.82		
82	13050030	防霉涂料	kg	223.4247	27.97	6249.19		
83	13050153	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	11.7971	15.76	185.92		
84	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	970.0117	15.76	15287.38		
85	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	81.0527	17.49	1417.61		
86	13330155@1	0.4厚塑料膜浮铺0.4mm	m2	35.6356	7.00	249.45		
87	13350100	建筑油膏	kg	65.8699	1.71	112.64		
88	13350190	密封毛条	m	271.3567	0.32	86.83		
89	13410010	嵌缝料	kg	10.1516	0.93	9.44		
90	13410050	软填料	kg	31.7935	2.50	79.48		
91	14010030	松节油	kg	24.6407	6.56	161.64		
92	14210050	环氧树脂综合	kg	2.7135	30.97	84.04		
93	14330180	甲苯	kg	6.7284	7.52	50.60		
94	14330310	乙酸乙酯	kg	1.2585	8.48	10.67		
95	14350250	隔离剂	kg	178.0736	7.29	1298.16		
96	14350630	脱模剂	kg	0.8709	2.43	2.12		
97	14390060	氩气	m3	6.0963	17.21	104.92		
98	14410010	108胶	kg	14.2299	6.86	97.62		
99	14410120	玻璃胶	L	0.4885	33.47	16.35		
100	14410130	玻璃胶335克/支	支	44.6883	9.22	412.03		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
101	14410170	丁基粘结剂	kg	2.3824	13.32	31.73		
102	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	11.8512	19.00	225.17		
103	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	20.1898	29.00	585.50		
104	14410490	墙边胶	L	15.8995	48.28	767.63		
105	14410650	胶粘剂CX-404	kg	10.0677	16.77	168.84		
106	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	12.7336	0.28	3.57		
107	15010360	石棉垫	kg	11.52	11.52	132.71		
108	17010470	钢管 φ48.3×3.6	m	44.7796	22.97	1028.59		
109	17050050	不锈钢管D32	m	83.811	10.46	876.66		
110	17270180	高压橡胶管综合	m	2.0704	59.37	122.92		
111	18250615	管箍	个	1.3802	12.65	17.46		
112	34090010	白棉纱	kg	2.7376	8.41	23.02		
113	34110010	水	m3	148.0334	4.25	629.14		
114	35010010	钢模板	kg	9.4263	5.45	51.37		
115	35030010	脚手架钢管	kg	9.2701	3.80	35.23		
116	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	1.3237	5.40	7.15		
117	35030030	脚手架钢管底座	个	0.9257	7.05	6.53		
118	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.8303	6.02	11.02		
119	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	9.3239	4.87	45.41		
120	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	0.4676	1.63	0.76		
121	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	0.1245	1.50	0.19		
122	35050025	密目式阻燃安全网	m2	136.9279	7.16	980.40		
123	35090230	钢支撑	kg	1269.0691	3.64	4619.41		
124	80030290	炉(矿)渣综合	m3	2.8416	52.35	148.76		
125	99450760	其他材料费	元	2486.1399	1.00	2486.14		
126	9946131	其他材料费	元	143.2	1.00	143.20		
127	CLFTZ	材料费调整	元	0.2797	1.00	0.28		
128	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	26.9205	155.84	4195.29		
129	MC1-108	铝合金单扇平开窗38系列	m2	4.7676	300.78	1434.00		
130	MC1-60	塑钢门平开	m2	1.814	263.06	477.19		
131	MC1-60@1	塑钢门-外门平开	m2	5.4419	263.06	1431.55		
132	MC1-60@2	塑钢门双开-外门平开	m2	3.6279	263.06	954.36		
133	MC1-82@1	钢制卷帘门	m2	19.8	105.09	2080.78		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
134	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门J46系列无上亮(无横框)	m2	9.6327	332.10	3199.02		
135	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	44.7909	223.97	10031.82		
136	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	46.145	339.81	15680.53		
137	8021902@1	普通预拌混凝土(细石)碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.4862	359.81	534.75		
138	8021903@1	普通预拌混凝土(细石)碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.8636	369.51	1058.13		
139	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	11.6061	368.93	4281.84		
140	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	244.6576	378.64	92637.15		
141	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	0.0255	451.33	11.51		
142	00010003	机上人工	工日	64.4068	230.00	14813.56		
143	99450630	折旧费	元	4836.4686	1.00	4836.47		
144	99450640	检修费	元	970.4946	1.00	970.49		
145	99450650	维护费	元	2811.5463	1.00	2811.55		
146	99450660	安拆费	元	1203.3301	1.00	1203.33		
147	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	158.0508	9.26	1463.55		
148	99450680	柴油(机械用)0#	kg	592.4182	7.62	4514.23		
149	99450700	电(机械用)	kW·h	4249.136	1.04	4419.10		
150	9946001	折旧费	元	1533.2314	1.00	1533.23		
151	9946011	大修理费	元	404.9727	1.00	404.97		
152	9946021	经常修理费	元	850.5392	1.00	850.54		
153	9946051	柴油(机械用)0#	kg	474.352	7.62	3614.56		
154	9946606	机上人工	工日	11.8588	230.00	2727.52		
155	JXFTZ	机械费调整	元	0.0477	1.00	0.05		
156	80090465@1	干混地面砂浆M15	t	0.4458	281.00	125.27		
157	07010025@1	釉面砖500×330	m2	83.4912	89.09	7438.23		
158	08000040@1	石板材成品	m2	3.0492	173.64	529.46		
		合计				678210.66		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气部分					32068.14	
		照明部分					27092.81	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AW1 2. 型号:半周长1.5m 3. 端子板外部接线材质、规格:含电器元件 4. 安装方式:距地1.4米明装	台	1	1473.15	1473.15	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1/AL2 2. 型号:半周长1.5m 3. 端子板外部接线材质、规格:含电器元件 4. 安装方式:距地1.4米明装	台	2	858.50	1717.00	
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:吸顶式 双管 3. 规格:T8 2*38W 4. 安装形式:吸顶安装	套	27	121.81	3288.87	
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:36W 3. 规格:300*300 4. 安装形式:吸顶式	套	10	98.82	988.20	
5	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:40W 3. 规格:300*300 4. 安装方式:吸顶安装	台	6	169.82	1018.92	
6	030404035001	插座	1. 名称:单相二三位插座 2. 材质:塑料 250V10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	38	28.66	1089.08	
7	030404035002	插座	1. 名称:空调开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V16A 4. 安装方式:距地1.8米暗装	个	4	41.43	165.72	
8	030404035003	插座	1. 名称:防溅型二三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V16A 4. 安装方式:距地1.3米暗装	个	6	41.43	248.58	
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.3米暗装	个	14	27.34	382.76	
本页小计							10372.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
10	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.3米暗装	个	12	31.22	374.64		
11	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	700.081	8.28	5796.67		
12	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	32.754	14.06	460.52		
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	790.381	3.21	2537.12		
14	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	1315.462	4.10	5393.39		
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-3x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	43.973	49.08	2158.19		
		防雷部分					4975.33		
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用基础桩内2根不小于Φ16主筋做垂直接地极 3. 规格:40*4	m	82.704	22.28	1842.65		
17	030409005001	避雷网	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:明装设在天面女儿墙上(外)、屋脊及屋檐上	m	102.986	20.27	2087.53		
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内主筋 3. 规格:Φ16 4. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	51.638	20.24	1045.15		
		弱电部分					4736.75		
本页小计								21695.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
19	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电箱多媒体箱 2. 规格:350*300*140 3. 安装方式:距地0.3米暗装	台	2	434.86	869.72		
20	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:86系列 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 底盒材质、规格:塑料	个	4	43.96	175.84		
21	030502005001	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 线缆对数:2对 4. 敷设方式:管内穿线、沿墙明敷	m	80.497	2.73	219.76		
22	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:FTTH S(W)X2(H) 3. 线缆对数:2芯 4. 敷设方式:埋地管道敷设	m	50	9.29	464.50		
23	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:暗敷	m	50	3.13	156.50		
24	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	150	4.57	685.50		
25	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿线、沿墙明敷	m	80.497	3.36	270.47		
26	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	50	11.12	556.00		
27	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	118.134	11.33	1338.46		
		给排水部分					31256.09		
本页小计								4736.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
28	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: PP-R DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	46.562	27.49	1279.99		
29	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: PVC-U DN100 4. 连接形式: 粘接	m	105.508	60.93	6428.60		
30	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水管 3. 材质、规格: PVC-U DN100 4. 连接形式: 粘接	m	73.4	60.93	4472.26		
31	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4	97.16	388.64		
32	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 87式雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 详见设计图纸及相关规范要求	个	9	72.42	651.78		
33	031003012001	倒流防止器	1. 名称: 水表组DN25 2. 型号、规格: 含倒流防止器、Y型过滤器、2个闸阀、1个水表 3. 连接形式: 螺纹连接	套	1	720.87	720.87		
34	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 防臭地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 详见设计图纸及相关规范要求	个	6	104.68	628.08		
35	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 附件名称、数量: 含水箱、角阀等附件	组	6	459.38	2756.28		
36	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 附件名称、数量: 含单水龙头、角阀等附件	组	6	378.37	2270.22		
37	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式感应小便器	组	2	510.81	1021.62		
本页小计								20618.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	040504008001	整体化粪池	1. 名称:砖砌化粪池 2. 型号、规格:化粪池分3个分解池,池子间利用60CM铸铁管联通,池底采用20cm后C20混凝土浇筑,池壁采用砖砌24(12)墙并采用砂浆抹面2cm厚,池子顶部采用预制C30钢筋混凝土盖板覆盖	座	1	10637.75	10637.75	
		措施项目					754.57	
	2	措施其他项目					754.57	
39	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	754.57	754.57	
本页小计							11392.32	
合 计							68815.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		电气部分									
		照明部分									
1	030404017001	配电箱	台	1	220.56	1145.09		63.39	44.11	1473.15	1473.15
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	1145.09		63.39	44.11	1473.15	
2	030404017002	配电箱	台	2	220.56	530.44		63.39	44.11	858.50	858.50
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	2	220.56	530.44		63.39	44.11	858.50	
3	030412005001	荧光灯	套	27	22.34	88.58		6.42	4.47	121.81	121.81
	C4-12-246 R*0.9	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	10套	2.7	22.34	88.58		6.42	4.47	121.81	
4	030412004001	装饰灯	套	10	8.85	85.67		2.54	1.77	98.82	98.82
	C4-12-237	LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000	10套	1	8.85	85.66		2.54	1.77	98.82	
5	030404033001	风扇	台	6	14.21	148.69		4.08	2.84	169.82	169.82
	C4-4-115	风扇安装 天花式排气扇	台	6	14.21	148.69		4.08	2.84	169.82	
6	030404035001	插座	个	38	12.35	10.29		3.55	2.47	28.66	28.66
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	3.8	7.95	8.07		2.29	1.59	19.90	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	3.8	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
7	030404035002	插座	个	4	12.35	23.06		3.55	2.47	41.43	41.43
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.4	7.95	20.84		2.29	1.59	32.67	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.4	4.40	2.22		1.27	0.88	8.76	

# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
8	030404035003	插座	个	6	12.35	23.06		3.55	2.47	41.43	41.43
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.6	7.95	20.84		2.29	1.59	32.67	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.6	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
9	030404034001	照明开关	个	14	12.18	9.22		3.50	2.44	27.34	27.34
	C4-4-116	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	1.4	7.79	7.00		2.24	1.56	18.58	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	1.4	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
10	030404034002	照明开关	个	12	12.54	12.56		3.61	2.51	31.22	31.22
	C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	1.2	8.14	10.34		2.34	1.63	22.46	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	1.2	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
11	030411001001	配管	m	700.081	4.42	1.70		1.27	0.88	8.28	8.28
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	7.00081	4.42	1.70		1.27	0.88	8.28	
12	030411001002	配管	m	32.754	6.91	3.78		1.99	1.38	14.06	14.06
	C4-11-91	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	100m	0.32754	6.91	3.78		1.99	1.38	14.06	
13	030411004001	配线	m	790.381	0.78	2.05		0.22	0.16	3.21	3.21
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	7.90381	0.78	2.05		0.22	0.16	3.21	
14	030411004002	配线	m	1315.462	0.68	3.09		0.20	0.14	4.10	4.10
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6	100m单线	13.15462	0.68	3.09		0.20	0.14	4.10	
15	030408001001	电力电缆	m	43.973	3.23	44.15	0.08	0.95	0.66	49.08	

# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.43973	3.23	44.16	0.08	0.95	0.66	49.08	49.08
		防雷部分									
16	030409002001	接地母线	m	82.704	13.13	1.42	0.89	4.03	2.81	22.28	22.28
	C4-9-18	接地母线敷设 户内接地母线敷设	10m	8.2704	13.13	1.42	0.89	4.03	2.80	22.28	
17	030409005001	避雷网	m	102.986	8.82	5.59	1.05	2.84	1.97	20.27	20.27
	C4-9-26	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	10.2986	8.82	5.59	1.05	2.84	1.97	20.27	
18	030409003001	避雷引下线	m	51.638	7.89	0.90	5.11	3.74	2.60	20.24	20.24
	C4-9-23	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	5.1638	7.89	0.90	5.11	3.74	2.60	20.24	
		弱电部分									
19	030502001001	机柜、机架	台	2	98.12	240.60	30.82	39.53	25.79	434.86	434.86
	C5-2-1	标准机柜安装 BA23	台	2	98.12	240.60	30.82	39.53	25.79	434.86	
20	030502012001	信息插座	个	4	10.68	27.96		3.20	2.14	43.96	43.96
	C5-2-94	安装8位模块式信息插座 单口	个	4	6.55	25.12		2.01	1.31	34.99	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	0.4	4.13	2.84		1.19	0.83	8.98	
21	030502005001	双绞线缆	m	80.497	0.63	1.73	0.03	0.20	0.13	2.73	2.73
	C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.80497	0.63	1.73	0.03	0.20	0.13	2.73	
22	030502007001	光缆	m	50	4.36	2.70	0.01	1.34	0.87	9.29	9.29
	C5-2-67	室外敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.5	4.36	2.70	0.01	1.34	0.87	9.29	
23	030505005001	射频同轴电缆	m	50	0.99	1.64		0.30	0.20	3.13	

# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C5-4-23	室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi$ 9mm以内	100m	0.5	0.99	1.64		0.30	0.20	3.13	3.13
24	030411004003	配线	m	150	0.78	3.42		0.22	0.16	4.57	4.57
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	1.5	0.78	3.42		0.22	0.16	4.57	
25	030502005002	双绞线缆	m	80.497	0.69	2.26	0.03	0.22	0.15	3.36	3.36
	C5-2-25 R*1.1	敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 高于超五类的布线工程 人工*1.1	100m	0.80497	0.69	2.26	0.03	0.22	0.15	3.36	
26	030411001003	配管	m	50	6.33	1.71		1.82	1.27	11.12	11.12
	C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.5	6.33	1.71		1.82	1.27	11.12	
27	030411001004	配管	m	118.134	6.04	2.35		1.74	1.21	11.33	11.33
	C4-11-104	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	100m	1.18134	6.04	2.35		1.74	1.21	11.33	
		给排水部分									
28	031001006001	塑料管	m	46.562	13.86	7.00	0.02	3.85	2.78	27.49	27.49
	C10-1-291	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	4.6562	13.38	6.98	0.02	3.72	2.68	26.78	
	C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.46562	0.47	0.02		0.13	0.09	0.71	
29	031001006002	塑料管	m	105.508	20.56	30.54	0.01	5.70	4.11	60.93	60.93
	C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	10.5508	20.56	30.54	0.01	5.70	4.11	60.93	
30	031001006003	塑料管	m	73.4	20.56	30.54	0.01	5.70	4.11	60.93	



# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	7.34	20.56	30.54	0.01	5.70	4.11	60.93	60.93
31	031003001001	螺纹阀门	个	4	9.43	81.90	0.90	2.86	2.07	97.16	97.16
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	4	9.43	81.90	0.90	2.86	2.07	97.16	
32	031004014002	给、排水附(配)件	个	9	31.68	25.63		8.78	6.34	72.42	72.42
	C10-4-105	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.9	31.68	25.63		8.78	6.34	72.42	
33	031003012001	倒流防止器	套	1	83.68	580.31	11.47	26.38	19.03	720.87	720.87
	C10-3-249	倒流防止器组成安装(螺纹连接带水表) 公称直径(mm以内) 25	组	1	83.68	580.31	11.47	26.38	19.03	720.87	
34	031004014001	给、排水附(配)件	个	6	37.62	49.12		10.43	7.52	104.68	104.68
	C10-4-94	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.6	37.62	49.11		10.43	7.52	104.68	
35	031004006001	大便器	组	6	87.44	330.22		24.24	17.49	459.38	459.38
	C10-4-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.6	87.44	330.21		24.24	17.49	459.38	
36	031004003001	洗脸盆	组	6	57.32	293.71		15.89	11.46	378.37	378.37
	C10-4-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.6	57.32	293.71		15.89	11.46	378.37	
37	031004007001	小便器	组	2	35.76	458.00		9.91	7.15	510.81	510.81
	C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.2	35.76	457.99		9.91	7.15	510.81	
38	040504008001	整体化粪池	座	1	2998.68	5947.72	432.53	572.57	686.24	10637.75	10637.75
	借D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.182528	337.46	602.01	47.85	67.85	77.06	1132.23	

# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.32256	629.05	750.04	57.53	120.91	137.32	1694.85	
	借D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.19296	347.82	140.74	21.13	64.97	73.79	648.46	
	借D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.13824	199.35	100.83	15.14	37.77	42.90	395.99	
	借D5-3-298 换	井壁(墙) 凿洞 砖墙 24cm内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m2	0.0019	1.75	0.11		0.31	0.35	2.51	
	借D1-2-46 换	盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.095213	215.48	402.37	1.01	27.30	43.30	689.46	
	借D1-2-47	盖板 安装	10m3	0.095213	40.25	1.65		5.08	8.05	55.03	
	借D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm以内	t	1.001	1023.67	3602.52	40.83	187.46	212.90	5067.38	
	借D5-5-4	钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm以外	t	0.094	67.89	347.45	8.44	13.44	15.26	452.48	
	借D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.009228	28.80			3.63	5.76	38.19	
	借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.017533	12.50		80.40	11.71	18.58	123.20	
	借D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.073472	90.34		20.09	13.93	22.09	146.45	
	借D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.011108	4.32		22.58	3.39	5.38	35.67	

# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实 方	0.011108			117.53	14.82	23.51	155.85	
		合计			4119.36	10258.4	482.96	907.7	920.48	16688.84	16688.84

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	20388.8688	1.00	20388.87		
2	RGFTZ	人工费调整	元	754.5712	1.00	754.57		
3	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	1.021	3477.88	3550.92		
4	01010035	热轧圆盘条φ12~25	t	0.0978	3477.88	340.14		
5	01010105	镀锌热轧圆盘条φ10以内	kg	7.2235	4.10	29.62		
6	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	15.6781	4.60	72.12		
7	01030055	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0	kg	1.02	5.38	5.49		
8	01130020	扁钢30×4	kg	0.15	3.61	0.54		
9	01130060	镀锌扁钢综合	kg	5.872	3.61	21.20		
10	01290043	钢板8~15	kg	0.1583	3.16	0.50		
11	01290173	钢板12~20	kg	0.309	3.23	1.00		
12	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.2691	26.42	7.11		
13	02010013	橡胶板1~3	kg	0.1152	25.70	2.96		
14	02010015	橡胶板4~15	kg	0.016	11.09	0.18		
15	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.031	7.71	0.24		
16	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	5.2981	0.26	1.38		
17	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	6.4	0.13	0.83		
18	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	37.172	2.10	78.06		
19	02270001	棉纱	kg	5.9699	11.47	68.47		
20	02270020	白布	kg	0.4319	2.75	1.19		
21	02290050	麻绳	kg	0.0048	17.09	0.08		
22	03010065	铁钉	kg	0.1038	7.56	0.78		
23	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	5.868	0.18	1.06		
24	03010430	六角螺栓综合	kg	0.3786	5.58	2.11		
25	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	3.09	56.57	174.80		
26	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	15.392	0.43	6.62		
27	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.63	5.04	3.18		
28	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.827	14.12	11.68		
29	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.224	5.82	7.12		
30	03013431	塑料胀管D6~8	十套	5.94	0.60	3.56		
31	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	7.622	2.94	22.41		
32	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	0.89	3.81	3.39		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99		
34	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	11.97	0.06		
35	03134021	铁砂布0~2#	张	7.9871	0.94	7.51		
36	03135001	低碳钢焊条综合	kg	8.7609	6.19	54.23		
37	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.5343	5.96	3.18		
38	03136021	焊锡丝综合	kg	0.24	7.69	1.85		
39	03137041	焊锡膏	kg	0.2255	47.01	10.60		
40	03138001	锡基钎料	kg	3.0832	52.47	161.78		
41	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.072	8.55	0.62		
42	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.3834	2.76	1.06		
43	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.384	4.14	1.59		
44	03139281	钢锯条	条	59.3927	0.43	25.54		
45	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.0792	4.57	0.36		
46	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	8.0329	0.32	2.57		
47	04030001	砂子	kg	0.054	0.08			
48	04030015	中砂	m3	1.68	146.60	246.29		
49	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03		
50	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.7576	310.92	546.47		
51	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	248.00	23.81		
52	05030080	松杂板枋材	m3	0.0106	1793.10	19.01		
53	05030320	垫木	m3	0.001	1549.95	1.55		
54	13010120	酚醛磁漆	kg	0.03	7.75	0.23		
55	13010130	酚醛调和漆	kg	0.5035	7.17	3.61		
56	13030240	厚漆	kg	0.206	10.26	2.11		
57	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.4119	16.13	6.64		
58	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0264	6.20	0.16		
59	13350035	防水密封胶	支	4.34	8.10	35.15		
60	13350200	密封膏	kg	0.225	6.19	1.39		
61	14010010	清油	kg	0.103	13.07	1.35		
62	14030040	汽油综合	kg	12.7926	6.38	81.62		
63	14070050	机油综合	kg	0.064	6.96	0.45		
64	14090010	电力复合脂	kg	1.23	14.45	17.77		
65	14330030	丙酮	kg	5.6893	9.74	55.41		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	14330320	硬脂酸	kg	0.0132	6.33	0.08		
67	14350490	漂白粉综合	kg	0.0163	5.31	0.09		
68	14390070	氧气	m3	0.458	5.16	2.36		
69	14390100	乙炔气	kg	0.1527	13.30	2.03		
70	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	3.7392	14.02	52.42		
71	14410600	胶粘剂	kg	0.881	1.88	1.66		
72	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0698	4.19	0.29		
73	17010055	焊接钢管DN25	m	0.3	10.14	3.04		
74	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	5.39	0.16		
75	17250170	塑料软管D5	m	0.54	0.40	0.22		
76	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19		
77	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0326	5.00	0.16		
78	17310010	玻璃钢管D33~40	m	0.26	8.00	2.08		
79	18010710	黑玛钢六角内接头DN25	个	5.05	3.26	16.46		
80	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	5.05	8.75	44.19		
81	18250510	扁钢卡子25×4	kg	14.0061	5.37	75.21		
82	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0186	26.00	0.48		
83	21150140	大便器排水接头	个	6.06	5.20	31.51		
84	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0093	20.00	0.19		
85	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0093	5.56	0.05		
86	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	12.8197	2.40	30.77		
87	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.69	53.88	37.18		
88	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	0.916	1.11	1.02		
89	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	55.7263	1.72	95.85		
90	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup>	m	4.08	2.68	10.93		
91	29020040	电缆托板	块	2.425	19.27	46.73		
92	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	91.6242	0.06	5.50		
93	29060145	钢管保护管φ40×400	根	8.2704	7.50	62.03		
94	29060280	难燃塑料管接头20	个	180.2709	0.48	86.53		
95	29060285	难燃塑料管接头25	个	37.2106	0.53	19.72		
96	29060290	难燃塑料管接头32	个	8.4342	0.61	5.14		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	29090185	铜端子6mm2	个	4.08	1.74	7.10		
98	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	37.555	1.06	39.81		
99	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	6.09	2.25	13.70		
100	34110010	水	m3	4.8655	4.25	20.68		
101	35010010	钢模板	kg	1.9252	5.45	10.49		
102	37091110	钢垫板1~2	kg	0.45	4.37	1.97		
103	99450760	其他材料费	元	109.1513	1.00	109.15		
104	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	1.8435	322.00	593.61		
105	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	0.9664	378.64	365.92		
106	03071071@1	水龙头DN15 铜	个	6.06	27.96	169.44		
107	03072021@1	防臭地漏DN100 不锈 钢	个	6.06	48.54	294.15		
108	03073011@1	存水弯品种:圆底存水弯; 材质:UPVC;系列:PVC-U 管件;规格(mm):De110; 规格型号:F30-W110	个	6.06	17.52	106.17		
109	03076181@1	角型阀DN15 含配件	个	12.12	21.54	261.06		
110	03078001@1	低水箱配件	套	6.06	30.18	182.89		
111	17190005@1	金属软管DN15	条	18.18	4.80	87.26		
112	17250050@1	PP-R给水管公称压力1.6 Mpa $\phi$ 25	m	47.307	5.47	258.77		
113	17250370@1	PVC-U排水管 $\Phi$ 110	m	169.9626	18.30	3110.32		
114	18090060@1	PVC-U附件De110, 粘接	个	206.8176	10.67	2206.74		
115	18090260@1	PPR直接头De25, 热熔	个	50.3335	1.19	59.90		
116	18190001@1	Y型碳钢法兰过滤器DN25	个	1	145.95	145.95		
117	19000001@1	截止阀J11H-60 DN25	个	4.04	71.15	287.45		
118	19000001@2	闸阀Z15T-10K DN25	个	2	21.82	43.64		
119	19090060@1	倒流防止器DF41X-16P DN25	个	1	252.43	252.43		
120	21090001	洗脸盆	套	6.06	199.12	1206.67		
121	21090005@1	洗脸盆排水附件	套	6.06	23.80	144.23		
122	21150001@1	连体蹲便器	个	6.06	152.64	925.00		
123	21150130@1	冲洗器DN32	个	6.06	57.02	345.54		
124	21170001@1	小便器	个	2.02	263.14	531.54		
125	21170020@1	小便器冲水连接管DN15	根	2.02	16.89	34.12		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
126	21170030@1	小便器排水附件	套	2.02	27.24	55.02		
127	24010020@2	螺纹水表DN25	个	1	85.34	85.34		
128	25000001@2	300*300平板灯	套	10.1	83.60	844.36		
129	26050001@1	大按键单联单控开关10A250V	个	14.28	6.21	88.68		
130	26050001@2	大按键双联单控开关10A250V	个	12.24	9.23	112.98		
131	26410060@1	二三级插座10A250V	个	38.76	7.26	281.40		
132	26410060@2	单联单控开关16A三极插座16A250V	个	10.2	19.78	201.76		
133	27050080@1	Φ12镀锌圆钢Φ12~25	m	108.1353	4.21	455.25		
134	28030170@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	869.4191	1.72	1495.40		
135	28030170@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm <sup>2</sup>	m	1420.699	2.71	3850.09		
136	28030170@3	WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	165	2.96	488.40		
137	28030270@1	RVS-2*0.5RVS-2*0.5	m	82.1069	1.68	137.94		
138	28030270@2	双绞线缆CAT6	m	82.1069	2.20	180.64		
139	28110210@1	铜芯绝缘电力电缆WDZC-YJY-3x16	m	44.4127	43.50	1931.95		
140	28250010@1	2芯皮线光缆	m	51	1.54	78.54		
141	28270215@1	射频传输电缆SYWV-75-5	m	51	1.60	81.60		
142	29060140	PVC难燃电线套管中型(305) Φ20	m	825.0891	1.39	1146.87		
143	29060140@3	PVC难燃电线套管中型(305) Φ25	m	129.9474	2.01	261.19		
144	29060140@4	PVC难燃电线套管中型(305) Φ32	m	36.0294	3.25	117.10		
145	29110390@1	接线盒	个	79.56	1.77	140.82		
146	30130020@1	八位模块式信息插座单口	个	4.04	24.34	98.33		
147	33050040@1	87式雨水斗	套	9	25.42	228.78		
148	50350010@1	天花板式换气扇功率(W):40;包装规格:5;品种:换气扇;型号:BPT-30B1;开孔尺寸(mm):310×310;类型:吸顶式;面板尺寸(mm):300;风量(m <sup>3</sup> /h):0-0	台	6	147.48	884.88	雄塑	广东雄塑科技集团股份有限公司
149	55090080@1	配电箱AW1	台	1	1114.65	1114.65		
150	55090080@2	配电箱AL1/AL2	台	2	500.00	1000.00		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
151	55270040@1	埋入式感应控制器	个	2.02	106.19	214.50		
152	57330001@1	弱电箱多媒体箱品种:多媒体箱;型号:PZ;外形尺寸(mm):320×250×120	个	2	230.46	460.92	龙基	广州龙基输配电设备有限公司
153	00010003	机上人工	工日	0.8662	230.00	199.23		
154	99450630	折旧费	元	90.1697	1.00	90.17		
155	99450640	检修费	元	20.3597	1.00	20.36		
156	99450650	维护费	元	63.3252	1.00	63.33		
157	99450660	安拆费	元	89.2245	1.00	89.22		
158	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2.646	9.26	24.50		
159	99450680	柴油(机械用)0#	kg	11.7606	7.62	89.62		
160	99450700	电(机械用)	kW·h	374.2973	1.04	389.27		
161	99451300	校验费	元	1.6453	1.00	1.65		
162	25000001@4	双管荧光灯	套	27.27	84.53	2305.13		
163	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5917	319.11	188.82		
		合计				58872.83		