

红山镇新白村茶文旅产业喷淋设施安
装

预 算 价

预 算 价 (小写) : 866,383.46

(大写) : 捌拾陆万陆仟叁佰捌拾叁元肆角陆分

招 标 人:



(单位盖章)

造 价 咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定 代表 人
或 其 授 权 人:

张元余

(签字或盖章)

法定 代表 人
或 其 授 权 人:



李... (Signature)

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红山镇新白村茶文旅产业喷淋设施安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: 塑料皮软管DN20mm 2. 铺设方式: 沿山坡铺设	m	18780	7.67	144042.60		
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	140	67.80	9492.00		
3	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: PE管De75mm 2. 铺设方式: 沿山坡铺设	m	3375	34.02	114817.50		
4	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: PE管De110mm 2. 铺设方式: 沿山坡铺设	m	350	55.03	19260.50		
5	040501004004	塑料管	1. 材质及规格: PE管De90mm 2. 铺设方式: 沿山坡铺设	m	70	31.85	2229.50		
6	030109001001	离心式泵	1. 名称: 单级离心泵 2. 型号: 7.5KW潜水泵、杨程100m	台	20	6173.63	123472.60		
7	040504001001	清水池1	1. C30清水池 2. 规格: 20m ³ 3. 垫层、基础厚度、材料品种C15 5. 混凝土底板厚100mm 4. C30混凝土池壁 5. 60*60cm检修孔	座	3	31752.73	95258.19		
8	040504001003	清水池2	1. C30清水池 2. 规格: 20m ³ 3. 垫层、基础厚度、材料品种C15 5. 混凝土底板厚100mm 4. C30混凝土池壁 5. 60*60cm检修孔	座	2	22151.24	44302.48		
9	040504001004	肥水池1	1. 垫层、基础材质及厚度: 100mm C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 20厚水泥砂浆抹面	座	3	4342.60	13027.80		
10	040504001005	肥水池2	1. 垫层、基础材质及厚度: 100mm C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 20厚水泥砂浆抹面	座	2	2553.58	5107.16		
本页小计								571010.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红山镇新白村茶文旅产业喷淋设施安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	36632.11			<p>以分部分项人工费与施工机具费之和为计算基础；工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为1.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道构筑物工程费率为11.50%。</p> <p>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项按基本费率乘以1.20；</p>
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				<p>以分部分项人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%。</p>
3	011109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红山镇新白村茶文旅产业喷淋设施安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	68928.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	68928.65		—



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 红山镇新白村茶文旅产业喷淋设施安装

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	172779.2379	1.00	172779.24		
2	01010125	螺纹钢Φ10`25	t	6.9348	4677.31	32436.21		
3	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2`2.5	kg	15.4697	6.02	93.13		
4	01290003	钢板综合	kg	6	3.44	20.64		
5	02010140	石棉橡胶板3	kg	15.84	7.19	113.89		
6	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	1.68	1.29	2.17		
7	02090090	塑料薄膜	m2	646.4611	0.26	168.08		
8	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	80.3307	0.69	55.43		
9	02270001	棉纱	kg	2.86	11.47	32.80		
10	02270020	白布	kg	3.16	2.75	8.69		
11	02270070	土工布	m2	6.887	6.69	46.07		
12	02290110	油麻丝	kg	5.2	8.60	44.72		
13	03010670	六角螺栓M16×60	十套	28.288	5.28	149.36		
14	03019001	圆钉综合	kg	6.7808	5.36	36.35		
15	03134011	水砂纸	张	516.19	0.77	420.57		
16	03135001	低碳钢焊条综合	kg	66.8662	6.01	401.87		
17	03139281	钢锯条	条	37.56	0.43	16.15		
18	03213001	铁件综合	kg	228.1661	4.84	1104.32		
19	03213071	斜垫铁Q195`Q235 1#	kg	40.8	3.62	147.70		
20	03213251	平垫铁Q195`Q235 1#	kg	40.64	6.82	277.16		
21	03214046	零星卡具	kg	179.3558	5.47	981.08		
22	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	80.083	300.38	24055.33		
23	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1015	0.30	304.50		
24	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	kg	25.88	0.34	8.80		
25	04030015	中砂	m3	115.8912	126.31	14638.22		
26	04030015@1	中砂	m3	0.7344	136.03	99.90		
27	04050035	碎石20	m3	159.8165	150.60	24068.36		
28	04050040	碎石40	m3	1.7136	136.03	233.10		
29	04050180	片石	m3	18.7264	82.59	1516.61		
30	04070010	石渣	m3	1.2002	68.66	82.41		
31	04130001	标准砖240×115×53	千块	9.9966	310.92	3108.14		
32	05030060	板枋材综合	m3	0.8982	1793.10	1610.56		

单位工程人材机汇总表

工程名称：红山镇新白村茶文旅产业喷淋设施安装

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	05030200	木板	m3	0.12	1630.62	195.67		
34	13030010	苯乙烯涂料	kg	48.0342	8.12	390.04		
35	13030240	厚漆	kg	3.9	10.26	40.01		
36	13350020	防水粉	kg	32.8803	2.10	69.05		
37	13350250	模板嵌缝料	kg	16.4708	1.71	28.17		
38	13350380	油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃)	kg	7	18.06	126.42		
39	14030030	煤油	kg	15.76	4.29	67.61		
40	14030040	汽油综合	kg	4.08	6.38	26.03		
41	14070050	机油综合	kg	12.12	6.96	84.36		
42	14090030	黄甘油	kg	4.04	6.46	26.10		
43	14330030	丙酮	kg	29.561	9.74	287.92		
44	14350630	脱模剂	kg	32.9416	5.13	168.99		
45	14390070	氧气	m3	4.08	5.16	21.05		
46	14390100	乙炔气	kg	1.36	13.30	18.09		
47	14410600	胶粘剂	kg	17.468	1.88	32.84		
48	34110010	水	m3	173.7282	3.93	682.75		
49	35010030	组合钢模板	kg	194.3554	5.41	1051.46		
50	35090230	钢支撑	kg	149.7798	3.88	581.15		
51	99450760	其他材料费	元	3963.0933	1.00	3963.09		
52	BCCLF10	智能水闸门制安	座	4	12000.00	48000.00		
53	BCCLF2@1	不锈钢爬梯	个	5	425.40	2127.00		
54	BCCLF5	钢制喇叭口	座	5	179.91	899.55		
55	BCCLF5@1	不锈钢水位尺	座	5	250.44	1252.20		
56	补充材料002@1	不锈钢检修门1600*900	块	5	264.00	1320.00	雄力	雄力通风设备有限公司
57	补充材料003	3m钢筋混凝土预制井	座	1	7000.00	7000.00		
58	17250040@1	塑料皮软管DN20mm	m	18780	1.84	34555.20		
59	17250040@2	PE管DN75mm	m	3675	22.50	82687.50	广惠达	惠州市广惠达五金有限公司
60	17250040@3	PE管DN110mm	m	600	39.77	23862.00	广惠达	惠州市广惠达五金有限公司
61	17250040@4	PE管DN90	m	70	16.59	1161.30		

