

韶关市曲江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村委下李村小组建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

李纯先

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

邱珍

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

斗篷项目管理咨询有限公司
有效期至：2025年03月08日

复 核 人：



B11064400018839

(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2026年12月31日

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村下李村小组建设工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	村道硬化		
1.2	垃圾收集点		
1.3	雨水工程		
1.4	混凝土包管		
1.5	污水工程		
1.6	废水工程		
1.7	化粪池		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 韶关市曲江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村下李村小组建设工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		村道硬化						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:村道 2. 范围:夯实平整地面	m2	2416			
2	040202003001	水泥稳定土	1. 10cm厚5%水泥稳定碎石	m2	2416			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝	m2	2416			
		村道硬化合计						
		垃圾收集点						
4	040305004001	砖砌体	1. 零星砌砖名称、部位:垃圾收集点 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.25			
5	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	9.36			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C25混凝土 2. 厚度:10cm	m2	6			
		垃圾收集点合计						
		雨水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村下李村小组建设工程 标段： 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040501016001	砌筑方沟（300*300带盖板）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:30厚1:2水泥砂浆 6. 压顶材质及规格:C20混凝土50mm厚 7. 土方开挖:人机配合挖沟槽土方 三类土2m内 8. 回填:回填土密实度按设计要求 9. 余方弃置:1km 10. 50厚预制钢筋C25混凝土盖板 11. 盖板模板:木模板	m	703			
8	040501016002	砌筑方沟（500*500明沟）	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C20素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:30厚1:2水泥砂浆 6. 压顶材质及规格:C20混凝土50mm厚 7. 土方开挖:人机配合挖沟槽土方 三类土2m内 8. 回填:回填土密实度按设计要求 9. 余方弃置:1km	m	55			
		雨水工程合计						
		混凝土包管						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村下李村小组建设工程 标段： 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040501001001	混凝土管	1. 混凝土管 DN500 2. 包管砟：150mm厚C30混凝土包管 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 人机配合挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 5. 机械运土方 1km以内	m	36			
		混凝土包管合计						
		污水工程						
10	040501004002	塑料管Φ110	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ110 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填：石屑，管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方：人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运：机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	513			
11	040501004003	塑料管Φ300	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ300 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填：石屑，管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方：人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运：机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	407			
12	040502018001	PVC检修口Φ500	1. Φ200主排污管PVC检修口	组	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村下李村小组建设工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010401011002	砖检查井	1. 井截面、深度:500*500 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:C10混凝土垫层及模板制安 4. 底板厚度:100mm 5. 井盖安装:预制混凝土盖板含钢筋 6. 混凝土强度等级:C25 7. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 8. 土方:机械开挖、土方回填、余土外运1km	座	7			
14	010401011001	检查井	1. 井截面、深度:700*1000 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:C15素混凝土垫层及模板制安 4. 底板厚度:100mm 5. 井盖安装:预制混凝土盖板 6. 混凝土强度等级:C25 7. 砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆 8. 土方:机械开挖、土方回填、余土外运1km	座	25			
		污水工程合计						
		废水工程						
15	040501004004	塑料管Φ110	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ110 2. 管(基)坑回填垫层: 150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填: 石屑, 管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方: 人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运: 机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	407			
16	011702032001	检查井	1. 成品塑料格栅井	座	51			
		废水工程合计						
		化粪池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村下李村小组建设工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市曲江区2023年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇沙溪村下李村小组建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

