

仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

预算价

预算价

(小写): 690,332.28

(大写): 陆拾玖万零叁佰叁拾贰元贰角捌分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

何志衡

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

侯学文

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:



单位工程预算汇总表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	519132.99	
1.1	池塘清淤	36110.80	
1.2	仿木栏杆刷漆-180m	22330.08	
1.3	C20砼挡墙-150m	166032.83	
1.4	新建Φ400预制砼排污水管-70m	15271.24	
1.5	铺设植草砖-(113+449m ²)	113245.20	
1.6	更换不锈钢栏杆-9m	1262.97	
1.7	树池-3个 -SG-08	3316.13	
1.8	新建休闲公园地面	55410.24	
1.9	成品石凳	2400.00	
1.10	健身器材	7200.00	
1.11	成品四角亭	94695.78	
1.12	项目牌	1857.72	
2	措施合计	62286.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	27059.72	
2.2	其他措施费	35226.36	
3	其他项目	51913.30	—
3.1	暂列金额	51913.30	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	633332.37	
5	增值税销项税额	56999.91	—
6	总造价	690332.28	
7	人工费	107639.63	
	预算价合计=1+2+3+5	690,332.28	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		池塘清淤						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m 2. 运距:3km	m3	1132	31.90	36110.80	
		池塘清淤合计					36110.80	
		仿木栏杆刷漆-180m						
2	011407003001	仿木栏杆刷漆	1. 高度:1.2m 2. 涂料品种、刷喷遍数:仿木栏杆刷漆	m2	432	51.69	22330.08	
		仿木栏杆刷漆-180m合计					22330.08	
		C20砼挡墙-150m						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 以内	m3	270.15	8.57	2315.19	
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	132.09	18.69	2468.76	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	138.06	17.03	2351.16	
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	18.84	504.16	9498.37	
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	47.52	506.09	24049.40	
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20 2. 泄水孔材料品种、规格:φ50 PVC排水管@2000 3. 滤水层要求:100*100反滤土工布二层 (P=300g/m2) 5~40碎石、粗砂、1000*1000反滤土工布二层 (P=300g/m2)	m	150	287.78	43167.00	
9	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 以内 3. 人工挖方	m3	2.7	39.82	107.51	
10	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.7	506.09	1366.44	
11	穗01150300901	成品混凝土仿木护栏	1. 材料种类:成品钢筋混凝土仿木护栏 2. 构件高度:1.2m 3. 立柱:150*150立柱、100*100中间隔柱 4. 栏杆:100*100横梁 5. 混凝土强度等级:C25	m	150	299.86	44979.00	
本页小计							188743.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 素土夯实 2. 块料品种、规格:250*250*60透水砖 3. 结合层:1: 3石灰砂浆30厚 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:碎石(或灰土)垫层100厚	m ²	225	104.20	23445.00	
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土平道牙150*60*500 2. 结合层:1: 3石灰砂浆30厚	m	300	40.95	12285.00	
		C20砼挡墙-150m合计					166032.83	
		新建Φ400预制砼排污水管-70m						
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 以内	m ³	43.778	8.57	375.18	
15	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m ³	20.678	18.69	386.47	
16	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	23.1	17.03	393.39	
17	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂砾石垫层 2. 管座材质:C15素砼 3. 规格:Φ400 4. 接口方式:钢丝网搭接 5. 铺设深度:0.86m	m	70	201.66	14116.20	
		新建Φ400预制砼排污水管-70m合计					15271.24	
		铺设植草砖-(113+449m ²)						
18	040202001001	素土夯压密实	1. 部位:素土夯压密实	m ²	562	2.04	1146.48	
19	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:15cm	m ²	562	34.97	19653.14	
20	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 养生:水养生	m ²	562	85.95	48303.90	
本页小计							120104.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
21	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:60厚200*200植草砖 2. 铺设方式:50厚粗砂	m ²	562	63.64	35765.68		
22	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:青石沿边150*200*600	m	120	69.80	8376.00		
		铺设植草砖-(113+449m ²)合计					113245.20		
		更换不锈钢栏杆-9m							
23	011503001001	不锈钢护栏	1. 扶手材料种类、规格:φ75不锈钢管 2. 立杆材料种类、规格:φ50不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:φ30不锈钢管 4. 固定配件种类:预埋件扁钢5厚,铁脚圆钢φ6 5. 其它:详见图纸	m	9	140.33	1262.97		
		更换不锈钢栏杆-9m合计					1262.97		
		树池-3个 -SG-08							
24	040202001003	素土夯实	1. 部位:素土夯实	m ²	3.888	2.04	7.93		
25	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 以内	m ³	0.972	8.56	8.32		
26	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m ³	0.1944	18.69	3.63		
27	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	0.7776	17.04	13.25		
28	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.3888	533.60	207.46		
29	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m ³	2.4624	692.36	1704.87		
30	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:10mm厚1:3砂浆抹面 2. 面层材料品种、规格、颜色:装饰瓷砖贴面	m ²	16.56	82.77	1370.67		
		树池-3个 -SG-08合计					3316.13		
本页小计								48720.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		新建休闲公园地面						
31	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:青石沿边150*200*600	m	36	69.80	2512.80	
32	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:15cm	m ²	73.71	34.97	2577.64	
33	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 养生:水养生	m ²	73.71	85.95	6335.37	
34	050201005002	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:60厚200*200植草砖 2. 铺设方式:50厚粗砂	m ²	73.71	63.64	4690.90	
35	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:腐殖土	m ³	1.026	48.96	50.23	
36	040204002003	人行道块料铺设	1. 素土夯实 2. 块料品种、规格:250*250*60透水砖 3. 结合层:1:3石灰砂浆30厚 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:碎石(或灰土)垫层100厚	m ²	352.5	104.20	36730.50	
37	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:青石沿边150*200*600	m	36	69.80	2512.80	
		新建休闲公园地面合计					55410.24	
		成品石凳						
38	050305006001	石凳	1. 石材种类:石凳	张	4	600.00	2400.00	
		成品石凳合计					2400.00	
		健身器材						
39	04B001	健身器材	1. 成品健身器材	套	6	1200.00	7200.00	
		健身器材合计					7200.00	
		成品四角亭						
40	040202001002	素土夯实	1. 部位:素土夯实	m ²	9	2.04	18.36	
41	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 以内	m ³	1.946	8.57	16.68	
42	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m ³	0.3058	18.69	5.72	
本页小计							65051.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	1.6402	17.02	27.92	
44	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1043	533.60	55.65	
45	040305004001	砖砌体	1. 部位:四角亭基础 2. 材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	1.0008	450.92	451.28	
46	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100厚原色斩假麻石	m2	2.4464	112.12	274.29	
47	011107006001	剁假石台阶面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:200厚原色斩假麻石	m2	0.512	159.74	81.79	
48	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	73.71	34.97	2577.64	
49	040202003001	水泥稳定碎石粉层	1. 水泥含量:8% 2. 厚度:15cm	m2	6.3504	36.07	229.06	
50	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400x400x50厚大阶砖,密缝	m2	6.3504	150.76	957.39	
51	04B002	成品四角亭	1. 成品定制四角亭 2. 详见图纸	个	1	90000.00	90000.00	
		成品四角亭合计					94695.78	
		项目牌						
52	040205004001	标志板	1. 材质、规格尺寸:不锈钢项目牌1000*800 2. 其他:含基础	块	1	1857.72	1857.72	
		项目牌合计					1857.72	
		分部分项合计					519132.99	
		措施项目						
53	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	469.1717	61.45	28830.60	
54	041102002001	基础模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	90.6336	55.08	4992.10	
本页小计							130335.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	27059.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					27059.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县董塘镇南湖村红旗组环境整治提升新建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	51913.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	51913.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

