

南雄市江头镇2024年小型公共服务
基础设施建设项目

南雄市江头镇2024年小型公共服务
基础设施建设项目

预算价

招标人:



造价咨询人:



年 月 日

南雄市江头镇2024年小型公共服务
基础设施建设项目


预算价


招标控制价 (小写): 459189.77


(大写): 肆拾伍万玖仟壹佰捌拾玖元柒角柒分

招标人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人:  
(造价人员签字盖章专用章)
有效期至: 2024年12月31日

复核人:  
(造价工程师签字盖章专用章)
有效期至: 2026年12月31日

编制时间: _____

复核时间: _____

编制说明

一、工程概况

本项目位于南雄市江头镇。本册为江头镇设计图。本册包含坪岗村、南甫村、江头村、大汉村、元甫村李峰山、元甫村中坪村小组六个村。新建支路 601.9 平方米，新建三面光水渠 606.23 米。根据现场条件，合理设置圆管涵等道路设施。

二、编制范围

本项目为施工图预算，编制主要内容包括道路工程及圆管涵等。

三、编制依据

- (1) 本项目工程设计图纸及有关说明；
- (2) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 版）建质(2013) 57 号；
- (3) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；
- (4) 《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)；
- (5) 2018 版《广东省市政工程综合定额》；
- (6) 人工、材料单价执行韶关市工程造价信息 2025 年 1 月建设工程价格信息，不全者按照市场价计入；
- (7) 韶关市颁布的有关经济规定及文件；

四、工程造价

本项目工程建安费为 45.92 万元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南甫村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面工程					46955.39	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	309.92	122.18	37866.03	
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石（调平层） 2. 厚度:10cm	m2	309.18	23.32	7210.08	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:路肩培土 2. 填方来源、运距:利用土方，1km内	m3	18.49	24.09	445.42	
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压	m2	350.4	2.37	830.45	
5	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:30cm	m3	92.976	6.49	603.41	
		措施项目						
本页小计							46955.39	
合 计							46955.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：南甫村

标段：

第 1 页 共 5 页

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	309.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46	水泥混凝土路面 厚度 20cm	100m2	0.01	3137.20	227.78	35.22	836.25	31.37	2.28	0.35	8.36
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.204		383.50				78.23		
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	60.14		20.35	0.77	0.60		0.20
人工单价		小计					32.14	81.11	0.35	8.56	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	81.14	-			
	材料费小计					-	81.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南甫村

标段：

第 3 页 共 5 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.49				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-53	自卸汽车运土方 运距1km内	1000m3天然密实方	0.001			7319.09	2020.80			7.32	2.02
D1-1-132	回填土 夯实机夯实 平地	100m3压实方	0.01	945.45		210.64	319.19	9.45		2.11	3.19
人工单价		小计				9.45		9.43	5.21		
				未计价材料费							
清单项目综合单价						24.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南甫村

标段：

第 4 页 共 5 页

项目编号	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	350.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-1-1	路床碾压检验	100m2	0.01	26.73		160.55	49.37	0.27		1.61	0.49
人工单价		小计				0.27		1.61		0.49	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						2.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南甫村

标段：

第 5 页 共 5 页

项目编号	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	92.976				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-6 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	2533.41			699.47	1.27			0.35
D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.0009	647.46		3373.91	1110.30	0.62		3.21	1.05
人工单价		小计					1.89		3.21	1.40	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						6.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南甫村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	2156.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南甫村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					2156.18			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

综合单价分析表

工程名称：江头村

标段：

第 1 页 共 8 页

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	292				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46	水泥混凝土路面 厚度 20cm	100m2	0.01	3137.20	227.78	35.22	836.25	31.37	2.28	0.35	8.36
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.204		383.50				78.23		
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	60.14		20.35	0.77	0.60		0.20
人工单价		小计						32.14	81.11	0.35	8.56
		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	81.14	-			
	材料费小计					-	81.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：江头村

标段：

第 2 页 共 8 页

项目编号	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	292					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石 底基层 厚度 15cm 实 际厚度(cm):10	100m2	0.01	210.61	1711.83	280.43	129.44	2.11	17.12	2.80	1.29	
人工单价		小计				2.11	17.12	2.80	1.29			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								23.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	17.13	-				
	材料费小计					-	17.13	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：江头村

标段：

第 3 页 共 8 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17.46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-53	自卸汽车运土方 运距1km内	1000m3天然密实方	0.001			7319.09	2020.80			7.32	2.02
D1-1-132	回填土 夯实机夯实 平地	100m3压实方	0.01	945.45		210.64	319.19	9.45		2.11	3.19
人工单价		小计				9.45		9.43	5.21		
				未计价材料费							
清单项目综合单价						24.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：江头村

标段：

第 5 页 共 8 页

项目编号	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	87.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-6 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	2533.41			699.47	1.27			0.35
D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	647.46		3373.91	1110.30	0.62		3.21	1.05
人工单价		小计					1.89		3.21	1.40	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：江头村

标段：

第 6 页 共 8 页

项目编号	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	205				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.0096	644.30	1501.78		198.58	6.19	14.42		1.91
D3-1-2	现浇基础 混凝土垫层	10m3	0.0096	785.23	56.04	542.40	409.17	7.54	0.54	5.21	3.93
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.097		354.37				34.36		
D5-1-32	抹灰 底面	100m2	0.004	1119.30	14.65	109.25	400.63	4.48	0.06	0.44	1.60
D5-1-33	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.016	2352.65	14.65	109.25	802.83	37.64	0.23	1.75	12.85
D5-2-470	墙身 砖砌	10m3	0.0144	2097.35	2210.51		683.94	30.20	31.83		9.85
8005903	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M10	m3	0.0353		402.65				14.21		
人工单价		小计						86.05	95.65	7.40	30.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价						219.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	95.66	-			
	材料费小计					-	95.66	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：江头村

标段：

第 7 页 共 8 页

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	132.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-40 * 0.9	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3 天然密实方	0.001	698.94		4649.07	1476.58	0.66		4.42	1.40
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34			0.65
人工单价		小计					3.00		4.42	2.05	
				未计价材料费							
清单项目综合单价							9.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：江头村

标段：

第 8 页 共 8 页

项目编号	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		273.49	415.00	12.30		2.73	4.15
人工单价		小计					12.30		2.73	4.15	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江头村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5375.96			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江头村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					5375.96			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大汉村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		三面光水渠					53998.97		
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:60*60cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚碎石垫层, 10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料:MU10砖砌体	m	171.23	307.21	52603.57		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土方	m3	112.6693	9.47	1066.98		
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	17.123	19.18	328.42		
		措施项目							
本页小计							53998.97		
合 计							53998.97		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大汉村

标段：

第 1 页 共 3 页

项目编号	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	171.23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.0116	644.30	1501.78		198.58	7.47	17.42		2.30
D3-1-2	现浇基础 混凝土垫层	10m3	0.0116	785.23	56.04	542.40	409.17	9.11	0.65	6.29	4.75
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.1172		354.37				41.52		
D5-1-32	抹灰 底面	100m2	0.006	1119.30	14.65	109.25	400.63	6.72	0.09	0.66	2.40
D5-1-33	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.024	2352.65	14.65	109.25	802.83	56.46	0.35	2.62	19.27
D5-2-470	墙身 砖砌	10m3	0.0216	2097.35	2210.51		683.94	45.30	47.75		14.77
8005903	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M10	m3	0.0529		402.65				21.31		
人工单价		小计						125.06	129.09	9.57	43.49
		未计价材料费									
清单项目综合单价						307.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	129.09	-			
	材料费小计					-	129.09	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大汉村

标段：

第 2 页 共 3 页

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	112.6693	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-40 * 0.9	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3 天然密实方	0.001	698.94		4649.07	1476.58	0.66		4.42	1.40
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34			0.65
人工单价		小计					3.00		4.42	2.05	
未计价材料费											
清单项目综合单价								9.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大汉村

标段：

第 3 页 共 3 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17.123				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		273.49	415.00	12.30		2.73	4.15
人工单价		小计					12.30		2.73	4.15	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大汉村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	14.5	3501.30			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大汉村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					3501.30			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元甫村李峰山

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		三面光水渠					72532.63	
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:60*60cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚碎石垫层, 10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料:MU10砖砌体	m	230	307.21	70658.30	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土方	m ³	151.34	9.47	1433.19	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	23	19.18	441.14	
		圆管涵					2465.80	
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础 2. 规格: II级钢筋混凝土管DN600	m	10	246.58	2465.80	
		措施项目						
本页小计							74998.43	
合 计							74998.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：元甫村李峰山

标段：

第 1 页 共 4 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	230				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.0116	644.30	1501.78		198.58	7.47	17.42		2.30
D3-1-2	现浇基础 混凝土垫层	10m3	0.0116	785.23	56.04	542.40	409.17	9.11	0.65	6.29	4.75
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.1172		354.37				41.52		
D5-1-32	抹灰 底面	100m2	0.006	1119.30	14.65	109.25	400.63	6.72	0.09	0.66	2.40
D5-1-33	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.024	2352.65	14.65	109.25	802.83	56.46	0.35	2.62	19.27
D5-2-470	墙身 砖砌	10m3	0.0216	2097.35	2210.51		683.94	45.30	47.75		14.77
8005903	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M10	m3	0.0529		402.65				21.31		
人工单价		小计						125.06	129.09	9.57	43.49
		未计价材料费									
清单项目综合单价							307.21				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	129.09	-			
	材料费小计					-	129.09	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村李峰山

标段：

第 2 页 共 4 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	151.34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-40 * 0.9	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3 天然密实方	0.001	698.94		4649.07	1476.58	0.66		4.42	1.40
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34			0.65
人工单价		小计					3.00		4.42	2.05	
				未计价材料费							
清单项目综合单价							9.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村李峰山

标段：

第 3 页 共 4 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		273.49	415.00	12.30		2.73	4.15
人工单价		小计					12.30		2.73	4.15	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村李峰山

标段：

第 4 页 共 4 页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-1-2	钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内	10m3	0.0178	1096.08	93.65	261.51	442.71	19.51	1.67	4.65	7.88
8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.1798		344.66				61.96		
D5-2-63 换	混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 各种板涵、拱涵工程, 圆管涵管道铺设及基础项目 人工*1.25, 机械*1.25	100m	0.01	2090.09	11581.13	556.45	863.04	20.90	115.81	5.56	8.63
人工单价		小计						40.41	179.44	10.21	16.51
		未计价材料费									114.66
清单项目综合单价											246.58
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	II级钢筋混凝土承插口排水管 Φ600×2000×60			m	1.01	113.52	114.66				
	其他材料费					-	64.78	-			
	材料费小计					-	179.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：元甫村李峰山

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5435.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：元甫村李峰山

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					5435.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

综合单价分析表

工程名称：坪岗村

标段：

第 1 页 共 5 页

项目编号	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	170				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.014	644.30	1501.78		198.58	9.02	21.02		2.78
D3-1-2	现浇基础 混凝土垫层	10m3	0.014	785.23	56.04	542.40	409.17	10.99	0.78	7.59	5.73
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.1414		354.37				50.11		
D5-2-471 换	墙身 石砌 采用片石 材 料[04050225]换为[0405 0180] 含量*1.09,主材[80010680] 含量*1.19	10m3	0.036	2728.74	1173.23		889.84	98.23	42.24		32.03
8005903	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M10	m3	0.1572		402.65				63.31		
D5-1-32	抹灰 底面	100m2	0.006	1119.30	14.65	109.25	400.63	6.72	0.09	0.66	2.40
D5-1-33	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.024	2352.65	14.65	109.25	802.83	56.46	0.35	2.62	19.27
人工单价				小计				181.42	177.90	10.87	62.21
				未计价材料费							
清单项目综合单价							432.41				
材料 费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪岗村

标段：

第 3 页 共 5 页

项目编号	040501001001	项目名称	混凝土管				计量单位	m	工程量	11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-1-2	钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内	10m3	0.0178	1096.08	93.65	261.51	442.71	19.51	1.67	4.65	7.88
8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.1798		344.66				61.96		
D5-2-63 换	混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 各种板涵、拱涵工程, 圆管涵管道铺设及基础项目 人工*1.25, 机械*1.25	100m	0.01	2090.09	11581.13	556.45	863.04	20.90	115.81	5.56	8.63
人工单价		小计						40.41	179.44	10.21	16.51
未计价材料费							114.66				
清单项目综合单价							246.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	II级钢筋混凝土承插口排水管 Φ600×2000×60				m	1.01	113.52	114.66			
	其他材料费						-	64.78	-		
	材料费小计						-	179.44	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪岗村

标段：

第 4 页 共 5 页

项目编号	080106003001	项目名称	急流槽	计量单位	m	工程量	4.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-2-471 换	墙身石砌 采用片石材料[04050225]换为[04050180] 含量*1.09,主材[80010680] 含量*1.19	10m3	0.072	2728.74	1173.23		889.84	196.47	84.47		64.07
8005902	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	0.3144		398.23				125.22		
人工单价		小计					196.47	209.69			64.07
		未计价材料费									
清单项目综合单价						470.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	209.68	-			
	材料费小计					-	209.68	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪岗村

标段：

第 5 页 共 5 页

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	4.08	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34		0.65	
D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	647.46		3373.91	1110.30	0.62	3.21	1.05	
人工单价		小计					2.96		3.21	1.70	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坪岗村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	14.5	4945.63			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坪岗村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					4945.63			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坪岗村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7825.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2046.47		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	9871.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		开挖恢复原有路面					1198.06	
1	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:10cm 3. 部位:路面 4. 运距:暂定3km	m ²	37	14.57	539.09	
2	040203005001	碎石	1. 材料品种:碎石 2. 厚度:10cm	m ²	37	17.81	658.97	
		输水涵					9447.14	
3	040504007001	混凝土出水口	1. 混凝土强度等级:C25	座	1	2906.56	2906.56	
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:C25 混凝土基础 2. 规格: II级钢筋混凝土管DN300 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	22.2	99.59	2210.90	
5	031006015001	水箱	1. 材质、类型:消力水箱 2. C25砼垫层 3. C25砼填充	台	1	613.75	613.75	
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U DN315 2. 连接形式:承插式 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	2.69	123.88	333.24	
7	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U DN110 2. 连接形式:承插式 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	0.6	36.92	22.15	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:C25混凝土	m ³	6.14	547.32	3360.54	
		措施项目						
本页小计							10645.20	
合 计							10645.20	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 1 页 共 10 页

项目编号	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-13	人工拆除基层 碎(砾)石厚15cm内	100m2	0.01	914.76			252.56	9.15			2.53
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0001	343.99		5408.76	1588.33	0.03		0.54	0.16
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3天然密实方	0.0001			16924.59	4672.88			1.69	0.47
人工单价		小计					9.18			2.23	3.16
		未计价材料费									
清单项目综合单价										14.57	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 2 页 共 10 页

项目编号	040203005001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-28 换	机械摊铺黑色碎石路面 厚度 6cm 实际厚度(cm) : 10	100m2	0.01	368.28	811.43	398.88	202.22	3.68	8.11	3.99	2.02
人工单价		小计				3.68	8.11	3.99	2.02		
		未计价材料费								7.13	
清单项目综合单价										17.81	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	碎石 20~40			m3	0.0612	116.50	7.13				
	其他材料费					-	0.98	-			
	材料费小计					-	8.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 3 页 共 10 页

项目编码	040504007001	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-2-468	现浇混凝土方沟 壁	10m3	0.48	1277.47	141.15	261.51	501.86	613.19	67.75	125.52	240.89
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.848		383.50				1859.21		
人工单价		小计						613.19	1926.96	125.52	240.89
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2906.56			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	1926.96	-			
	材料费小计					-	1926.96	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 4 页 共 10 页

项目编号	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	22.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D5-1-2	钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内	10m3	0.0072	1096.08	93.65	261.51	442.71	7.89	0.67	1.88	3.19	
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.0727		383.50				27.89			
D5-2-58	混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300	100m	0.01	865.89	3698.02	216.75	353.05	8.66	36.98	2.17	3.53	
D5-1-95	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	0.01	300.23	240.34		97.90	3.00	2.40		0.98	
8005901	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M5	m3	0.0001		393.81				0.05			
8005902	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	0.0007		407.08				0.28			
人工单价				小计				19.55	68.27	4.05	7.70	
				未计价材料费								36.59
清单项目综合单价												99.59
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 6 页 共 10 页

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
借C10-6-101	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 3	台		352.44	1787.20	52.08	172.81					
D5-1-13	垫层 混凝土	10m3	0.0185	678.48	78.59	11.80	225.10	12.55	1.45	0.22	4.16	
D5-4-34	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.1	900.49	117.75	10.04	296.92	90.05	11.78	1.00	29.69	
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.02		383.50				391.17			
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3			383.50							
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.1869		383.50				71.68			
人工单价				小计				102.60	476.08	1.22	33.85	
				未计价材料费								
清单项目综合单价							613.75					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 8 页 共 10 页

项目编号	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.69					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D5-2-301	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 400	10m	0.1	134.69	1011.56	8.71	46.76	13.47	101.16	0.87	4.68	
D5-1-94	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.01	181.83	111.91		59.29	1.82	1.12		0.59	
8005901	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M5	m3	0.0001		393.81				0.03			
8005902	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	0.0004		407.08				0.15			
人工单价		小计						15.29	102.46	0.87	5.27	
		未计价材料费									99.28	
清单项目综合单价								123.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	橡胶圈			个	0.206	21.81	4.49					
	PVC-U DN315			m	1.01	93.85	94.79					
	其他材料费						-	3.17	-			
	材料费小计						-	102.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 9 页 共 10 页

项目编号	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	183.12	5.92	36.74	10.67	18.31	0.59	3.67
D5-1-94	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.01	181.83	111.91		59.29	1.82	1.12		0.59
8005901	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M5	m3			393.81						
8005902	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	0.0003		407.08				0.14		
人工单价		小计						12.49	19.57	0.59	4.26
		未计价材料费									17.00
清单项目综合单价											36.92
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	橡胶圈 DN110			个	0.206	1.77	0.36				
	PVC-U排水管 Φ110			m	1.01	16.47	16.63				
	其他材料费						-	2.53	-		
	材料费小计						-	19.52	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 10 页 共 10 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D7-1-100	竖井回填 混凝土	m3	1	88.37	4.69	29.04	34.05	88.37	4.69	29.04	34.05
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.02		383.50				391.17		
人工单价		小计						88.37	395.86	29.04	34.05
		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	395.86	-			
	材料费小计					-	395.86	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	469.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：元甫村中坪村小组

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					469.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

