

2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

招标控制价

招标控制价

(小写): 187,755.00

(大写): 壹拾捌万柒仟柒佰伍拾伍元零角零分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人

法定代表人

或其授权人:

[Signature]
(签字或盖章)

或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

 年 月 日

复核时间: 年 月 日

审核单位:



审核时间:

 年 月 日

复核人:



工程项目清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 1 页 共 3 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1	187018	187018	99.61	
					临时工程	公路公里	1				
	10102				保通便道	km	1				
		1010202			保通临时安全设施	km	1				
					路基工程	km	1	158104	158104	84.21	
	10201				场地清理	km	1	2289	2289		
		1020101			清理与掘除	km/m2	1 / 45	676	676 / 15.022		
				202-1	清理与掘除			676			
				202-1-1	清表	m2	45	676	15.02		
		1020102			挖除旧路面	m3/m2	14.4 / 72	1613	112.014 / 22.403		
			102010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2	14.4 / 72	1613	112.014 / 22.403		
				202-2	挖除旧路面			1613			
				202-2-1	挖除水泥混凝土路面			1613			
				202-2-1-1	凿除旧路面	m3	14.4	1613	112.01		
	10202				路基挖方	m3	329.4	4500	13.66		
		1020201			挖土方	m3	329.4	4500	13.66		
				203-1	路基挖方			4500			
				203-1-1	挖土方	m3	329.4	4500	13.66		
	10204				结构物台背回填	m3	109.8	4946	45.05		
		1020402			挡墙墙背回填	m3	109.8	4946	45.05		
				204-1	路基填筑			4946			
				204-1-7	结构物台背回填			4946			
				204-1-7-4	回填碎石土	m3	109.8	4946	45.05		
	10207				路基防护与加固工程	km	1	146369	146369		

编制： 一审: 111

复核：

工程项目清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第2页 共3页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
		1020701			一般边坡防护与加固	km	1	146369	146369		
			102070104		挡土墙	m3/m	225.6 / 40	146369	648.799 / 3659.225		
				209	挡土墙			146369			
				209-3	混凝土挡土墙			146369			
				209-3-1	挡墙混凝土			146369			
				209-3-1-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	219.6	143054	651.43		
				209-3-1-5	C30混凝土挡土墙（修复）	m3	6	3315	552.5		
					路面工程	km	1	7772	7772	4.14	
	10302				水泥混凝土路面	m2	58.75	7772	132.29		
		1030204			面层	m3/m2	11.75 / 58.75	7772	661.447 / 132.289		
				312-1	普通水泥混凝土面板			7772			
				312-1-1	C30混凝土路面	m3	11.75	7772	661.45		
					桥梁涵洞工程	km	1	9613	9613	5.12	
	10401				涵洞工程	m/道	8 / 1	9613	1201.625 / 9613		
		1040101			管涵	m/道	8 / 1	9613	1201.625 / 9613		
			104010101		圆管涵	m/道	8 / 1	9613	1201.625 / 9613		
				422-9	预制安装运输混凝土圆管			4687			
				422-9-1	预制混凝土圆管			4687			
				422-9-1-1	圆管混凝土			4687			
				422-9-1-1-1	C25混凝土	m3	2.69	4687	1742.38		
				422-13	台帽、帽石、护栏基座			4926			
				422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土			4926			
				422-13-1-1	C25混凝土帽石	m3	5.6	4926	879.64		
					交通工程及沿线设施	公路公里	1	8765	8765	4.67	

编制：一审:111

复核：

工程项目清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第3页 共3页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
	10701				交通安全设施	公路公里	1	8765	8765		
		1070101			主线路基段	km	1	8765	8765		
			107010101		护栏和栏杆	km	1	8765	8765		
			10701010101		路侧护栏	m	35	8765	250.43		
				602-2	单面波形梁钢护栏			8765			
				602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏			8765			
				602-2-1-1	Gr-C-4C	m	35	8765	250.43		
					专项费用	元	1	2764	2764	1.47	
	11002				安全生产费	元	1	2764	2764		
				102-3	安全生产费	总额	1	2764	2764		
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
					第三部分 工程建设其他费	公路公里	1	737	737	0.39	
					工程保险费	公路公里	1	737	737	0.39	
				101-1	保险费	总额	1	737	737		
					第四部分 预备费	公路公里					
					基本预备费	公路公里					
				14	暂列金额（不计日工总额）	元					
					第一至四部分合计	公路公里	1	187755	187755	100.00	
					第五部分 建设期贷款利息	公路公里					
					公路基本造价	公路公里	1	187755	187755	100.00	

编制： 一审:111

复核：

工程量清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第1页

共5页

招预01-3表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	总则				737	
101-1	保险费	总额	1	737	737	
102	工程管理				2764	
102-3	安全生产费	总额	1	2764	2764	
103	临时工程与设施					
清单第100章合计人民币					3501元	

编制：一审:111

复核：

工程量清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第2页

共5页

招预01-3表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
202	场地清理				2289	
202-1	清理与掘除				676	
202-1-1	清表	m2	45	15.02	676	
202-2	挖除旧路面				1613	
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				1613	
202-2-1-1	凿除旧路面	m3	14.4	112.01	1613	
203	挖方路基				4500	
203-1	路基挖方				4500	
203-1-1	挖土方	m3	329.4	13.66	4500	
204	填方路基				4946	
204-1	路基填筑				4946	
204-1-7	结构物台背回填				4946	
204-1-7-4	回填碎石土	m3	109.8	45.05	4946	
209	挡土墙				146369	
209-3	混凝土挡土墙				146369	
209-3-1	挡墙混凝土				146369	
209-3-1-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	219.6	651.43	143054	
209-3-1-5	C30混凝土挡土墙(修复)	m3	6	552.5	3315	
清单 第200章 合计 人民币					158104元	

编制：一审:111

复核：

工程量清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第3页

共5页

招预01-3表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
312	水泥混凝土面板				7772	
312-1	普通水泥混凝土面板				7772	
312-1-1	C30混凝土路面	m3	11.75	661.45	7772	
清单 第300章 合计 人民币					7772元	

编制：一审:111

复核：

工程量清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第4页

共5页

招预01-3表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422	涵洞及通道涵分部工程				9613	
422-9	预制安装运输混凝土圆管				4687	
422-9-1	预制混凝土圆管				4687	
422-9-1-1	圆管混凝土				4687	
422-9-1-1-1	C25混凝土	m3	2.69	1742.38	4687	
422-13	台帽、帽石、护栏基座				4926	
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土				4926	
422-13-1-1	C25混凝土帽石	m3	5.6	879.64	4926	
清单 第400章 合计 人民币					9613元	

编制：一审:111

复核：

工程量清单预算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第5页

共5页

招预01-3表

工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
602	护栏				8765	
602-2	单面波形梁钢护栏				8765	
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏				8765	
602-2-1-1	Gr-C-4C	m	35	250.43	8765	
清单 第600章 合计 人民币					8765元	

编制： 一审:111

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设工程名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 1 页 共 3 页

招预02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	129.08	267.108	227.225	10.234	21.658	7.991									
1051001	机械工	工日	129.08	17.872	15.771	0.667	1.067	0.366									
1511033	普C25-32.5-4(商) (普C25-32.5-4(商))	m3	366.99	11.622			8.429	3.193									
1511035	普C30-42.5-4(商) (普C30-42.5-4(商))	m3	376.7	11.985		11.985											
1511052	普C20-32.5-8(商) (普C20-32.5-8(商))	m3	357.28	190.393	190.393												
2001001	HPB300钢筋	t	3501														
2001019	钢丝绳(股丝6-7×19,绳径7.1~9mm;股丝6×37,绳径14.1~15.5mm)	t	5265	0.004				0.004									
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.56	46.116	46.116												
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3504	0.003		0.003											
2003005	钢板(Q235, =5~40mm)	t	3571	0.01				0.01									
2003012	镀锌钢板(=1mm, =1.5mm, =3mm)	t	4411	0.002				0.002									
2003015	钢管立柱	t	5392	0.322				0.322									
2003017	波形钢板(镀锌(包括端头板、撑架))	t	5123	0.486				0.486									
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5199	0.059			0.059										
2003026	组合钢模板	t	5066	0.351	0.351												
2009011	电焊条(结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	4.61	1.91				1.91									
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	29.065			3.31	25.755									
2009028	铁件(铁件)	kg	4.08	1115.321	1113.372		1.949										
2009029	镀锌铁件	kg	5.22	3.564				3.564									
3001001	石油沥青	t	3968	0.006		0.006											

编制： 一审: 111

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设工程名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 2 页 共 3 页

招预02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施							辅助生产	%	数量
3003002	汽油（92号）	kg	8.96	7.586			4.224	3.363									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.54	430.707	412.209	3.474	15.024										
3005001	煤	t	974	0.001		0.001											
3005002	电	kW·h	0.6	186.483	145.689	21.987		18.807									
3005004	水	m3	3.21	239.953	223.2	1.704	11.293	3.756									
4003001	原木（混合规格）	m3	945	0.878	0.878												
4003002	锯材（中板 =19~35mm,中方混合规格）	m3	1220	0.004		0.004											
5001014	PVC塑料管(100mm) (100mm)	m	16.25	39.528	39.528												
5501005	碎石土（天然堆方）	m3	26	111.996	111.996												
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	126.21	0.199			0.199										
5505005	片石（码方）	m3	63.11	33.599	33.599												
5509001	32.5级水泥	t	318.58	6.969	6.885		0.084										
6007004	反光膜	m2	203.54	0.51				0.51									
7801001	其他材料费	元	1	517.273	441.804	15.569	54.674	5.226									
8001006	功率135kW以内履带式推土机（T180带松土器）	台班	1655.99	0.054	0.054												
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1248.1	0.652	0.652												
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40）	台班	1018.64	0.063	0.063												
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)（HW-280）	台班	25.54	7.732	7.732												
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	160.6	0.145		0.145											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	228.34	0.146		0.146											

编制： 一审: 111

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设工程名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 3 页 共 3 页

招预02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施							辅助生产	%	数量
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	235.84	2.03	2.03												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	187.11	0.31		0.31											
8005083	生产率50L/min压浆机(含拌浆机)（HB50/15）	台班	161.55	0.45	0.45												
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	378.56	0.118					0.118								
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	516.17	0.029					0.029								
8007016	装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360）	台班	871.3	3.47	3.47												
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1133.75	0.066		0.066											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班	700.7	0.164				0.164									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	762.55	4.172	4.172												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）	台班	1407.92	0.37				0.37									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	185.62	0.22					0.22								
8099001	小型机具使用费	元	1	358.189	322.164	14.752	7.998	13.275									

编制： 一审: 111

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 1 页共 3 页

招预03表

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	102	路基工程	km	1	102984.67		29330.17	84412.95	8244.44	121987.57		2113.62	3291.26	9613.65	8042.51	13054.37	158103	158102.97		
2	10201	场地清理	km	1	1471.08		506.51		1124.03	1630.54		49.44	39.93	264.44	115.79	189.01	2289	2289.15		
3	1020101	清理与掘除	km/m2	1	502.83		23.23		500.66	523.89		15.35	11.92	29.64	39.33	55.81	676	675.95		
4	202~1	清理与掘除			502.83		23.23		500.66	523.89		15.35	11.92	29.64	39.33	55.81	676			
5	202~1~1	清表	m2	45	502.83		23.23		500.66	523.89		15.35	11.92	29.64	39.33	55.81	676	15.02		
6	1020102	挖除旧路面	m3/m2	14.4	968.26		483.28		623.37	1106.65		34.09	28.01	234.8	76.45	133.2	1613	112.03		
7	102010201	挖除水泥混凝土面层	m3/m2	14.4	968.26		483.28		623.37	1106.65		34.09	28.01	234.8	76.45	133.2	1613	112.03		
8	202~2	挖除旧路面			968.26		483.28		623.37	1106.65		34.09	28.01	234.8	76.45	133.2	1613			
9	202~2~1	挖除水泥混凝土路面			968.26		483.28		623.37	1106.65		34.09	28.01	234.8	76.45	133.2	1613			
10	202~2~1~1	凿除旧路面	m3	14.4	968.26		483.28		623.37	1106.65		34.09	28.01	234.8	76.45	133.2	1613	112.03		
11	10202	路基挖方	m3	329.4	3338.17		131.81		3351.16	3482.97		100.83	75.85	207.21	260.8	371.49	4499	13.66		
12	1020201	挖土方	m3	329.4	3338.17		131.81		3351.16	3482.97		100.83	75.85	207.21	260.8	371.49	4499	13.66		
13	203~1	路基挖方			3338.17		131.81		3351.16	3482.97		100.83	75.85	207.21	260.8	371.49	4499			
14	203~1~1	挖土方	m3	329.4	3338.17		131.81		3351.16	3482.97		100.83	75.85	207.21	260.8	371.49	4499	13.66		
15	10204	结构物台背回填	m3	109.8	4333.98		691.64	2911.9	197.48	3801.02		45.29	144.41	211.99	335.66	408.45	4947	45.05		
16	1020402	挡墙墙背回填	m3	109.8	4333.98		691.64	2911.9	197.48	3801.02		45.29	144.41	211.99	335.66	408.45	4947	45.05		
17	204~1	路基填筑			4333.98		691.64	2911.9	197.48	3801.02		45.29	144.41	211.99	335.66	408.45	4947			
18	204~1~7	结构物台背回填			4333.98		691.64	2911.9	197.48	3801.02		45.29	144.41	211.99	335.66	408.45	4947			
19	204~1~7~4	回填碎石土	m3	109.8	4333.98		691.64	2911.9	197.48	3801.02		45.29	144.41	211.99	335.66	408.45	4947	45.05		
20	10207	路基防护与加固工程	km	1	93841.44		28000.21	81501.06	3571.77	113073.04		1918.07	3031.07	8930.01	7330.26	12085.42	146368	146367.87		
21	1020701	一般边坡防护与加固	km	1	93841.44		28000.21	81501.06	3571.77	113073.04		1918.07	3031.07	8930.01	7330.26	12085.42	146368	146367.87		

编制： 一审:111

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 2 页共 3 页

招预03表

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	102070104	挡土墙	m3/m	225.6	93841.44		28000.21	81501.06	3571.77	113073.04		1918.07	3031.07	8930.01	7330.26	12085.42	146368	648.79
23	209	挡土墙			93841.44		28000.21	81501.06	3571.77	113073.04		1918.07	3031.07	8930.01	7330.26	12085.42	146368	
24	209~3	混凝土挡土墙			93841.44		28000.21	81501.06	3571.77	113073.04		1918.07	3031.07	8930.01	7330.26	12085.42	146368	
25	209~3~1	挡墙混凝土			93841.44		28000.21	81501.06	3571.77	113073.04		1918.07	3031.07	8930.01	7330.26	12085.42	146368	
26	209~3~1~1	C20片石混凝土挡土墙	m3	219.6	91354.07		27682.67	79291.28	3471.54	110445.49		1887.78	2955.05	8814.89	7137.81	11811.69	143053	651.42
27	209~3~1~5	C30混凝土挡土墙(修复)	m3	6	2487.37		317.54	2209.78	100.24	2627.55		30.28	76.01	115.13	192.45	273.73	3315	552.53
28	103	路面工程	km	1	5295.82		1322.16	4580.86	204.22	6107.25		79.12	105.77	431.66	406.67	641.74	7772	7772.21
29	10302	水泥混凝土路面	m2	58.75	5295.82		1322.16	4580.86	204.22	6107.25		79.12	105.77	431.66	406.67	641.74	7772	132.29
30	1030204	面层	m3/m2	11.75	5295.82		1322.16	4580.86	204.22	6107.25		79.12	105.77	431.66	406.67	641.74	7772	661.46
31	312~1	普通水泥混凝土面板			5295.82		1322.16	4580.86	204.22	6107.25		79.12	105.77	431.66	406.67	641.74	7772	
32	312~1~1	C30混凝土路面	m3	11.75	5295.82		1322.16	4580.86	204.22	6107.25		79.12	105.77	431.66	406.67	641.74	7772	661.46
33	104	桥梁涵洞工程	km	1	5917.42		2795.65	3576.24	643.34	7015.24		179.12	254.23	899.1	471.23	793.7	9613	9612.61
34	10401	涵洞工程	m/道	8	5917.42		2795.65	3576.24	643.34	7015.24		179.12	254.23	899.1	471.23	793.7	9613	1201.58
35	1040101	管涵	m/道	8	5917.42		2795.65	3576.24	643.34	7015.24		179.12	254.23	899.1	471.23	793.7	9613	1201.58
36	104010101	圆管涵	m/道	8	5917.42		2795.65	3576.24	643.34	7015.24		179.12	254.23	899.1	471.23	793.7	9613	1201.58
37	422~9	预制安装运输混凝土圆管			2715.81		1899.32	1235.22	116.59	3251.13		97.27	137.08	595.13	218.9	386.96	4686	
38	422~9~1	预制混凝土圆管			2715.81		1899.32	1235.22	116.59	3251.13		97.27	137.08	595.13	218.9	386.96	4686	
39	422~9~1~1	圆管混凝土			2715.81		1899.32	1235.22	116.59	3251.13		97.27	137.08	595.13	218.9	386.96	4686	
40	422~9~1~1~1	C25混凝土	m3	2.69	2715.81		1899.32	1235.22	116.59	3251.13		97.27	137.08	595.13	218.9	386.96	4686	1742.18
41	422~13	台帽、帽石、护栏基座			3201.61		896.33	2341.03	526.75	3764.11		81.85	117.15	303.97	252.33	406.75	4926	

编制： 一审:111

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第3页共3页

招预03表

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	422~13~1	台帽、帽石、护栏基座混凝土			3201.61		896.33	2341.03	526.75	3764.11		81.85	117.15	303.97	252.33	406.75	4926	
43	422~13~1~1	C25混凝土帽石	m3	5.6	3201.61		896.33	2341.03	526.75	3764.11		81.85	117.15	303.97	252.33	406.75	4926	879.67
44	107	交通工程及沿线设施	公路公里	1	6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	8764.58
45	10701	交通安全设施	公路公里	1	6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	8764.58
46	1070101	主线路基段	km	1	6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	8764.58
47	107010101	护栏和栏杆	km	1	6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	8764.58
48	10701010101	路侧护栏	m	35	6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	250.42
49	602~2	单面波形梁钢护栏			6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	
50	602~2~1	路侧单面波形梁钢护栏			6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	
51	602~2~1~1	Gr-C-4C	m	35	6528		1031.48	5798.81	113.56	6943.85		61.15	201.39	330.64	503.86	723.68	8765	250.42
52	110	专项费用	元	1						2764							2764	2764
53	11002	安全生产费	元	1						2764							2764	2764
54	102~3	安全生产费	总额	1						2764							2764	2764
合计					475960.85		136780.48	391781.52	32682.34	566772.34		9552.62	15274.03	44550.35	37158.43	60100.19	733408	

编制： 一审:111

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 1 页 共 2 页

招预09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	129.08		19	石油沥青	t	3001001	3968	
2	机械工	工日	1051001	129.08		20	汽油92号	kg	3003002	8.96	
3	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	366.99		21	柴油0号, - 10号, - 20号	kg	3003003	7.54	
4	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	376.7		22	煤	t	3005001	974	
5	普C20-32.5-8(商)普C20-32.5-8(商)	m3	1511052	357.28		23	电	kW · h	3005002	0.6	
6	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径 7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径	t	2001019	5265		24	水	m3	3005004	3.21	
7	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.56		25	原木混合规格	m3	4003001	945	
8	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504		26	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1220	
9	钢板Q235, = 5~40mm	t	2003005	3571		27	PVC塑料管(100mm) 100mm	m	5001014	16.25	
10	镀锌钢板 = 1mm, = 1.5mm, = 3mm	t	2003012	4411		28	碎石土天然堆方	m3	5501005	26	
11	钢管立柱	t	2003015	5392		29	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	126.21	
12	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5123		30	片石码方	m3	5505005	63.11	
13	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5199		31	32.5级水泥	t	5509001	318.58	
14	组合钢模板	t	2003026	5066		32	反光膜	m2	6007004	203.54	
15	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	4.61		33	其他材料费	元	7801001	1	
16	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		34	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006	1655.99	
17	铁件铁件	kg	2009028	4.08		35	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1248.1	
18	镀锌铁件	kg	2009029	5.22		36	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1018.64	

编制： 一审: 111

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设工程名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 2 页 共 2 页

招预09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	25.54	
38	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	160.6	
39	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	228.34	
40	机动破路机LPR300	台班	8003101	235.84	
41	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	8005002	187.11	
42	生产率50L/min压浆机(含拌浆机) HB50/15	台班	8005083	161.55	
43	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	378.56	
44	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	516.17	
45	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	8007016	871.3	
46	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1133.75	
47	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	700.7	
48	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	762.55	
49	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1407.92	
50	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1- 330	台班	8015028	185.62	
51	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制： 一审: 111

复核：

工程项目清单（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第1页共2页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		1				
101		临时工程	公路公里		1				
10102		保通便道	km		1				
1010202		保通临时安全设施	km		1				
102		路基工程	km		1				
10201		场地清理	km		1				
1020101		清理与掘除	km/m2		1	45			
	202-1	清理与掘除							
	202-1-1	清表	m2	45					
1020102		挖除旧路面	m3/m2		14.4	72			
102010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2		14.4	72			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-1	凿除旧路面	m3	14.4					
10202		路基挖方	m3		329.4				
1020201		挖土方	m3		329.4				
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	挖土方	m3	329.4					
10204		结构物台背回填	m3		109.8				
1020402		挡墙墙背回填	m3		109.8				
	204-1	路基填筑							
	204-1-7	结构物台背回填							
	204-1-7-4	回填碎石土	m3	109.8					
10207		路基防护与加固工程	km		1				
1020701		一般边坡防护与加固	km		1				
102070104		挡土墙	m3/m		225.6	40			
	209	挡土墙							
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	219.6					
	209-3-1-5	C30混凝土挡土墙（修复）	m3	6					
103		路面工程	km		1				
10302		水泥混凝土路面	m2		58.75				
1030204		面层	m3/m2		11.75	58.75			
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-1	C30混凝土路面	m3	11.75					
104		桥梁涵洞工程	km		1				
10401		涵洞工程	m/道		8	1			
1040101		管涵	m/道		8	1			
104010101		圆管涵	m/道		8	1			
	422-9	预制安装运输混凝土圆管							
	422-9-1	预制混凝土圆管							

编制： 一审:111

复核：

工程项目清单（一审）

建设项目名称：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

合同段：

编制范围：2024年乐城街道农村公路灾毁修复重建工程

第 2 页共 2 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
	422-9-1-1	圆管混凝土							
	422-9-1-1-1	C25混凝土	m3	2.69					
	422-13	台帽、帽石、护栏基座							
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土							
	422-13-1-1	C25混凝土帽石	m3	5.6					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		1				
10701		交通安全设施	公路公里		1				
1070101		主线路基段	km		1				
107010101		护栏和栏杆	km		1				
10701010101		路侧护栏	m		35				
	602-2	单面波形梁钢护栏							
	602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏							
	602-2-1-1	Gr-C-4C	m	35					
110		专项费用	元		1				
11002		安全生产费	元		1				
	102-3	安全生产费	总额	1					
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里		1				
308		工程保险费	公路公里		1				
	101-1	保险费	总额	1					
4		第四部分 预备费	公路公里						
401		基本预备费	公路公里						
	14	暂列金额（不合计日工总额）	元						
5		第一至四部分合计	公路公里		1				
6		第五部分 建设期贷款利息	公路公里						
7		公路基本造价	公路公里		1				

编制： 一审:111

复核：