

南雄市社会福利中心消防水泵房整改
工程

工程

预算价

招标控制价

(小写): 138,828.02

(大写): 壹拾叁万捌仟捌佰贰拾捌元零贰分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

葛军


(签字或盖章)

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字专用章)

复核人:



(造价工程师签字专用章)

有效期至: 2026年11月06日

编制时间:

复核时间:

预算编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：南雄市社会福利中心消防水泵房整改工程
- 2、工程地点：南雄市社会福利中心
- 3、工程内容：消防水泵房改造。

二、编制依据

1、根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《广东建设工程计价通则 2018》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》《广东省市政工程综合定额 2018》、进行编制；

2、材料价格参考 2024 年第二季度《南雄市主要建筑材料价格》、2024 年 8 月《韶关市建筑工程造价信息》，部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

三、有关说明

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：应城市公共图书馆中心消防水泵房改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	99664.07	
1.1	水泵房砌筑工程	26136.31	
1.2	门铰系统安装工程	30070.78	
1.3	水泵房改造工程	32671.40	
1.4	消防卷盘改造工程	10785.58	
2	措施合计	7701.09	
2.1	绿色施工安全防护措施费	7701.09	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	20000.00	—
3.1	暂列金额	20000.00	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预留包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程总价	127365.16	
5	增值税销项税额	11462.86	—
6	总价	138828.02	
7	人工费	20188.95	
招标控制价合计=1+2+3+5		138,828.02	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 宁波市社会福利中心消防水泵房整改工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泵房砌筑工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:废料外运 3km	m3	12	161.12	1933.44	
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.5m 2. 门窗洞口尺寸:1500*1500mm	m2	2.25	25.3	56.93	
3	010802003001	钢质防火门	1. 名称:甲级防火门 2. 规格型号:FM甲1521	m2	6.3	654.42	4122.85	
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型:内墙	m3	17	745.97	12681.49	
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:1:3水泥砂浆20mm厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆20mm厚	m2	42	51.73	2172.66	
6	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨硅酸钙板 2. 基层材料种类、规格:硅酸钙板	m2	42	123.07	5168.94	
		水泵房砌筑工程合计					26136.31	
		门禁系统安装工程						
7	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁主机 2. 规格:带电源箱	台	6	1539.66	9237.96	
8	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:门禁磁力锁	台	6	951.21	5707.26	
9	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:智能读卡机	台	6	589.64	3537.84	
10	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:明配	m	316	24.35	7694.6	
11	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:1.5mm2 3. 规格:6芯以下	m	316	12.32	3893.12	
		门禁系统安装工程合计					30070.78	
本页小计							56207.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市社会福利中心消防水泵房改造工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		水泵房改造工程						
12	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆: 防锈漆两遍、调和漆两遍	m	12	89.92	1079.04	
13	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25mm 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 刷油: 防锈漆两遍、调和漆两遍	m	24	59.41	1425.84	
14	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100mm 4. 连接方式: 沟槽连接 5. 刷油: 防锈漆两遍、调和漆两遍	m	24	134.71	3233.04	
15	031003001008	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN32	个	8	97.07	776.56	
16	031003001009	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN32	个	4	97.07	388.28	
17	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	个	2	430.15	860.3	
18	031003010001	软接头(软管)	1. 材质: 软接头 2. 规格: DN32	个	2	101.01	202.02	
19	030109001003	离心式泵	1. 名称: 消火栓稳压泵 2. 规格: N=1.5KW	台	2	2421	4842	
20	030404017003	配电箱	1. 名称: 消火栓稳压泵控制箱 2. 规格: 1.5kw	台	1	1185.39	1185.39	
21	030109001004	离心式泵	1. 名称: 喷淋稳压泵 2. 规格: N=2.2KW	台	2	2821	5642	
22	030404017004	配电箱	1. 名称: 喷淋稳压泵控制箱 2. 规格: 2.2kw	台	1	1185.39	1185.39	
23	031006004001	气压罐	1. 型号、规格: DN800	台	2	5138.43	10276.86	
24	030601002004	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 型号: 1.6MPa	台	2	108.08	216.16	
本页小计							31312.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一(

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南通市社会福利中心消防水泵房整改工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
25	030601002005	压力仪表	1. 名称:电接点压力表 2. 型号:1.6MPa	台	2	175.02	350.04		
26	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	96	4.63	444.48		
27	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:明配	m	24	23.5	564		
		水泵房改造工程合计					32671.4		
		消防卷盘改造工程							
28	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	48	59.41	2851.68		
29	030901010005	室内消火栓	1. 名称:消防卷盘 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:30m	套	10	561.99	5619.9		
30	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	套	40	57.85	2314		
		消防卷盘改造工程合计					10785.58		
		分部分项合计					99664.07		
		措施项目							
31	031302007001	高层施工增加		项	1				
32	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		单价措施合计							
本页小计								12144.1	
合 计								99664.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08