

仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新
建

工程


招 标 控 制 价

招标控制价

(小写) : 343,860.37

(大写) : 叁拾肆万叁仟捌佰陆拾元叁角柒分

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人

何志衡

或其授权人:

(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

梁方

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人



编 制 时 间:

2024.12.13

复 核 时 间: 2024.12.13

仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

预算编制说明

一、工程概况

1、工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

2、工程地点：韶关市仁化县董塘镇红星村金星组

二、编制原则及依据

1、编制原则

本预算书参照广东省水利厅粤水建管[2017]37号《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计预算编制规定与系列定额的通知》进行编制。

2、定额依据

(1)建筑定额：2017年《广东省水利水电建筑工程预算定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》；

(2)安装定额：2017年《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》；

(3)施工机械台班费：《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》；

3、基础单价：

根据粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电工程设计预算编制规定》中，韶关市人工预算单价工资类别为四类，工资单价为：普工 65.1 元/工日，技工 90.9 元/工日。

1、主要材料预算单价

(1)主要材料限定价格执行粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电工程设计预算编制规定》发布的限价，预算价格参照韶关工程造价信息网上公布《韶关市 2024 年 9 月份市场参考价格》的除税材料价格。

(2)次要材料预算价格参考广东省水利厅造价站公布的《广东省地方水利水电工程次要材料预算价格表（2023）》。

4、取费标准

安全生产措施费 2.5%，其他临时工程费 1.8%。

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉
电泵站新建工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 1 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		建筑工程			1	162625.42	162625.42	
		其他			1	600	600	
1	SD0401001001	项目牌	个	1. 部位：项目牌 2. 规格：100cmx80cm	1	600	600	
		蓄水池土建部分			1	112238.69	112238.69	
1	SD0101005001	土方开挖	m3	1. 土壤类别：原土 2. 挖基坑深度：综合考虑 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	64.37	25.8	1660.75	
2	SD0601002001	土方回填	m3	1. 土质要求：原土回填 2. 密实度要求：综合考虑 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	44.19	38.39	1696.45	
3	SD0701002001	顶板	m3	1. 部位：水池顶板 2. 厚度：220mm 3. 强度等级：C25 4. 其他按照图纸及相关规范验收要求	6.27	629.42	3946.46	

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 2 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4	SD0701002002	底板	m3	1. 部位:水池底板 2. 厚度:220mm 3. 强度等级:C25 4. 其他按照图纸及相关规范验收要求	9.09	594.01	5399.55	
5	SD0701002003	侧壁	m3	1. 部位:水池侧壁 2. 厚度:220mm 3. 强度等级:C25 4. 其他按照图纸及相关规范验收要求	22.56	633.71	14296.5	
6	SD0701015001	垫层	m3	1. 部位:垫层 2. 强度等级:C15 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	4.25	578.24	2457.52	
7	SD0704001001	顶/底板模板	m2	1. 模板类型:顶板模板	17.98	132.94	2390.26	
8	SD0704001002	侧壁模板	m2	1. 模板类型:侧壁模板	145.79	74.61	10877.39	
9	SD0704001003	基础模板	m2	1. 模板类型:基础模板	11.46	160.84	1843.23	
10	SD0706001001	钢筋	t	1. 种类:Φ10~25三级钢筋	4.88	6191.98	30216.86	

法定代表人：_____签字

(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
11	011204003001	水池内墙面	m2	1. 部位：内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色条形砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：砖缝4mm，水泥浆扫缝 4. 结合层：3厚水泥胶 5. 批荡层：3厚1：2.5水泥砂浆掺3%防水粉 6. 找平层：15厚1：1.6水泥	68.25	226.74	15475.01	
12	011204003002	水池外墙面	m2	1. 部位：外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色条形砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：砖缝4mm，水泥浆扫缝 4. 结合层：3厚水泥胶 5. 批荡层：3厚1：2.5水泥砂浆掺3%防水粉 6. 找平层：15厚1：1.6水泥	74.58	241.29	17995.41	

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 4 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
13	011204003003	水池地面	m2	1. 部位：内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色条形砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：砖缝4mm，水泥浆扫缝 4. 结合层：3厚水泥胶 5. 批荡层：3厚1：2.5水泥砂浆掺3%防水粉 6. 找平层：15厚1：1.6水泥	22.94	173.64	3983.3	
		泵房土建部分			1	49786.73	49786.73	
1	SD0101005002	土方开挖	m3	1. 土壤类别：原土 2. 挖基坑深度：综合考虑 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	25.2	25.8	650.16	
2	SD0601002002	土方回填	m3	1. 土质要求：原土回填 2. 密实度要求：综合考虑 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	19.46	38.39	747.07	
3	SD1001002001	尾径120木桩6m	m3	1. 部位：圆木桩 2. 桩长：6m 3. 桩截面：尾径120	1.36	1028.2	1398.35	

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 5 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4	SD0701010001	混凝土柱	m3	1. 部位:矩形柱 2. 强度等级:C30 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	0.88	691.34	608.38	
5	SD0701015002	混凝土基础	m3	1. 部位:独立基础 2. 强度等级:C30 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	0.71	587.51	417.13	
6	SD0701015003	基础梁	m3	1. 部位:基础梁 2. 强度等级:C30 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	1.18	637.77	752.57	
7	SD0701010002	框架梁	m3	1. 部位:框架梁 2. 强度等级:C30 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	1.09	659.51	718.87	
8	SD0701015004	进水池	m3	1. 部位:进水池 2. 强度等级:C30 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	0.81	683.82	553.89	
9	SD0701010003	屋面板	m3	1. 部位:屋面板 2. 强度等级:C30 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	2.28	640.32	1459.93	

法定代表人：_____ 签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 6 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
10	SD0701015005	基础	m3	1. 部位:设备基础 2. 强度等级:C20 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	0.13	568.23	73.87	
11	SD1401002001	屋面找平层	m2	1. 找平层:20厚 1: 2防水水泥砂浆找平层 2. 其他按照图纸及相关规范验收要求	23.89	23.83	569.3	
12	SD1401001001	屋面防水卷材	m2	1. 防水材料种类:2mm厚APF防水卷材 2. 其他按照图纸及相关规范验收要求	23.89	92.98	2221.29	
13	SD1401001002	屋面保护层	m2	1. 保护层:20厚 1: 2水泥砂浆保护层 2. 其他按照图纸及相关规范验收要求	23.89	19.92	475.89	
14	SD1401002003	天棚抹灰	m2	1. 找平层:20厚 1: 2水泥砂浆找平层 2. 其他按照图纸及相关规范验收要求	12.13	29.14	353.47	

法定代表人：_____ 签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 7 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
15	SD1401002002	楼地面找平层	m2	1. 找平层:20厚 1: 2水泥砂浆找平层 2. 其他按照图纸及相关规范验收要求	12.39	19.92	246.81	
16	SD0701015006	地坪	m3	1. 部位:地坪 2. 强度等级:C20 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	1.86	572.76	1065.33	
17	SD0701015007	垫层	m3	1. 部位:垫层 2. 强度等级:C15 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	1.71	533.5	912.29	
18	SD1102002001	砖墙	m3	1. 砖品种、规格、强度等级:M10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 其他按照图纸及相关规范	6.01	615.09	3696.69	

法定代表人：_____签字

(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 8 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
19	SD1104001001	砂浆抹面	m2	1. 部位要求：内外墙 2. 抹面厚度：20mm厚 3. 砂浆种类、强度等级：1：2 水泥砂浆 4. 其他按照图纸及相关规范验收要求	96.09	29.8	2863.48	
20	SD0706001002	钢筋	t	1. 种类：Φ10~25三级钢筋	1.14	6191.98	7058.86	
21	010801001001	木质门	m2	1. 门代号及洞口尺寸：木门	1.8	1012.56	1822.61	
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	m2	1. 框、扇材质：白色铝合金厚1.2mm 2. 玻璃品种、厚度：6mm厚蓝玻璃 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	3	302.96	908.88	
23	010902004001	屋面排水管	m	1. 排水管品种、规格：PVC排水管Φ100mm 2. 其他按照图纸及相关规范验收要求	14	30.81	431.34	
24	SD3201008001	拦污栅	t	1. 外型尺寸：栅条尺寸采用100*10*1133，间隔50mm 2. 其他按照图纸及相关规范验收要求	0.08	32411.5	2592.92	

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 9 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
25	SD0704001004	基础模板	m2	1. 模板类型:基础模板	22. 97	160. 84	3694. 49	
26	SD0704001005	有梁板模板	m2	1. 模板类型:有梁板模板	24. 76	132. 94	3291. 59	
27	SD0704001006	矩形柱、梁模板	m2	1. 模板类型:矩形柱、梁模板	26. 16	79. 92	2090. 71	
28	SD0704001007	侧壁模板	m2	1. 模板类型:侧壁模板	6. 89	74. 61	514. 06	
29	粤011701008001	综合钢脚手架	m2	1. 搭设高度:4. . 5m以内	54. 6	16. 43	897. 08	
30	粤011701011001	里脚手架	m2	1. 搭设高度:4. 5m以内	15. 09	15. 52	234. 2	
31	011204003004	块料墙面	m2	1. 面层材料品种、规格、颜色:米黄色纸皮砖	56. 19	115. 06	6465. 22	
		机电设备及安装工程			1	124537. 65	124537. 65	
		泵房电气			1	27169. 4	27169. 4	
1	SD3310004001	照明配电箱	台	1. 型号规格:PXT-3-X3/1C	1	341. 85	341. 85	
2	SD3401003001	电动机启动控制屏	台	1. 型号:XLL2-0. 4-19(改)	1	412. 65	412. 65	
3	SD3304010001	低压电力电缆	m	1. 型号规格:ZC-YJV-0. 6/1-5x10	60	200	12000	
4	SD3304010002	低压电力电缆	m	1. 型号规格:ZC-YJV-0. 6/1-3x10	6	100	600	

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 10 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5	SD4403003001	镀锌钢管	m	1. 名称:镀锌钢管 2. 管径:DN40	66	60. 08	3965. 28	
6	SD4403003002	低压屏支架	t	1. 名称:镀锌角钢 2. 规格:L70x70x7	0. 08	8771. 51	701. 72	
7	SD3310001001	荧光灯	套	1. 型号:TCLMY-401D, T6超薄节能支架, 1X36W	5	175. 02	875. 1	
8	SD3310001002	消防应急灯	套	1. 型号:MYS103 1x20W	1	161. 51	161. 51	
9	SD3310001003	户外防水吸顶壁装两用灯	套	1. 型号:W8181, 光源LED灯, 24W	1	266. 36	266. 36	
10	SD3310003001	二位二极双用、二极带接地暗插座	套	1. 型号:250v 10A	6	24. 96	149. 76	
11	SD3310002001	三位单极翘板开关	套	1. 型号:250v 10A	1	74. 87	74. 87	
12	SD3304007001	阻燃电线	m	1. 型号规格:ZC-BVV-300/500-1X2. 5	150	4. 12	618	
13	SD3304007002	阻燃电线	m	1. 型号规格:ZC-BVV-300/500-1X1. 5	50	3. 33	166. 5	
14	SD3304007003	阻燃电线	m	1. 型号规格:ZC-BVV-300/500-1X4	150	5. 12	768	
15	SD3305008001	阻燃线槽	m	1. 型号规格:阻燃线槽VXC-40	20	29. 73	594. 6	

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 11 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
16	SD3305008002	阻燃线槽	m	1. 型号规格:阻燃线槽VXC-20	20	29. 73	594. 6	
17	SD4403003003	接闪带	m	1. 规格:镀锌圆钢Φ 10	60	39. 24	2354. 4	
18	SD4403003004	保护接地线	m	1. 规格:镀锌扁铁 - 25x4	50	43. 44	2172	
19	SD3308002001	接闪短针	m	1. 型号规格:镀锌圆钢Φ 12 L=0. 5m	4	83. 76	335. 04	
20	020509025001	螺栓	根	1. 螺栓品种、规格:M12	2	8. 58	17. 16	
		电动机设备及安装工程			1	73652. 32	73652. 32	
1	SD3201001001	水泵	台	1. 型号规格 :KQSN350-M20SJ	1	9385. 53	9385. 53	
2	SD3202001001	电动机	台	1. 型号:YX3-200L-6 (22KW)	1	11465. 27	11465. 27	
3	SD3008001001	DN300闸阀	台	1. 型号规格:DN300 闸阀	1	15280. 22	15280. 22	
4	SD4403001001	钢管	m	1. 型号规格:DN300 钢管，壁厚5mm	30	1080. 67	32420. 1	
5	SD3006007001	电动机控制柜	个	1. 型号规格:电动机控制柜	1	1332. 87	1332. 87	
6	SD0701015008	基础	m3	1. 部位:设备基础 2. 强度等级:C20 3. 其他按照图纸及相关规范验收要求	0. 13	568. 03	73. 84	
7	SD0704001008	基础模板	m2	1. 模板类型:基础模板	22. 97	160. 84	3694. 49	

法定代表人：_____ 签字

(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 12 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		其他工程			1	23715.93	23715.93	
1	SD3006003001	检修孔不锈钢盖板	个	1. 型号规格: Φ 1000	1	708.5	708.5	
2	SD3703005001	通风帽	个	1. 型号规格: Φ 1100	2	470.88	941.76	
3	SD3703005002	通风管	个	1. 型号规格: DN200	2	964.6	1929.2	
4	SD3703005003	爬梯	条		2	2276.46	4552.92	
5	SD3703005004	水管吊架	个		1	55.39	55.39	
6	SD3703005005	喇叭口支架	个	1. 详见国标图 02S403	1	173.63	173.63	
7	SD3703005006	喇叭口	个	1. 型号规格: DN100 2. 详见国标图 02S403	2	168.61	337.22	
8	SD3305009001	刚性防水套管	个	1. 型号规格: DN100	2	116.54	233.08	
9	SD3305009002	刚性防水套管	个	1. 型号规格: DN80	2	70.29	140.58	
10	SD3305009003	钢制弯头	个	1. 型号规格: DN100X90°	2	136.06	272.12	
11	SD4403003005	钢管	m	1. 管径: DN100	20	98.13	1962.6	
12	SD4403003006	钢管	m	1. 管径: DN80	150	77.68	11652	
13	SD3008001002	DN100 闸阀	台	1. 型号规格: DN300 闸阀	1	419.32	419.32	
14	SD3008001003	DN80 闸阀	台	1. 型号规格: DN80 闸阀	1	337.61	337.61	
		合 计					287163.07	

法定代表人：_____ 签字
(或委托代理人)

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____（签字）
（或委托代理人）

零星工作项目计价表

合同编号:

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料预算价格汇总表

[illegible]

其他材料预算价格汇总表

序号	名称及规格	单位	预算价格/元
1	预埋铁件	kg	4.87
2	电焊条	kg	6.2
3	卡扣件	kg	6
4	板枋材	m3	1793.1
5	铁钉	kg	5.09
6	防水胶合板厚18mm	m2	53.54
7	白棉纱	kg	11.47
8	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	6
9	液化石油气	kg	6.13
10	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23
11	木螺钉M5×50	十套	0.32
12	软填料	kg	3.9
13	玻璃胶335克/支	支	13.73
14	墙边胶	L	46.77
15	圆钉30~45	kg	3.65
16	锁牌4寸搭扣	个	2.2
17	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21
18	弓形拉手100	百个	23.17
19	门窗铰100	百个	155.34
20	铁插销100	付	0.45
21	防腐油	kg	31.33
22	幼麻筋(麻刀)	kg	6.02
23	油漆	kg	15
24	氧气	m3	5.7
25	乙炔气	m3	9.5
26	垫铁	kg	5.5
27	棉纱头	kg	10
28	焊锡丝	kg	52
29	调合漆	kg	15
30	电力复合脂	kg	26
31	塑料软管φ5	m	0.2
32	裸铜线6mm2	m	4.4
33	铜接线端子	个	
34	白布	kg	21

其他材料预算价格汇总表

序号	名称及规格	单位	预算价格/元
35	裸铜线10mm2	m	8
36	木螺钉M4×65	十套	0.68
37	塑料胀管D6~8	十套	0.6
38	冲击钻头Φ6~8	个	2.76
39	钢锯条	条	0.43
40	厚漆	kg	10.26
41	溶剂油	kg	3.94
42	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	1.88
43	膨胀螺栓M6	十套	2.8
44	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	11.33
45	镀锌钢管接头40×3.5	个	4.25
46	镀锌钢管卡子DN40	个	1.54
47	镀锌钢管塑料护口DN40	个	0.27
48	镀锌地线夹40	套	1.05
49	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.18
50	吊盒	个	0.89
51	瓜子灯链大号	m	2.04
52	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2	m	1.97
53	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	1.11
54	铜接线端子DT-2.5mm2	个	1.06
55	塑料圆台	块	0.58
56	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	4.55
57	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.43
58	木螺钉M4.5~6×15~100	十套	0.7
59	棉纱	kg	11.47
60	焊锡膏	kg	47.01
61	锡基钎料	kg	52.47
62	汽油综合	kg	6.38
63	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	0.25
64	钢锯条	条	1
65	橡胶板	kg	12.8
66	焊锡	kg	37
67	石棉布	kg	5.7
68	黄蜡绸布带	卷	9

其他材料预算价格汇总表

序号	名称及规格	单位	预算价格/元
69	氧气	m3	5.7
70	乙炔气	m3	9.5
71	胶木线夹	个	0.3
72	塑料软管	kg	12
73	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4.36
74	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	265.49
75	生石灰	t	310
76	白色硅酸盐水泥32.5	t	619.47
77	镀锌铁码	支	0.64
78	松杂板枋材	m3	1793.1
79	橡胶沥青防水涂料	kg	10.83
80	醇酸清漆	kg	10.63
81	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	2.48
82	标准钢模板	kg	5.45
83	镀锌螺栓M10 $\sim$ 12 $\times$ 70 $\sim$ 75	套	1.436
84	铁件	kg	5.75
85	铁丝	kg	4.36
86	防水水泥砂浆1:2	m3	438.05
87	型钢	kg	3.292
88	电焊条	kg	6.19
89	钢丝绳	kg	4.36
90	镀锌螺栓M10 $\times$ 70	套	1.436
91	铁砂布	张	1.06
92	磁漆	kg	9.66
93	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m	卷	2.48
94	防锈漆	kg	10.31
95	镀锌螺栓M10 $\times$ 75	套	1.436
96	镀锌扁钢	m	2.87
97	镀锌扁钢	kg	3.619
98	钢板	kg	3.487
99	板枋材	m3	1793.1
100	塑料带20 $\times$ 40	卷	4.72
101	桩圆木6m	m3	1350
102	水泥砂浆M7.5	m3	393.81

其他材料预算价格汇总表

[illegible]

施工机械台时费汇总表

序号	名称及规格	台时费 /元	其中				
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	人工费	动力燃料 费
1	振动器 平板式 功率2.2kW	12.72	1.81	5.61			5.3
2	风水枪 6m3/min	178.73	1.3	2.43			175
3	圆盘锯	279.61	2.43	8.02	0.44	231.8	36.92
4	双面刨床	175.59	5.27	6.49	1.13	115.9	46.8
5	型钢剪断机 功率13kW	257.81	48.07	30.7	10.62	115.9	52.52
6	钢筋切断机 功率20kW	223.68	6.16	10.08	2.1	115.9	89.44
7	载重汽车 载重量5t	396.44	44.98	70.32		115.9	165.24
8	电焊机 交流 功率25~30kVA	64.49	1.72	1.77	0.68		60.32
9	钢筋弯曲机 直径6~40mm	160.22	2.77	8.55	1.8	115.9	31.2
10	胶轮车	4.75	1.27	3.48			
11	汽车起重机 起重量5t	495.16	65.15	65.1		231.8	133.11
12	振动器 插入式 功率1.1kW	11.44	1.75	7.19			2.5
13	电动扭力扳手 E3-36	5.92	2.66				1.98
14	挖掘机 液压 斗容0.35m3	615.92	158.48	102.32	12.27	115.9	226.95
15	混凝土输送泵 输出量30m3/h	630.92	142.2	104.54	13.54	231.8	138.84
16	木工圆锯机 直径500(mm)	34.65	2.61				30.59
17	钢筋调直机 功率4~14kW	180.85	8.35	15.86	3.3	115.9	37.44
18	风砂枪 6m3/min	178.73	1.3	2.43			175
19	对焊机 电阻型 功率150kVA	475.51	6.04	16.17	4.18	115.9	333.22
20	塔式起重机 起重量10t	765.76	220.27	99.6	23.25	231.8	190.84
21	混凝土搅拌机 出料0.4m3	199.81	12.2	21.51	5.48	115.9	44.72
22	柴油打桩机 锤头重量1~2t	490.91	15.4	37.99	13.32	347.7	76.5
23	混凝土搅拌机 出料0.25m3	160.77	6.7	12.6	3.21	115.9	22.36
24	液压弯管机 管径D60(mm)	64.73	24.48				34.57
25	电焊条烘干箱 60cm*50cm*75cm	28.81	9.71	7.14			11.96
26	汽车起重机 起重量8t	578.92	95.72	74.43		231.8	176.97
27	砂轮切割机 直径500mm	50.81	7.54	11.44	0.63		31.2
28	管子切断套丝机 159mm	18.8	5.04	8.85	1.37		3.54
29	普通车床 直径400~600mm	234.41	39.33	37.1	0.48	115.9	41.6
30	牛头刨床 B=650	165.86	17.76	18.55	1.69	115.9	11.96
31	摇臂钻床 φ50	179.78	23.23	15.98	0.23	115.9	24.44
32	设备安装用桥式起重机 单小车 起重量10t	170.04		18.26		115.9	35.88
33	空压机 电动移动式 排气量9m3/min	466.61	22.54	36.77	8.1	115.9	283.3
34	推土机 功率59kW	647.55	85.44	110.81	5.3	231.8	214.2
35	自卸汽车 载重量2t	279.62	37.38	19.24		115.9	107.1

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 1 页、共 8 页

序号	名称及规格	单位	数量	不含税预算价	合计
一、	人工				
1	人工费	元	18266.9078	1	18266.91
2	技工	工日	313.8348	115.9	36373.45
3	普工	工日	124.144	83	10303.95
二、	材料				
1	零星材料费	元	193.8869	1	193.89
2	其他材料费	元	783.4289	1	783.43
3	水	m3	86.038	4.25	365.66
4	预埋铁件	kg	576.5607	4.87	2807.85
5	电焊条	kg	55.2316	6.2	342.44
6	卡扣件	kg	6.6263	6	39.76
7	板枋材	m3	1.77	1793.1	3173.79
8	铁钉	kg	3.3001	5.09	16.8
9	其他材料费	元	73.1106	1	73.11
10	碎石	m3	1.3034	116.5	151.85
11	防水胶合板厚18mm	m2	17.1765	53.54	919.63
12	水	m3	2.9687	4.58	13.6
13	白棉纱	kg	2.449	11.47	28.09
14	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	8.3615	6	50.17
15	液化石油气	kg	12.9006	6.13	79.08
16	不锈钢螺钉M5×12	十套	7.332	2.23	16.35
17	木螺钉M5×50	十套	14.6664	0.32	4.69
18	软填料	kg	0.75	3.9	2.93
19	玻璃胶335克/支	支	2.19	13.73	30.07
20	墙边胶	L	0.921	46.77	43.08
21	圆钉30~45	kg	0.1832	3.65	0.67
22	镶板、胶合板、半截、全玻璃不带纱木门(包框扇)小五金无亮(单扇)	100m2	0.018	400.6	7.21
23	锁牌4寸搭扣	个	1.08	2.2	2.38
24	木螺钉M3.5×22~25	十套	3.5388	0.21	0.74
25	弓形拉手100	百个	0.0108	23.17	0.25
26	门窗铰100	百个	0.0216	155.34	3.36
27	铁插销100	付	1.08	0.45	0.49

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 2 页、共 8 页

二、	材料				
28	防腐油	kg	0.5549	31.33	17.39
29	幼麻筋(麻刀)	kg	0.062	6.02	0.37
30	油漆	kg	10	15	150
31	其他材料费	元	569.2612	1	569.26
32	氧气	m3	18	5.7	102.6
33	乙炔气	m3	8	9.5	76
34	垫铁	kg	1.3	5.5	7.15
35	棉纱头	kg	0.23	10	2.3
36	焊锡丝	kg	0.12	52	6.24
37	调合漆	kg	0.32	15	4.8
38	电力复合脂	kg	0.84	26	21.84
39	塑料软管 φ5	m	0.28	0.2	0.06
40	裸铜线6mm2	m	3.25	4.4	14.3
41	铜接线端子	个	4.14		
42	白布	kg	0.18	21	3.78
43	裸铜线10mm2	m	2.29	8	18.32
44	汽油	kg	18.08	9.02	163.08
45	木螺钉M4×65	十套	4.5302	0.68	3.08
46	塑料胀管D6~8	十套	6.7716	0.6	4.06
47	冲击钻头 φ6~8	个	0.7462	2.76	2.06
48	钢锯条	条	1.98	0.43	0.85
49	厚漆	kg	0.957	10.26	9.82
50	溶剂油	kg	0.7194	3.94	2.83
51	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	19.3321	1.88	36.34
52	膨胀螺栓M6	十套	4.4431	2.8	12.44
53	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	1.0197	11.33	11.55
54	镀锌钢管接头40×3.5	个	10.8768	4.25	46.23
55	镀锌钢管卡子DN40	个	44.8668	1.54	69.09
56	镀锌钢管塑料护口DN40	个	10.197	0.27	2.75
57	镀锌地线夹40	套	42.1476	1.05	44.25
58	木螺钉M2~4×6~65	十套	3.952	0.18	0.71
59	吊盒	个	10.2	0.89	9.08
60	瓜子灯链大号	m	15.15	2.04	30.91

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 3 页、共 8 页

二、	材料				
61	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2	m	7.635	1.97	15.04
62	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	5.9521	1.11	6.61
63	铜接线端子DT-2.5mm2	个	6.09	1.06	6.46
64	塑料圆台	块	10.5	0.58	6.09
65	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	0.509	4.55	2.32
66	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.248	0.43	0.54
67	木螺钉M4.5~6×15~100	十套	0.208	0.7	0.15
68	棉纱	kg	0.85	11.47	9.75
69	焊锡膏	kg	0.035	47.01	1.65
70	锡基钎料	kg	0.5	52.47	26.24
71	汽油综合	kg	1.9	6.38	12.12
72	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	28	0.25	7
73	钢锯条	条	15	1	15
74	橡胶板	kg	2	12.8	25.6
75	焊锡	kg	3	37	111
76	石棉布	kg	2	5.7	11.4
77	黄蜡绸布带	卷	4	9	36
78	氧气	m3	5.347	5.7	30.48
79	乙炔气	m3	1.8422	9.5	17.5
80	胶木线夹	个	15	0.3	4.5
81	塑料软管	kg	2	12	24
82	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	0.5346	4.36	2.33
83	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.6953	265.49	715.58
84	生石灰	t	0.003	310	0.93
85	水泥膏(配合比)	m3	1.3712	503.54	690.45
86	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0046	619.47	2.85
87	镀锌铁码	支	69.999	0.64	44.8
88	松杂板枋材	m3	0.0083	1793.1	14.88
89	麻刀石灰浆(配合比)	m3	0.005	264.8	1.32
90	橡胶沥青防水涂料	kg	0.9556	10.83	10.35
91	醇酸清漆	kg	0.396	10.63	4.21
92	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.9	2.48	4.71

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 4 页、共 8 页

二、	材料				
93	钢筋 Φ10~25	t	6.1404	2977.88	18285.37
94	中细砂	m3	1.0216	146.6	149.77
95	纯混凝土C15 水泥32.5 水灰比0.55 级配1 最大粒径20mm	m3	1.7613	182.74	321.86
96	水泥32.5	kg	590.0355	0.265	156.36
97	钢筋镀锌圆钢 Φ10	kg	3.7392	3.146	11.76
98	标准钢模板	kg	26.0187	5.45	141.8
99	镀锌螺栓M10~12*70~75	套	6.1	1.436	8.76
100	铁件	kg	63.4439	5.75	364.8
101	铁丝	kg	117.0638	4.36	510.4
102	防水水泥砂浆1：2	m3	2.2101	438.05	968.13
103	型钢	kg	151.64	3.292	499.2
104	电焊条	kg	21.41	6.19	132.53
105	钢丝绳	kg	0.0377	4.36	0.16
106	镀锌螺栓M10*70	套	4.2	1.436	6.03
107	铁砂布	张	1.33	1.06	1.41
108	磁漆	kg	0.02	9.66	0.19
109	电气绝缘胶带18mm*10m	卷	0.1	2.48	0.25
110	防锈漆	kg	0.24	10.31	2.47
111	镀锌螺栓M10*75	套	2.32	1.436	3.33
112	镀锌扁钢	m	55	2.87	157.85
113	镀锌扁钢	kg	3	3.619	10.86
114	钢板	kg	60	3.487	209.22
115	板枋材	m3	0.36	1793.1	645.52
116	塑料带20*40	卷	0.5	4.72	2.36
117	桩圆木6m	m3	0.4805	1350	648.68
118	水泥砂浆M7.5	m3	1.3763	393.81	542
119	铝合金固定窗矩形	m2	3	133.577	400.73
120	塑料管公称外径110mm	m	14.28	18.3	261.32
121	镀锌低碳钢丝	kg	1.606	4.36	7
122	酚醛红丹防锈漆	kg	3.7836	17.49	66.18
123	脚手架钢管 Φ51*3.5	m	8.7376	20.27	177.11
124	脚手架扣件	kg	12.8666	3.61	46.45
125	脚手架接驳管 Φ43*350	支	1.2176	5.4	6.58

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 5 页、共 8 页

二、	材料				
126	脚手架钢管底座	个	0.0423	7.05	0.3
127	电	kW·h	997	1.04	1036.88
128	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.804	13.27	10.67
129	角钢	kg	0.435	3.61	1.57
130	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.31	13.27	4.11
131	松杂原木	m3	0.016	905.31	14.48
132	型钢镀锌圆钢 Φ12 L=0.5m	根	4.4	0.417	1.83
133	灰色条形砖	m2	147.1149	84.07	12367.95
134	灰色条形砖	m2	23.2841	84.07	1957.49
135	APF防水卷材2mm厚 I型	m2	58.3262	20	1166.52
136	蒸压灰砂砖MU10	千块	3.2202	398.23	1282.38
137	成品套装平开门(含框、扇)	m2	1.8	707.96	1274.33
138	平板玻璃5	m2	3	26.55	79.65
139	米黄色纸皮砖	m2	57.8757	23	1331.14
140	商品混凝土C20	m3	2.1836	349.51	763.19
141	商品混凝土C15	m3	4.3775	339.81	1487.52
142	商品混凝土C25	m3	39.0576	368.93	14409.52
143	商品混凝土C30	m3	7.1585	378.64	2710.49
144	型钢	kg	200.6283	4.991	1001.34
145	地脚螺栓M20	套	2.16	2.578	5.57
146	成套灯具TCLMY-401D, T6超薄节能支架, 1X36W	套	5.05	106.02	535.4
147	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	0.4713	464.6	218.97
148	预拌水泥砂浆1:3	m3	-0.585	438.05	-256.26
149	预拌水泥砂浆1:1:6	m3	0.4634	389.38	180.44
150	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.7329	451.33	330.78
151	预拌水泥石灰砂浆1:1:6	m3	2.4709	393.81	973.07
152	预拌水泥石灰砂浆1:2	m3	0.2741	420.35	115.22
153	预拌水泥防水砂浆1:2	m3	0.4826	438.05	211.4
154	成套插座250v 10A	个	6.12	7.26	44.43
155	三级成套插座开关250v 10A	个	1.02	10.63	10.84
156	绝缘电线ZC-BVV-300/500-1X2.5	m	165	1.94	320.1
157	绝缘电线ZC-BVV-300/500-1X1.5	m	55	1.28	70.4

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 6 页、共 8 页

二、	材料				
158	绝缘电线ZC-BVV-300/500-1X4	m	162	2.99	484.38
159	塑料线槽阻燃线槽VXC-40	m	21	7.32	153.72
160	塑料线槽阻燃线槽VXC-20	m	21	7.32	153.72
161	镀锌钢管DN40	m	67.98	16.13	1096.52
162	成套灯具MYS103 1x20W	套	1.01	90.27	91.17
163	成套灯具W8181, 光源LED灯, 24W	套	1.01	188.5	190.39
164	配电板	块	1.05	35.4	37.17
165	钢管管件公称直径100mm	个	2.02	60.18	121.56
166	钢管管件公称直径80mm	个	2.02	26.55	53.63
167	弯头(异径管)公称直径100mm	个	2.02	90.83	183.48
168	法兰阀门公称直径100mm	个	1	284.96	284.96
169	法兰阀门公称直径80mm	个	1	210	210
170	钢管DN300钢管, 壁厚5mm	m	30.6	930	28458
171	钢管公称直径100mm	m	20.4	76.98	1570.39
172	钢管公称直径80mm	m	153	59.75	9141.75
三、	机械				
1	折旧费	元	482.6419	1	482.64
2	修理及替换设备费	元	471.402	1	471.4
3	人工	工日	13.4994	115.9	1564.58
4	安装拆卸费	元	26.8413	1	26.84
5	风	m3	1649.241	0.13	214.4
6	其他机械费	元	102.5297	1	102.53
7	柴油	kg	27.7296	7.42	205.75
8	电	kW·h	711.1842	1.04	739.63
9	振动器平板式 功率2.2kW	台班	1.4086	12.72	17.92
10	风水枪6m3/min	台班	1.3137	178.73	234.8
11	水	m3	33.3921	4.25	141.92
12	圆盘锯	台班	0.7211	279.61	201.63
13	双面刨床	台班	0.4515	175.59	79.28
14	型钢剪断机功率13kW	台班	0.0172	257.81	4.43
15	钢筋切断机功率20kW	台班	0.265	223.68	59.28
16	载重汽车载重量5t	台班	2.1193	396.44	840.18
17	电焊机交流 功率25~30kVA	台班	14.6174	64.49	942.68

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 7 页、共 8 页

三、	机械				
18	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.5717	160.22	91.6
19	胶轮车	台班	1.3022	4.75	6.19
20	汽车起重机起重量5t	台班	1.0136	495.16	501.89
21	振动器插入式 功率1.1kW	台班	2.8576	11.44	32.69
22	维护费	元	0.2844	1	0.28
23	折旧费	元	2.1831	1	2.18
24	检修费	元	0.243	1	0.24
25	安拆费	元	0.563	1	0.56
26	电(机械用)	kw·h	2.4	1.04	2.5
27	电动扭力扳手E3-36	台班	0.03	5.92	0.18
28	挖掘机液压 斗容0.35m3	台班	0.2598	615.92	160.02
29	汽油	kg	159.566	9.02	1439.29
30	混凝土输送泵输出量30m3/h	台班	0.4902	630.92	309.28
31	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0011	34.65	0.04
32	钢筋调直机功率4~14kW	台班	0.301	180.85	54.44
33	风砂枪6m3/min	台班	0.7224	178.73	129.11
34	对焊机电阻型 功率150kVA	台班	0.1806	475.51	85.88
35	塔式起重机起重量10t	台班	0.0602	765.76	46.1
36	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	0.1116	199.81	22.3
37	柴油打桩机锤头重量1~2t	台班	0.2312	490.91	113.5
38	混凝土搅拌机出料0.25m3	台班	0.1352	160.77	21.74
39	折旧费	元	164.5819	1	164.58
40	修理及替换设备费	元	254.5594	1	254.56
41	人工	工日	11.17	115.9	1294.6
42	汽油	kg	11.358	9.02	102.45
43	其他机械费	元	213.6177	1	213.62
44	安装拆卸费	元	8.9843	1	8.98
45	液压弯管机管径D60(mm)	台班	0.0858	64.73	5.55
46	电焊条烘干箱60cm*50cm*75cm	台班	0.147	28.81	4.24
47	汽车起重机起重量8t	台班	0.225	578.92	130.26
48	砂轮切割机直径500mm	台班	0.102	50.81	5.18
49	管子切断套丝机159mm	台班	0.87	18.8	16.36
50	电	kW·h	715.059	1.04	743.66

人材机汇总表

工程名称：仁化县董塘镇红星村金星组灌溉电泵站新建工程

第 8 页、共 8 页

[illegible]