

翁源县太平水库进库公路硬化工程

工程量计算书



工 程 量 计 算 表

工程名称：翁源县太平水库进库公路硬化工程

序号	工程项目---或轴线	件数	工程量计算式						面积(m2)	模板面积(m2)	体积(m3)	单位	数量	备注
			长(m)	宽(m)	高(m)	柱高(m)	周长(m)							
1	清除杂草													
		1	117.50	4.00					470.00					
		1	14.50	4.00					58.00					
	转弯角路口	1	3.10	上底: 4.00 下底: 11.05					23.33					
	门坪路口	1	3.00	上底: 5.00 下底: 7.05					18.08					
	小计								569.40					
2	碎石垫层 15cm厚													
		1	117.50	4.00					470.00					
		1	14.50	4.00					58.00					
	转弯角路口	1	3.10	上底: 4.00 下底: 11.05					23.33					
	门坪路口	1	3.00	上底: 5.00 下底: 7.05					18.08					
	小计								569.40					
3	土路肩													
		1	117.50	0.50	0.35					20.56				
		1	14.50	0.50	0.35					2.54				
	小计									23.10				
4	C25混凝土路面 20cm厚													

