

翁源县翁城镇重要节点亮化工程

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县翁城镇人民政府

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：1,009,691.44 元

大写：壹佰万零玖仟陆佰玖拾壹元肆角肆分。

审核招标控制价金额（小写）：869,893.26 元

大写：捌拾陆万玖仟捌佰玖拾叁元贰角陆分。


对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-139,798.18 元

审核单位：广东明正项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：连建威（签字盖执业专用章）

复核人及证号：刘余勤（签字盖执业专用章）

审核时间：2025年2月24日



翁源县翁城镇重要节点亮化工程

招标控制价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：翁源县翁城镇重要节点亮化工程。
- 2、工程范围：安装工程
- 3、工程地点：翁源县

二、编制范围：

- 1、详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

二、预算范围：

详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

（一）、计算依据：

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 3.《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；
- 4.《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；
- 5.《园林绿化工程量清单计价规范》（GB50858-2013）；
- 6.《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
- 7.《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
- 8.《广东省安装工程综合定额》（2018年）；
- 9.《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
- 10.《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；
- 11.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》

粤建市函〔2019〕819号。

（二）、计量依据：根据建设单位提供的施工图纸计算。

四、本预算中有关问题说明如下：

1、材料价格：按照翁市政[2025]02号文，2025年第1月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

2、绿色施工安全防护措施费：安装工程安全文明施工措施费按35.77%计取。

3、预算包干费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计取。

4、本工程采用一般计税方法计税，增值税销项税额按 9%计取。

5、节点三立面图（文化公园）软膜灯箱（长 2.8m*宽 2.8m*厚 0.1m）2 个，暂定 3213.38 元/个，且不能超预算价；

6、镇标二不锈钢烤漆平面发光字（1.3m*1.3m*8cm 厚）8 个，暂定 1196.46 元/个，结算时按实际调整，且不能超预算价；

7、镇标一不锈钢烤漆平面发光字（1.45m*1.45m*8cm 厚）8 个，暂定 1196.46 元/个，结算时按实际调整，且不能超预算价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	689842.86	
1.1	公园建筑	93734.27	
1.2	节点56立面布灯图	166713.48	
1.3	节点三立面图(文化公园)	55772.37	
1.4	节点四建筑图	204018.99	
1.5	卡斯美容美发	29019.03	
1.6	胜祥五金	22921.43	
1.7	镇标二布灯图	65880.15	
1.8	镇标一1205调整	51783.14	
2	措施合计	72137.22	
2.1	绿色施工安全防护措施费	37619.36	
2.2	其他措施费	34517.86	
3	其他项目	36087.13	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	25570.12	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	10517.01	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	798067.21	
5	增值税销项税额	71826.05	—
6	总造价	869893.26	
7	人工费	100122.73	
招标控制价合计=1+2+3+5		869,893.26	0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		公园建筑					93734.27	
1	030408001010	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	60	14.01	840.60	
2	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位: 明敷	m	150	6.01	901.50	
3	030411001003	配管	1. 名称: PVC保护管 2. 规格: φ20 3. 配置形式: 明配	m	150	16.65	2497.50	
4	030411001004	配管	1. 名称: PVC保护管 2. 规格: φ25 3. 配置形式: 明配	m	60	17.83	1069.80	
5	030412004008	装饰灯	1. 名称: 瓦楞灯 2. 规格: 180*38mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	248	328.31	81420.88	
6	030404017002	配电箱	1. 名称: AL7 2. 规格: 柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41	
7	030404017003	配电箱	1. 名称: AL8 2. 规格: 柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41	
8	030404017004	配电箱	1. 名称: AL9 2. 规格: 柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41	
9	030404017005	配电箱	1. 名称: AL10 2. 规格: 柜内元件详见系统图	台	1	922.04	922.04	
10	031101001002	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	8	396.34	3170.72	
		节点56立面布灯图					166713.48	
11	030408001012	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	570	14.01	7985.70	
12	030411004003	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位: 明敷	m	490	6.01	2944.90	
本页小计							104664.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030411001019	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格: ϕ 20 3. 配置形式: 明配	m	490	16.65	8158.50	
14	030411001020	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格: ϕ 25 3. 配置形式: 明配	m	570	17.83	10163.10	
15	030412004010	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1 2. 规格:35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000/KIP68	套	168	256.85	43150.80	
16	030412004011	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1a 2. 规格:35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	14	178.07	2492.98	
17	030412004012	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1b 2. 规格:35*23*300mm/DC24V/3*2W/3000K/IP68	套	10	137.16	1371.60	
18	030412004036	装饰灯	1. 名称:瓦楞灯 2. 规格:180*38mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	223	328.31	73213.13	
19	030404017006	配电箱	1. 名称:AL16 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	977.81	977.81	
20	030404017007	配电箱	1. 名称:AL18 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41	
21	030404017008	配电箱	1. 名称:AL17 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	1016.31	1016.31	
22	031101001003	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	36	396.34	14268.24	
		节点三立面图 (文化公园)					55772.37	
23	030408001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	60	14.01	840.60	
本页小计							156623.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
24	030411004004	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内布线 3. 规格:ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位:明敷	m	187	6.01	1123.87		
25	030411001021	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:明配	m	187	16.65	3113.55		
26	030411001022	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:Φ25 3. 配置形式:明配	m	60	17.83	1069.80		
27	030412004014	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1 2. 规格:35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	134	256.85	34417.90		
28	030412004015	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1a 2. 规格:35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	8	178.07	1424.56		
29	030412004016	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1b 2. 规格:35*23*300mm/DC24V/3*2W/3000K/IP68	套	10	137.16	1371.60		
30	030412004032	装饰灯	1. 名称:投光灯 2. 规格:直径200mm/DC24V/36*2W/3000K/IP68	套	19	393.12	7469.28		
31	030404017009	配电箱	1. 名称:AL16 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	977.81	977.81		
32	031101001004	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	10	396.34	3963.40		
		节点四建筑图					204018.99		
33	030408001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	860	14.01	12048.60		
本页小计								66980.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030411004005	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位:明敷	m	664	6.01	3990.64	
35	030411001023	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:φ25 3. 配置形式:明配	m	860	17.83	15333.80	
36	030411001024	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:φ20 3. 配置形式:明配	m	664	16.65	11055.60	
37	030412004018	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1 2. 规格:35*23*1000mm/DC24V/ /12*2W/3000K/IP68	套	366	256.85	94007.10	
38	030412004019	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1a 2. 规格:35*23*500mm/DC24V/ 6*2W/3000K/IP68	套	18	178.07	3205.26	
39	030412004020	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1b 2. 规格:35*23*300mm/DC24V/ 3*2W/3000K/IP68	套	20	137.16	2743.20	
40	030412004021	装饰灯	1. 名称:瓦楞灯 2. 规格:180*38mm/DC24V/6*2 W/3000K/IP68	套	137	328.31	44978.47	
41	031101001006	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	32	396.34	12682.88	
42	030404017010	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	1016.31	1016.31	
43	030404017011	配电箱	1. 名称:AL2 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41	
44	030404017012	配电箱	1. 名称:AL3 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41	
45	030404017013	配电箱	1. 名称:AL4 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	1016.31	1016.31	
本页小计							191970.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		卡斯美容美发					29019.03	
46	030408001018	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	82	14.01	1148.82	
47	030411004006	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位:明敷	m	112	6.01	673.12	
48	030411001025	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:φ25 3. 配置形式:明配	m	78	17.83	1390.74	
49	030411001026	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:φ20 3. 配置形式:明配	m	112	16.65	1864.80	
50	030412004022	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1 2. 规格:35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	63	256.85	16181.55	
51	030412004023	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1a 2. 规格:35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	27	178.07	4807.89	
52	030404017014	配电箱	1. 名称:AL5 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41	
53	031101001008	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	5	396.34	1981.70	
		胜祥五金					22921.43	
54	030408001020	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	76	14.01	1064.76	
55	030411004007	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位:明敷	m	70	6.01	420.70	
56	030411001027	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:φ25 3. 配置形式:明配	m	76	17.83	1355.08	
本页小计							31859.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
57	030411001028	配管	1. 名称: PVC保护管 2. 规格: $\phi 20$ 3. 配置形式: 明配	m	70	16.65	1165.50		
58	030412004024	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯X1 2. 规格: 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	63	256.85	16181.55		
59	030412004025	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯X1a 2. 规格: 35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	1	178.07	178.07		
60	030404017015	配电箱	1. 名称: AL6 2. 规格: 柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41		
61	031101001007	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	4	396.34	1585.36		
		镇标二布灯图					65880.15		
62	030408001022	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	260	14.01	3642.60		
63	030411004008	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位: 明敷	m	262	6.01	1574.62		
64	030411004001	配线	1. 网线 (双屏蔽信号) 2. 规格: 超五类非屏蔽网线	m	20	3.02	60.40		
65	030411001029	配管	1. 名称: PVC保护管 2. 规格: $\phi 25$ 3. 配置形式: 明配	m	260	17.83	4635.80		
66	030411001030	配管	1. 名称: PVC保护管 2. 规格: $\phi 20$ 3. 配置形式: 明配	m	262	16.65	4362.30		
67	030412004026	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯X1 2. 规格: 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	135	256.85	34674.75		
本页小计								69031.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
68	030412004027	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1a 2. 规格:35*23*500mm/DC24V/ 6*2W/3000K/IP68	套	22	178.07	3917.54		
69	030412004028	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1b 2. 规格:35*23*300mm/DC24V/ 3*2W/3000K/IP68	套	5	137.16	685.80		
70	030412004035	装饰灯	1. 名称:投光灯 2. 规格:直径200mm/DC24V/36 *2W/3000K/IP68	套	5	393.12	1965.60		
71	030412004033	装饰灯	1. 名称:线条灯XT 2. 规格: 20*24*1000MM/DC24 V/12*2W/RGB/IP68	套	6	240.16	1440.96		
72	030412004034	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 规格:20*24*500MM/DC24V/ 6*2W/RGB/IP68	套	2	95.13	190.26		
73	030404017016	配电箱	1. 名称:AL11 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	1016.31	1016.31		
74	030404017017	配电箱	1. 名称:AL12 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41		
75	030404017018	配电箱	1. 名称:AL13 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	970.41	970.41		
76	030404017019	配电箱	1. 名称:AL14 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	1016.31	1016.31		
77	031101001009	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	12	396.34	4756.08		
		镇标—1205调整					51783.14		
78	030408001024	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	95	14.01	1330.95		
本页小计								18260.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	030411004009	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVV-2*2.5mm ² 4. 配线部位:明敷	m	200	6.01	1202.00	
80	030411001031	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:Φ25 3. 配置形式:明配	m	95	17.83	1693.85	
81	030411001032	配管	1. 名称:PVC保护管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:明配	m	200	16.65	3330.00	
82	030412004029	装饰灯	1. 名称:洗墙灯X1 2. 规格:35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	15	256.85	3852.75	
83	030412004030	装饰灯	1. 名称:线条灯XT1 2. 规格:30*45*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	129	264.40	34107.60	
84	030412004031	装饰灯	1. 名称:线条灯XT1 2. 规格:30*45*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	4	95.13	380.52	
85	030404017020	配电箱	1. 名称:AL15 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	1	1062.21	1062.21	
86	030404017021	配电箱	1. 名称:电源箱 2. 规格:柜内元件详见系统图	台	4	314.05	1256.20	
87	031101001010	开关电源设备	1. 开关电源 DC24V/400W	台	9	396.34	3567.06	
		措施项目					34517.86	
88	031301005001	大型设备专用机具		项	26	1327.61	34517.86	
89	031302007001	高层施工增加		项	1			
90	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							84970.05	
合 计							724360.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	37619.36			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					37619.36			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	25570.12		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	25570.12		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10517.01		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	36087.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	软膜灯箱	1. 节点三立面图（文化公园） 2. 铝合金外框：长2.8m*宽2.8m*厚0.1m 3. 漫色LED灯条，色温4000K 4. 工程量：2个，暂定3213.38元/个	6426.76			
2	金属字	1. 镇标二 2. 不锈钢烤漆平面发光字 3. 字体规格：1.3m*1.3m*8cm厚，采用1.2mm厚304不锈钢包边，表面烤漆处理，透光面为PMMA户外透光板 4. 350W一组/4000K/AC220V/IP65 5. 利用原有支架安装 6. 工程量：8个，暂定1196.46元/个	9571.68			
3	金属字	1. 镇标一 2. 不锈钢烤漆平面发光字 3. 字体规格：1.45m*1.45m*8cm厚，采用1.2mm厚304不锈钢包边，表面烤漆处理，透光面为PMMA户外透光板 4. 350W一组/4000K/AC220V/IP65 5. 利用原有支架安装 6. 工程量：8个，暂定1196.46元/个	9571.68			
合 计			25570.12			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目编码: 030408001010 项目名称: 电力电缆 计量单位: m 工程量: 60 第 1 页 共 90 页

清单综合单价组成明细		清单项目综合单价		合价				
定额编号	定额项目名称	数量	单价	合价	管理费和利润			
	定额单位		人工费	材料费	机具费			
			管理费和利润	人工费	材料费			
C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2 以下电力电缆敷设 单价*0.6	0.01	194.08	1105.76	4.69	96.88		
	人工单价		1.94	11.06	0.05	0.97		
	小计		1.94	11.06	0.05	0.97		
	未计价材料费					10.92		
	清单项目综合单价					14.01		
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		YJV-3*4mm2	m	1.01	10.81	10.92		
		其他材料费			-	0.13	-	
		材料费小计			-	11.05	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 2 页 共 90 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润		人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m/束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82			0.39
人工单价				小计				0.80	4.82			0.39
				未计价材料费				4.64				
清单项目综合单价								6.01				
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm ²		m	1.08	4.30	4.64						
	其他材料费				-	0.18						
	材料费小计				-	4.82						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 3 页 共 90 页

项目编码	项目名称	数量	定额单位	配管	计量单位	m	工程量	150			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配(公称直径(mm)以内) 20	0.01	100m	941.06	265.36		458.67	9.41	2.65		4.59
人工单价				小计				9.41	2.65		4.59
				未计价材料费							1.51
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC难燃电线套管 中型(305) Φ20		m	1.1	1.37	1.51					
	其他材料费				-	1.14	-				
	材料费小计				-	2.65	-				
16.65											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030412004008 项目名称: 装饰灯 标段: 第 5 页 共 90 页

项目编码		项目名称		计量单位	套	工程量	248						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 其他 LED灯具安装(除嵌入式 LED射灯和筒灯外) 人工 *0.9	10套	0.1	209.74	2971.08		102.23	20.97	297.11			10.22	
人工单价				小计				20.97	297.11			10.22	
				未计价材料费				294.31					294.31
清单项目综合单价												328.31	
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		瓦楞灯 180*38mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68		套	1.01	291.40	294.31						
		其他材料费				-	2.80	-					
		材料费小计				-	297.11	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 6 页 共 90 页

项目编码	项目名称	计量单位	台	工程量	1						
030404017002	配电箱										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17
	人工单价		小计	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17
	未计价材料费						685.11				685.11
	清单项目综合单价						970.41				970.41
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	AL7	台	1	685.11	685.11						
	其他材料费			-	28.44	-					
	材料费小计			-	713.55	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段： 第 7 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17
人工单价				小计				172.70	713.54		84.17
				未计价材料费				685.11			685.11
清单项目综合单价											
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		AL8		台	1	685.11	685.11				
		其他材料费				-	28.44	-			
		材料费小计				-	713.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 8 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1					
030404017004	配电箱										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费		管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长 _m 以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17
人工单价				小计			84.17	172.70	713.54		84.17
				未计价材料费			685.11				
清单项目综合单价							970.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	AL9		台	1	685.11	685.11					
	其他材料费				-	28.44	-				
	材料费小计				-	713.55	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 9 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润
				人工费	材料费	机具费	
C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长 _m 以内) 0.5	台	1	143.81	708.14		70.09
人工单价			小计				
			143.81	708.14			70.09
			未计价材料费				685.11
			清单项目综合单价				922.04
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL10	台	1	685.11	685.11		
	其他材料费			-	23.01	-	
	材料费小计			-	708.12	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 10 页 共 90 页

项目编码	项目名称	项目单位	台	工程量	8		
031101001002	开关电源设备						
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费		机具费
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94
			小计	52.92	254.47	42.01	46.94
				未计价材料费		146.62	
				清单项目综合单价		396.34	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	开关电源 DC24V/400W	台	1	146.62	146.62		
	其他材料费			-	107.87	-	
	材料费小计			-	254.49	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 12 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	490					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m/束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82		0.39
人工单价				小计				0.80	4.82		0.39
				未计价材料费							4.64
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm ²		m	1.08	4.30	4.64					
其他材料费					-	0.18	-				
材料费小计					-	4.82	-				
6.01											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 瓮源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 13 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	490					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	941.06	265.36		458.67	9.41	2.65		4.59
人工单价				小计				9.41	2.65		4.59
				未计价材料费							1.51
				清单项目综合单价							16.65
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC难燃电线套管 中型(305) Φ20		m	1.1	1.37	1.51					
	其他材料费				-	1.14	-				
	材料费小计				-	2.65	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 14 页 共 90 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	570							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-11-83	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配(公称直径(mm)以内) 25	100m	0.01	967.96	343.15		471.78	9.68	3.43		4.72	
人工单价				小计				9.68	3.43		4.72	
				未计价材料费							2.17	
				清单项目综合单价							17.83	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PVC难燃电线套管 中型(305) Φ25		m	1.1	1.97	2.17						
	其他材料费				-	1.26						
	材料费小计				-	3.43						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 15 页 共 90 页

项目编码		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	168	
030412004010		LED装饰灯安装		LED洗墙灯						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	2169.26		130.82	26.84	216.93	13.08
人工单价				小计				26.84	216.93	13.08
未计价材料费										
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗墙灯X1 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68		套	1.01	209.00	211.09				
其他材料费					-	5.85	-			
材料费小计					-	216.94	-			
256.85										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目编码: 030412004011 项目名称: 装饰灯 计量单位: 套 工程量: 14 第 16 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	1381.46		130.82	26.84	138.15		13.08	
人工单价				小计				26.84	138.15		13.08	
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	洗墙灯X1a 35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68		套	1.01	131.00	132.31						
	其他材料费				-	5.85	-					
	材料费小计				-	138.16	-					
清单项目综合单价												
未计价材料费												
小计												
178.07												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 17 页 共 90 页

项目编码		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量			
030412004012								10			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	972.41		130.82	26.84	97.24		13.08
人工单价				小计				26.84	97.24		13.08
				未计价材料费							91.41
				清单项综合单价							137.16
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		洗墙灯TX1b 35*23*300mm/DC24V/3*2W/3000K/IP68		套	1.01	90.50	91.41				
		其他材料费				-	5.85	-			
		材料费小计				-	97.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程	项目编码: 030412004036	项目名称: 装饰灯	计量单位: 套	工程数量: 223	第 18 页 共 90 页
标段: 清单综合单价组成明细					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 其他 LED灯具安装(除嵌入式 LED射灯和筒灯外) 人工 *0.9	10套	0.1	209.74	2971.08		102.23	20.97	297.11		10.22
人工单价				小计				20.97	297.11		10.22
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	瓦楞灯 180*38mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	1.01	291.40	294.31	-					
	其他材料费			-	2.80	-					
	材料费小计			-	297.11	-					
				小计							
				未计价材料费							
				清单项目综合单价							
				小计							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段： 第 19 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配电箱	台	台	计量单位	工程数量	1	
030404017006				配电箱						
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长以内) 1	台	1	172.70	720.94		84.17	172.70	720.94	84.17
人工单价				小计				172.70	720.94	84.17
				未计价材料费						692.51
				清单项目综合单价						977.81
材料费明细										
AL16		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		其他材料费		台	1	692.51	692.51			
		材料费小计				-	28.44	-		
						-	720.95	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 20 页 共 90 页

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程量	1				
030404017007		配电箱									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54	84.17	
	人工单价		小计					172.70	713.54	84.17	
				未计价材料费				685.11			685.11
				清单项目综合单价				970.41			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
AL18				台	1	685.11	685.11				
		其他材料费				-	28.44	-			
		材料费小计				-	713.55	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030404017008 项目名称: 配电箱 计量单位: 台 工程量: 1 标段: 第 21 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
04-4-31		成套配电箱安装 悬挂式(半周长以内) 1	台	1	172.70	759.44		84.17	172.70	759.44		84.17		
人工单价					小计				172.70	759.44		84.17		
					未计价材料费				731.01				731.01	
清单项目综合单价													1016.31	
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		AL17	台	1	731.01	731.01								
		其他材料费			-	28.44	-							
		材料费小计				-	759.45	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程		标段：		第 22 页 共 90 页							
项目编码	项目名称	计量单位	台	工程量	36						
031101001003	开关电源设备										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94	52.92	254.47	42.01	46.94
	人工单价			小计				52.92	254.47	42.01	46.94
				未计价材料费							146.62
				清单项目综合单价							396.34
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			开关电源 DC24V/400W	台	1	146.62	146.62				
			其他材料费			-	107.87	-			
			材料费小计			-	254.49	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 24 页 共 90 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	187							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费		机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯 以內)二芯 导线截面(mm 2以內) 2.5	100m/ 束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82			0.39
人工单价				小计		0.80	4.82	0.39				
				未计价材料费		4.64						
清单项目综合单价						6.01						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm2		m	1.08	4.30	4.64						
	其他材料费				-	0.18						
	材料费小计				-	4.82						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 25 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配管	m	工程量	187					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价		管理费和利润		
				人工费	材料费	机具费	人工费		材料费	机具费
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配(公称直径(mm以内) 20)	100m	0.01	941.06	265.36		9.41	2.65		4.59
人工单价				小计						4.59
				未计价材料费						1.51
清单项目综合单价						16.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC难燃电线套管 中型(305) Φ20		m	1.1	1.37	1.51				
	其他材料费				-	1.14				
	材料费小计				-	2.65				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程		标段:		第 26 页 共 90 页							
项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	60						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-83	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	967.96	343.15		471.78	9.68	3.43		4.72
人工单价				小计				9.68	3.43		4.72
				未计价材料费							2.17
				清单项目综合单价							17.83
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		PVC难燃电线套管 中型(305) Φ25	m	1.1	1.97	2.17					
		其他材料费			-	1.26	-				
		材料费小计			-	3.43	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 27 页 共 90 页

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	134	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	2169.26		130.82	26.84	216.93	13.08
人工单价				小计				26.84	216.93	13.08
				未计价材料费						211.09
清单项目综合单价										
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	洗墙灯X1 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	1.01	209.00	211.09	-				
	其他材料费			-	5.85	-				
	材料费小计			-	216.94	-				
256.85										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 28 页 共 90 页

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	1381.46		130.82	26.84	138.15		13.08	
	人工单价			小计				26.84	138.15		13.08	
				未计价材料费								132.31
				清单项目综合单价								178.07
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	洗墙灯X1a 35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68		套	1.01	131.00	132.31						
	其他材料费				-	5.85	-					
	材料费小计				-	138.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 30 页 共 90 页

项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				管理费和利润			
				人工费	材料费	机具费	人工费		材料费	机具费	
C4-12-39 R*0.9	工厂其他灯具安装、投光灯、其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	10套	0.1	254.32	3505.32	32.03	139.57	25.43	350.53	3.20	13.96
人工单价				小计				25.43	350.53	3.20	13.96
未计价材料费								341.38			
清单项目综合单价								393.12			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		投光灯 直径200mm/DC24V/36*2W/3000K/IP68	套	1.01	338.00	341.38					
		其他材料费			-	9.16	-				
		材料费小计			-	350.54	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段： 第 31 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	
030404017009										1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长以内) 1	台	1	172.70	720.94		84.17	172.70	720.94		84.17
人工单价				小计				172.70	720.94		84.17
				未计价材料费					692.51		
				清单项目综合单价					977.81		
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		AL16		台	1	692.51	692.51				
		其他材料费				-	28.44	-			
		材料费小计				-	720.95	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程		标段:		第 32 页	共 90 页						
项目编码	项目名称	计量单位	台	工程量	10						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94	52.92	254.47	42.01	46.94
人工单价				小计				52.92	254.47	42.01	46.94
				未计价材料费							146.62
清单项目综合单价											396.34
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
开关电源 DC24V/400W				台	1	146.62	146.62				
其他材料费						-	107.87	-			
材料费小计						-	254.49	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 33 页 共 90 页

项目编码		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	860		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 106mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.01	194.08	1105.76	4.69	96.88	1.94	11.06	0.05	0.97
人工单价				小计			1.94	11.06	0.05	0.97	
				未计价材料费			10.92				
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		YJV-3*4mm2		m	1.01	10.81	10.92				
		其他材料费				-	0.13				
		材料费小计				-	11.05				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 34 页 共 90 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	664						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯 以內)二芯 导线截面(mm 2以內) 2.5	100m/ 束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82		0.39
人工单价				小计			0.80	4.82			0.39
				未计价材料费						4.64	
清单项目综合单价											
6.01											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm ²	m	1.08	4.30	4.64						
	其他材料费			-	0.18	-					
	材料费小计			-	4.82	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目名称: 配管 清单综合单价组成明细 第 35 页 共 90 页

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	860					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-11-83	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配(公称直径(mm)以内) 25	100m	0.01	967.96	343.15		471.78	9.68	3.43		4.72	
人工单价				小计				9.68	3.43		4.72	
				未计价材料费							2.17	
				清单项目综合单价								17.83
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PVC难燃电线套管 中型(305) Φ25		m	1.1	1.97	2.17						
	其他材料费				-	1.26	-					
	材料费小计				-	3.43	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 36 页 共 90 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	664						
030411001024 配管											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配（公称直径（mm以内）20	100m	0.01	941.06	265.36		458.67	9.41	2.65		4.59
人工单价				小计				9.41	2.65		4.59
				未计价材料费				1.51			
清单项目综合单价											
16.65											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	PVC难燃电线套管 中型（305） Φ20		m	1.1	1.37	1.51					
其他材料费					-	1.14	-				
材料费小计					-	2.65	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 37 页 共 90 页

项目编码		项目名称		装饰灯		套		工程量		366	
030412004018		装饰灯		套		366		366		366	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	2169.26		130.82	26.84	216.93		13.08
人工单价				小计				26.84	216.93		13.08
				未计价材料费							211.09
				清单项目综合单价							256.85
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	洗墙灯X1 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68		套	1.01	209.00	211.09					
	其他材料费				-	5.85	-				
	材料费小计				-	216.94	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030412004019 项目名称: 装饰灯 标段: 计量单位: 套 第 38 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	1381.46		130.82	26.84	138.15		13.08	
人工单价				小计				26.84	138.15		13.08	
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		洗墙灯X1a 35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68		1.01	套	131.00	132.31					
		其他材料费				-	5.85	-				
		材料费小计				-	138.16	-				
178.07												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 装饰灯 第 39 页 共 90 页

项目编码		项目名称		装饰灯	套	工程量	20				
030412004020											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	972.41		130.82	26.84	97.24		13.08
人工单价				小计				26.84	97.24		13.08
				未计价材料费						91.41	
清单项目综合单价								137.16			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		洗墙灯X1b 35*23*300mm/DC24V/3*2W/3000K/IP68		套	1.01	90.50	91.41				
		其他材料费				-	5.85	-			
		材料费小计				-	97.26	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 40 页 共 90 页

项目编码	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	137					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 其他 LED灯具安装(除嵌入式 LED射灯和筒灯外) 人工 *0.9	10套	0.1	209.74	2971.08		102.23	20.97	297.11		10.22
人工单价				小计				20.97	297.11		10.22
未计价材料费											294.31
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	瓦楞灯 180*38mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68		套	1.01	291.40	294.31					
其他材料费					-	2.80	-				
材料费小计					-	297.11	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 瓮源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 开关电源设备 第 41 页 共 90 页

项目编码	031101001006	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	32					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94	52.92	254.47	42.01	46.94	
	人工单价		小计					52.92	254.47	42.01	46.94	
				未计价材料费								146.62
				清单项目综合单价								396.34
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
开关电源 DC24V/400W		台	1	146.62	146.62	-						
其他材料费				-	107.87	-						
材料费小计				-	254.49	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 42 页 共 90 页

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程量	1					
030404017010		配电箱										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长 _m 以内) 1	台	1	172.70	759.44		84.17	172.70	759.44		84.17	
	人工单价			小计				172.70	759.44		84.17	
				未计价材料费								731.01
				清单项目综合单价								1016.31
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	AL1			台	1	731.01	731.01					
			其他材料费			-	28.44	-				
			材料费小计			-	759.45	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 43 页 共 90 页

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17	
人工单价				小计				172.70	713.54		84.17	
				未计价材料费				685.11				685.11
清单项目综合单价												970.41
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		AL2		台	1	685.11	685.11					
		其他材料费				-	28.44	-				
		材料费小计				-	713.55	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程		标段:		第 44 页 共 90 页							
项目编码	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量						
030404017012					1						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17
	人工单价		小计					172.70	713.54		84.17
				未计价材料费							685.11
				清单项目综合单价							970.41
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AL3			台	1	685.11	685.11				
			其他材料费			-	28.44	-			
			材料费小计			-	713.55	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030408001018 项目名称: 电力电缆 标段: 第 46 页 共 90 页

项目编码		项目名称		计量单位		m		工程量		82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-8-1 .6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.01	194.08	1105.76	4.69	96.88	1.94	11.06	0.05	0.97
人工单价				小计				1.94	11.06	0.05	0.97
				未计价材料费				10.92			
清单项目综合单价											
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		YJV-3*4mm2		m	1.01	10.81	10.92				
		其他材料费				-	0.13	-			
		材料费小计				-	11.05	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 47 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配线	计量单位	m	工程	112					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯 以內)二芯导线截面(mm 2以內) 2.5	100m/ 束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82		0.39
人工单价				小计			0.80	4.82	0.39		
				未计价材料费			4.64				
				清单项目综合单价			6.01				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm ²		m	1.08	4.30	4.64	-				
	其他材料费				-	0.18	-				
	材料费小计				-	4.82	-				

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目编码: 030411001025 项目名称: 配管 计量单位: m 工程量: 78 第 48 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-83	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	967.96	343.15		471.78	9.68	3.43		4.72	
人工单价				小计				9.68	3.43		4.72	
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		PVC难燃电线套管 中型(305) Φ25		m	1.1	1.97	2.17					
		其他材料费				-	1.26	-				
		材料费小计				-	3.43	-				
17.83												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 49 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	112	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	941.06	265.36		458.67	9.41	2.65	4.59
人工单价				小计				9.41	2.65	4.59
				未计价材料费						1.51
				清单项目综合单价						16.65
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		PVC难燃电线套管 中型(305) Φ20		m	1.1	1.37	1.51			
		其他材料费				-	1.14	-		
		材料费小计				-	2.65	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 如招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030412004022 项目名称: 装饰灯 计量单位: 套 工程量: 63 标段: 第 50 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	2169.26		130.82	26.84	216.93		13.08	
人工单价				小计			26.84	216.93		13.08		
未计价材料费												
清单项目综合单价												
		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
材料费 明 细		洗墙灯X1 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68	套	1.01	209.00	211.09						
		其他材料费			-	5.85						
		材料费小计				-	216.94					
256.85												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程	项目编码: 030412004023	项目名称: 装饰灯	标段: 第 51 页 共 90 页	计量单位: 套	工程量: 27
----------------------	--------------------	-----------	-------------------	---------	---------

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	1381.46		130.82	26.84	138.15	13.08
人工单价				小计				26.84	138.15	13.08
未计价材料费							132.31			

清单项目综合单价							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗墙灯JX1a 35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	套	1.01	131.00	132.31		
	其他材料费			-	5.85	-	
	材料费小计			-	138.16	-	
未计价材料费							178.07

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 52 页 共 90 页

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		人工费	材料费	机具费
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17
人工单价				小计				84.17			
未计价材料费											
清单项目综合单价								685.11			
970.41											
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	AL5	台	1	685.11	685.11						
	其他材料费			-	28.44	-					
	材料费小计			-	713.55	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段： 第 53 页 共 90 页

项目编码		项目名称		开关电源设备		计量单位	台	工程量	5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94	52.92	254.47	42.01	46.94
人工单价				小计				52.92	254.47	42.01	46.94
				未计价材料费				146.62			
				清单项目综合单价							396.34
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		开关电源 DC24V/400W		台	1	146.62	146.62				
		其他材料费				-	107.87	-			
		材料费小计				-	254.49	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 54 页 共 90 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	76						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 (截面mm ² 以下) 10 6mm ² 以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.01	194.08	1105.76	4.69	96.88	1.94	11.06	0.05	0.97
人工单价				小计		1.94	11.06	0.05	0.97		
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	YJV-3*4mm ²	m	1.01	10.81	10.92	-					
	其他材料费			-	0.13	-					
	材料费小计			-	11.05	-					
14.01											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 55 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		70		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	0.39	
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润			
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯 以内) 二芯 导线截面(mm 2以内) 2.5	100m/ 束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82		0.80	4.82	0.39	
	人工单价						小计	0.80	4.82		0.80	4.82	0.39	
				未计价材料费									4.64	
				清单项目综合单价										6.01
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm ²		m	1.08	4.30	4.64	-							
	其他材料费				-	0.18	-							
	材料费小计				-	4.82	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 56 页 共 90 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	76						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费		人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-11-83	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配(公称直径在以内) 25	100m	0.01	967.96	343.15	471.78	9.68	3.43	-	4.72	
人工单价				小计	9.68	3.43	4.72				
				未计价材料费		2.17					
清单项目综合单价						17.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		m	1.1	1.97	2.17	-	-				
	其他材料费				-	1.26	-	-			
	材料费小计				-	3.43	-	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 57 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	70						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配(公称直径(mm以内) 20)	100m	0.01	941.06	265.36		458.67	9.41	2.65		4.59	
人工单价				小计				9.41	2.65		4.59	
				未计价材料费							1.51	
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
PVC难燃电线套管 中型(305) Φ20		m	1.1	1.37	1.51							
其他材料费				-	1.14	-						
材料费小计				-	2.65	-						
材料费明细												
小计												16.65

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030412004024 项目名称: 装饰灯 标段: 计量单位: 套 工程数量: 63 第 58 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
C4-12-233	LED装饰灯安装	LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	2169.26			130.82	26.84	216.93		13.08	
人工单价				小计				26.84	216.93	13.08				
未计价材料费														
清单项目综合单价														
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		洗墙灯X1 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68		套	1.01	209.00	211.09							
		其他材料费				-	5.85	-						
		材料费小计				-	216.94	-						
256.85														

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 59 页 共 90 页

项目编码		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		1	
030412004025		0.1		1381.46		268.41		138.15		26.84		13.08	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
C4-12-233 LED装饰灯安装 LED洗墙灯		10套	0.1	268.41	1381.46		130.82	26.84	138.15		13.08		
人工单价				小计				26.84	138.15		13.08		
				未计价材料费					132.31				
				清单项目综合单价					178.07				
材料费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
		洗墙灯X1a 35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68		套	1.01	131.00	132.31						
		其他材料费				-	5.85	-					
		材料费小计				-	138.16	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目编码 030404017015 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1 第 60 页 共 90 页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17	
人工单价				小计				172.70	713.54		84.17	
				未计价材料费				685.11				685.11
				清单项目综合单价								970.41

材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	28.44	-	
	材料费小计			-	713.55	-	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段： 第 61 页 共 90 页

项目编码	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量						
031101001007					4						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94	52.92	254.47	42.01	46.94
	人工单价			小计				52.92	254.47	42.01	46.94
				未计价材料费							146.62
				清单项目综合单价							396.34
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	开关电源 DC24V/400W		台	1	146.62	146.62					
	其他材料费				-	107.87	-				
	材料费小计				-	254.49	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程		标段:		第 62 页 共 90 页								
项目编码	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量							
030408001022												
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2 以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.01	194.08	1105.76	4.69	96.88	1.94	11.06	0.05	0.97	
人工单价				小计								
				1.94			11.06			0.05		
				1.94			11.06			0.97		
未计价材料费												
清单项目综合单价												
				10.92		14.01						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	YJV-3*4mm2		m	1.01	10.81	10.92						
	其他材料费				-	0.13						
	材料费小计				-	11.05						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 63 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	262		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯 以)二芯 2以内) 2.5	100m/ 束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82	0.39	
人工单价				小计				0.80	4.82	0.39	
				未计价材料费						4.64	
清单项目综合单价											
6.01											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm2		m	1.08	4.30	4.64	-				
	其他材料费				-	0.18	-				
	材料费小计				-	4.82	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 64 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		20		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润			
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	202.78	3.11	33.53	0.63	2.03	0.03	0.34	0.63	2.03	0.34
人工单价				小计				0.63	2.03	0.03	0.34			
				未计价材料费								2.01		
清单项目综合单价														
3.02														
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		超五类非屏蔽网线		m	1.02	1.97	2.01	-	-					
		其他材料费				-	0.02	-						
		材料费小计				-	2.03	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 65 页 共 90 页

项目编码		项目名称		计量单位	m	工程量	260					
030411001029		配管										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-11-83	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	967.96	343.15		471.78	9.68	3.43		4.72	
人工单价				小计				9.68	3.43		4.72	
				未计价材料费								2.17
				清单项目综合单价								17.83
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		PVC难燃电线套管 中型(305) Φ25		m	1.1	1.97	2.17					
		其他材料费				-	1.26	-				
		材料费小计				-	3.43	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 瓮源县翁城镇重要节点亮化工程	项目编码: 030411001030	项目名称: 配管	标段: 第 66 页 共 90 页	计量单位: m	工程量: 262
----------------------	--------------------	----------	-------------------	---------	----------

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	941.06	265.36		458.67	9.41	2.65		4.59	
人工单价				小计				9.41	2.65		4.59	
未计价材料费											1.51	
清单项目综合单价												16.65
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		PVC难燃电线套管 中型(305) Φ20	m	1.1	1.37	1.51						
		其他材料费			-	1.14	-					
		材料费小计			-	2.65	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 67 页 共 90 页

项目编码		030412004026		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		135		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润	暂估合价(元)			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润					
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	2169.26		130.82	26.84	216.93		13.08					
人工单价				小计				26.84	216.93		13.08					
未计价材料费																
清单项目综合单价																
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
洗墙灯X1		35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68		套	1.01	209.00	211.09									
其他材料费						-	5.85	-								
材料费小计						-	216.94	-								
256.85																

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段:

第 68 页 共 90 页

项目编号		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		22	
030412004027													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
				人工费	材料费	机具费	人工费	材料费	机具费				
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	1381.46		26.84	138.15			13.08		
小计							26.84	138.15			13.08		
				未计价材料费						132.31			
清单项目综合单价													
178.07													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	洗墙灯TX1a 35*23*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68		套	1.01	131.00	132.31							
	其他材料费				-	5.85	-						
	材料费小计				-	138.16	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目编码: 030412004028 项目名称: 装饰灯 计量单位: 套 工程数量: 5 第 69 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	972.41		130.82	26.84	97.24		13.08	
人工单价				小计				26.84	97.24		13.08	
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		洗墙灯X1b 35*23*300mm/DC24V/3*2W/3000K/IP68		套	1.01	90.50	91.41					
		其他材料费				-	5.85	-				
		材料费小计				-	97.26	-				
137.16												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 70 页 共 90 页

项目编码	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费		管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
C4-12-39 R*0.9	工厂其他灯具安装 投光灯, 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	10套	0.1	254.32	3505.32	32.03	139.57	25.43	350.53	3.20	13.96
人工单价				小计			25.43	350.53	3.20	13.96	
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	投光灯 直径200mm/DC24V/36*2W/3000K/IP68	套	1.01	338.00	341.38						
	其他材料费			-	9.16	-					
	材料费小计			-	350.54	-					
341.38											
393.12											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030412004033 项目名称: 装饰灯 计量单位: 套 工程量: 6

标段: 第 71 页 共 90 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润	
				人工费	材料费	机具费	人工费	材料费	机具费		
C4-12-234	LED装饰灯安装 LED灯带 硬灯条	10套	0.1	147.33	2182.47		14.73	218.25		7.18	
小计							14.73	218.25		7.18	
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费											
主要材料名称、规格、型号			数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估价(元)	暂估合价(元)			
线条灯XT 20*24*1000MM/DC24V/12*2W/RGB/IP68			1.01	套	216.00	218.16					
其他材料费					-	0.09	-				
材料费小计					-	218.25	-				
240.16											

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程	标段:	第 72 页 共 90 页	
项目编码	项目名称	装饰灯	套
030412004034			2
清单综合单价组成明细			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润
				人工费	材料费	机具费	人工费	材料费	机具费	
C4-12-234	LED装饰灯安装 LED灯带硬灯条	10套	0.1	147.33	732.11		14.73	73.21		7.18
人工单价				小计			14.73	73.21		7.18
未计价材料费										73.12
清单项目综合单价										95.13
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		线条灯 20*24*500MM/DC24V/6*2W/RGB/IP68		套	1.01	72.40	73.12			
		其他材料费				-	0.09	-		
		材料费小计				-	73.21	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段： 配电箱 项目编码 030404017016 项目名称 配电箱 数量 1 定额单位 台 人工费 172.70 材料费 759.44 机具费 84.17 管理费和利润 84.17 小计 731.01 暂估单价(元) 暂估合价(元) 1016.31

定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长 _m 以内) 1	1	台	172.70	759.44		84.17	172.70	759.44		84.17		
	人工单价	小计						172.70	759.44		84.17		
				未计价材料费				731.01					
				清单项目综合单价				1016.31					
				主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细				AL11				台	1	731.01	731.01		
				其他材料费						-	28.44	-	
				材料费小计						-	759.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 74 页 共 90 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	计量单位	台	工程量				
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长 _m 以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17	172.70	713.54		84.17			1				
人工单价												小计	172.70	713.54	84.17			
未计价材料费												小计	685.11					
清单项目综合单价												小计	685.11					
材料费明细													暂估单价(元)	暂估合价(元)				
主要材料名称、规格、型号													单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
AL12													台	1	685.11	685.11		
其他材料费															-	28.44	-	
材料费小计															-	713.55	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 75 页 共 90 页

项目编码	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润
				人工费	材料费	机具费	
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	713.54		84.17
			小计	172.70	713.54		84.17
				未计价材料费			685.11
				清单项目综合单价			970.41
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL13	台	1	685.11	685.11		
	其他材料费			-	28.44	-	
	材料费小计			-	713.55	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：第 76 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配电箱		计量单位	台	台	工程数量	
030404017019				配电箱					1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长 _m 以内) 1	台	1	172.70	759.44		84.17	172.70	759.44	84.17
人工单价			小计				172.70	759.44	84.17	
未计价材料费										
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AL14		台	1	731.01	731.01				
其他材料费				-	28.44	-				
材料费小计				-	759.45	-				
1016.31										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目名称: 开关电源设备 台 工程量 12 第 77 页 共 90 页

项目编码		031101001009		开关电源设备		台		工程量		12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94	52.92	254.47	42.01	46.94
小计								52.92	254.47	42.01	46.94
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				396.34			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		暂估单价(元)	
		开关电源 DC24V/400W		台		1		146.62		146.62	
		其他材料费						-		-	
		材料费小计						-		254.49	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 瓮源县瓮城镇重要节点亮化工程 标段: 第 78 页 共 90 页

项目编码		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	95							
030408001024																
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润					
C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 10 以下截面mm2以下电力电缆敷	100m	0.01	194.08	1105.76	4.69	96.88	1.94	11.06	0.05	0.97					
人工单价				小计				1.94	11.06	0.05	0.97					
未计价材料费																
清单项目综合单价										10.92						
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		YJV-3*4mm2		m	1.01	10.81	10.92									
		其他材料费				-	0.13	-								
		材料费小计				-	11.05	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 79 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		200		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润	暂估合价(元)	
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润			
C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m/束	0.01	80.40	481.72		39.19	0.80	4.82		0.80	4.82	0.39	
人工单价				小计				0.80	4.82		0.39		4.64	
未计价材料费														
清单项目综合单价														
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV-2*2.5mm ²		m	1.08	4.30	4.64							
		其他材料费				-	0.18	-						
		材料费小计				-	4.82	-						
6.01														

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

标段：

第 80 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	95		
030411001031											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-83	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	967.96	343.15		471.78	9.68	3.43	4.72	
人工单价				小计				9.68	3.43	4.72	
未计价材料费											
清单项目综合单价											
17.83											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC难燃电线套管 中型(305) Φ25		m	1.1	1.97	2.17					
	其他材料费				-	1.26	-				
	材料费小计				-	3.43	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 81 页 共 90 页

项目编码	项目名称	数量	定额单位	配管	计量单位	m	工程量	200			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	0.01	100m	941.06	265.36		458.67	9.41	2.65		4.59
人工单价				小计		9.41	2.65	4.59	1.51	16.65	
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PVC难燃电线套管 中型(305) Φ20	m	1.1	1.37	1.51	-					
	其他材料费			-	1.14	-					
	材料费小计			-	2.65	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 项目名称: 装饰灯 套数: 工程量: 第 82 页 共 90 页

项目编码		项目名称		装饰灯	计量单位	套	工程量	15				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	0.1	268.41	2169.26			26.84	216.93			13.08
人工单价				小计			26.84	216.93				13.08
				未计价材料费			211.09					211.09
清单项目综合单价												256.85
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	洗墙灯X1 35*23*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68		套	1.01	209.00	211.09						
	其他材料费				-	5.85	-					
	材料费小计				-	216.94	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 项目编码: 030412004030 项目名称: 装饰灯 计量单位: 套 工程量: 129 标段: 第 83 页 共 90 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润
					人工费	材料费	机具费	人工费	材料费	机具费	
C4-12-234	LED装饰灯安装 LED灯带硬灯条	10套	0.1	147.33	2424.87		14.73	242.49		71.81	7.18
人工单价				小计			14.73	242.49			7.18
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		线条灯XT1 30*45*1000mm/DC24V/12*2W/3000K/IP68		1.01	套	240.00	242.40				
		其他材料费				-	0.09	-			
		材料费小计				-	242.49	-			
264.40											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 84 页 共 90 页

项目编码	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4				
030412004031	LED装饰灯安装 LED灯带硬灯条	10套	0.1	147.33	732.11	71.81	14.73	73.21	7.18	
人工单价		小计		14.73	73.21	7.18				
清单项目综合单价										
未计价材料费										
95.13										
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费	线条JXT1 30*45*500mm/DC24V/6*2W/3000K/IP68	1.01	套	72.40	73.12	-	-			
材料费	其他材料费			-	0.09	-	-			
材料费	材料费小计			-	73.21	-	-			
95.13										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 第 85 页 共 90 页

项目编码		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1		
030404017020														
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润			
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长 _m 以内) 1	台	1	172.70	805.34		84.17	172.70	805.34		84.17		84.17	
	人工单价			小计				172.70	805.34		84.17		84.17	
				未计价材料费										776.91
				清单项目综合单价										1062.21
材料费明细														
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	ALL15		台	1	776.91	776.91								
	其他材料费				-	28.44	-							
	材料费小计				-	805.35	-							

注: 1. 如不使用省定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇重要节点亮化工程 标段: 开关电源设备 项目代码: 0311101001010 项目名称: 开关电源设备 计量单位: 台 工程量: 9 第 87 页 共 90 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费			机具费
C11-1-1	开关电源(A以内) 50	台	1	52.92	254.47	42.01	46.94	52.92	254.47	42.01	46.94	46.94
人工单价				小计						42.01	46.94	
				未计价材料费						146.62	146.62	
清单项目综合单价										396.34		
材料费明细												
	开关电源 DC24V/400W					台	1	146.62	146.62			
	其他材料费							-	107.87			
	材料费小计							-	254.49			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	100122.3529	1.00	100122.35		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	16.776	4.62	77.51		
3	01290003	钢板综合	kg	23.76	3.47	82.45		
4	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	7.5752	26.42	200.14		
5	02270001	棉纱	kg	4.697	11.47	53.87		
6	02270020	白布	kg	5.9134	2.75	16.26		
7	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	157.872	0.18	28.42		
8	03010240	木螺钉M4×65	十套	1207.3235	0.68	820.98		
9	03011407	镀锌带母螺栓M10×40~60	十套	47.328	7.50	354.96		
10	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	445.128	4.45	1980.82		
11	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	4.83	5.04	24.34		
12	03013041	膨胀螺栓M8	十套	440.232	3.15	1386.73		
13	03013051	膨胀螺栓M10	十套	7.344	5.82	42.74		
14	03013431	塑料胀管D6~8	十套	1355.2918	0.60	813.18		
15	03016311	镀锌垫圈M10	个	946.56	0.18	170.38		
16	03016386	镀锌弹簧垫圈M10	个	473.28	0.20	94.66		
17	03134021	铁砂布0~2#	张	16.9	1.06	17.91		
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.4	6.19	14.86		
19	03136021	焊锡丝综合	kg	1.51	7.69	11.61		
20	03137041	焊锡膏	kg	0.2135	47.01	10.04		
21	03138001	锡基钎料	kg	2.562	52.47	134.43		
22	03139011	冲击钻头 $\phi 10$	个	30.6436	4.27	130.85		
23	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.432	4.27	1.84		
24	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	99.0064	2.85	282.17		
25	03139281	钢锯条	条	41.94	0.43	18.03		
26	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	2.2281	4.71	10.49		
27	03213021	垫铁	kg	34.8	4.87	169.48		
28	13010120	酚醛磁漆	kg	0.346	7.99	2.76		
29	13010130	酚醛调和漆	kg	0.69	7.40	5.11		
30	13050070	防锈漆	kg	0.116	10.31	1.20		
31	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.7427	6.39	4.75		
32	14030040	汽油综合	kg	17.3126	9.11	157.72		

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	14090010	电力复合脂	kg	9.43	14.45	136.26		
34	14330320	硬脂酸	kg	0.3714	6.33	2.35		
35	14410600	胶粘剂	kg	4.8193	1.88	9.06		
36	17250140	塑料软管综合	kg	34.8	12.02	418.30		
37	17250170	塑料软管D5	m	3.35	0.40	1.34		
38	27060050	接地铜编织线16mm ²	m	58.928	42.00	2474.98		
39	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	23.5675	2.40	56.56		
40	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.85	53.88	45.80		
41	28010090	裸铜线10mm ²	kg	3.6	53.88	193.97		
42	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	278.5248	1.11	309.16		
43	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm ²	m	571.1998	2.71	1547.95		
44	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm ²	m	591.6	11.09	6560.84		
45	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	0.808	0.06	0.05		
46	29060280	难燃塑料管接头20	个	448.35	0.48	215.21		
47	29060285	难燃塑料管接头25	个	432.39	0.53	229.17		
48	29060330	难燃塑料管卡子20	个	3586.8	0.27	968.44		
49	29060335	难燃塑料管卡子25	个	2507.862	0.54	1354.25		
50	29060365	难燃塑料管三通20	个	67.2525	0.65	43.71		
51	29060370	难燃塑料管三通25	个	64.8585	1.01	65.51		
52	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	44.835	0.94	42.14		
53	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	43.239	1.09	47.13		
54	29060435	难燃塑料管弯头20	个	44.835	0.47	21.07		
55	29060440	难燃塑料管弯头25	个	43.239	0.78	33.73		
56	29090175	塑料接线柱双线	个	626.24	0.85	532.30		
57	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	1712.305	1.06	1815.04		
58	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	24.36	1.40	34.10		
59	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	10.15	1.74	17.66		
60	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	36.54	2.25	82.22		
61	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	235.48	3.17	746.47		
62	37091110	钢垫板1~2	kg	3.45	4.37	15.08		
63	99450760	其他材料费	元	1935.0786	1.00	1935.08		
64	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2063	1.00	-0.21		

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县翁城镇重要节点亮化工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	25000001@1	瓦楞灯180*38mm/DC24V/ 6*2W/3000K/IP68	套	614.08	291.40	178942.91		
66	25000001@2	洗墙灯X135*23*1000mm/ DC24V/12*2W/3000K/IP 68	套	953.44	209.00	199268.96		
67	25000001@3	洗墙灯X1a35*23*500mm/ DC24V/6*2W/3000K/IP6 8	套	90.9	131.00	11907.90		
68	25000001@4	洗墙灯X1b35*23*300mm/ DC24V/3*2W/3000K/IP6 8	套	45.45	90.50	4113.23		
69	25000001@5	投光灯直径200mm/DC24V /36*2W/3000K/IP68	套	24.24	338.00	8193.12		
70	25570001@1	线条灯XT20*24*1000MM/ DC24V/12*2W/RGB/IP68	套	6.06	216.00	1308.96		
71	25570001@2	线条灯20*24*500MM/DC2 4V/6*2W/RGB/IP68	套	2.02	72.40	146.25		
72	25570001@3	线条灯XT130*45*1000mm /DC24V/12*2W/3000K/ IP68	套	130.29	240.00	31269.60		
73	25570001@4	线条灯XT130*45*500mm/ DC24V/6*2W/3000K/IP6 8	套	4.04	72.40	292.50		
74	28030270@1	超五类非屏蔽网线	m	20.4	1.97	40.19		
75	28030410@1	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导 线ZR-RVV-2*2.5mm2	m	2305.8	4.30	9914.94		
76	28110210@11	YJV-3*4mm2	m	2083.63	10.81	22524.04		
77	29060140@1	PVC难燃电线套管中型(3 05) Φ20	m	2348.5	1.37	3217.45		
78	29060140@2	PVC难燃电线套管中型(3 05) Φ25	m	2264.9	1.97	4461.85		
79	55090080@1	AL1	台	1	731.01	731.01		
80	55090080@10	AL10	台	1	685.11	685.11		
81	55090080@11	AL11	台	1	731.01	731.01		
82	55090080@12	AL12	台	1	685.11	685.11		
83	55090080@13	AL13	台	1	685.11	685.11		
84	55090080@14	AL14	台	1	731.01	731.01		
85	55090080@15	AL15	台	1	776.91	776.91		
86	55090080@16	AL16	台	1	692.51	692.51		

