

始兴县罗坝镇角田村乡村振兴车间新
建工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：

梅

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：



单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
1.12	A.16拆除工程		
1.13	D.2道路工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	278.78			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	20.23			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	574.86			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m ³	504.55			
5	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：3:7灰土	m ³	39.5985			
6	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m ³	190.005			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m ³	15.1475			
		土石方工程合计						
	A.4	砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：外墙180 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	78.86			
9	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：内墙180 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	37.95			
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖	m ³	0.38			
11	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：水厕蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖	个	6			
		砌筑工程合计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	14.66			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	54.92			
14	010502001001	矩形柱		m ³	32.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.28			
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.42			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.05			
18	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.65			
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	105.4			
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.98			
21	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚 3:7灰土 2. 面层:40厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 参图集12J1-152-散2	m2	70.88			
22	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚 3:7灰土 2. 面层:100厚C15混凝土 3. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 做6 0宽深锯齿碾磨 4. 参图集12J1-156-坡6	m2	12.48			
23	010507002001	室外地坪	1. 首层室内地坪 2. 地坪厚度:120mm 3. 混凝土强度等级:C15	m2	191.61			
24	010507002002	室外地坪	1. 首层室内地坪 2. 地坪厚度:110mm 3. 混凝土强度等级:C15	m2	52.57			
25	010507002003	室外地坪	1. 首层室内地坪 2. 地坪厚度:50mm 3. 混凝土强度等级:C15	m2	14.2			
26	010507004001	台阶	1. 垫层:300厚3:7灰土 2. 60厚C15混凝土台阶 3. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 参图集12J1-154-台2	m3	1.26			
27	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:压顶 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	5.14			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.051			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内箍筋 三级钢	t	4.207			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	9.782			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	12.699			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内箍筋	t	0.265			
33	010516003002	机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ18以内	个	59			
34	010516003003	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	384			
35	010516003004	机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ25以内	个	30			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 8	门窗工程						
36	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0820 2. 门框或扇外围尺寸:800mm*2000mm 3. 门框、扇材质:铝合金玻璃门 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	樘	6			
37	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m2	1			
38	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM0921 2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m2	1			
39	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM0923 2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2300mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m2	2			
40	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2300mm 3. 门框、扇材质:塑钢门	m2	2			
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM303 2. 门材质:钢制卷帘门	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:C0914 2. 洞口尺寸:900mm*1400mm 3. 框、扇材质:铝合金(带亮) 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	樘	8			
43	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:C1521 2. 洞口尺寸:1500mm*2100mm 3. 框、扇材质:铝合金(带亮) 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	樘	22			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
44	010902002001	屋面涂膜防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	293.42			
45	010903002001	墙面涂膜防水-卫生间	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层,四周沿墙上翻1500高	m ²	83.24			
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层,四周沿墙上翻150高 2. 0.4厚塑料膜浮铺 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	24.92			
47	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 嵌缝材料种类:密封膏 2. 散水与外墙相交处	m	73.68			
		屋面及防水工程合计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
		保温、隔热、防腐工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面1: 作坊间 2. 30厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	371.496			
49	011101001002	水泥砂浆楼地面	地面1: 走廊 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 素水泥浆结合层一道 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,向地漏找坡0.5%	m ²	28.77			
50	011101003002	细石混凝土楼地面-卫生间(首层)	1. 40厚C15卵石混凝土,向地漏找坡0.5%,随打随抹,四周抹小八字角	m ²	14.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	011101003003	细石混凝土楼地面-卫生间（二层）	1. 60厚C15豆石混凝土，向地漏找坡0.5%，随打随抹，四周抹小八字角	m2	14.57			
52	011102003001	块料楼地面-楼梯间、办公室（首层）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平600*600	m2	57.95			
53	011102003002	块料楼地面-洗手间	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平	m2	29.14			
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 参图集12J1-59-踢1B	m2	14.62			
55	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘洁层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 防护材料种类:参图集12J1-61-踢3B	m2	5.66			
56	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平	m2	27.23			
57	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	2.27			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 图集12J1-77-内墙1B	m2	282.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚 1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚 1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 图集12J1-78-内墙3C	m ²	504.76			
60	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 独立柱装修 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚 1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚 1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 图集12J1-78-内墙3C	m ²	40.18			
61	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚 1:3水泥砂浆 3. 面层:4-5厚釉面砖,白水泥擦缝 4. 图集12J1-80-内墙6B	m ²	80.28			
62	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚 2:1:8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚 1:2.5水泥砂浆找坡 4. 图集12J1-117-外墙6C	m ²	781.49			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计						
	A.13	天棚工程						
63	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金条板龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合 金条条形吊顶 3. 图集12J1-99-棚13	m ²	28.4			
		天棚工程合计						
	A.14	油漆、涂料、裱 糊工程						
64	011406001001	抹灰面油漆-作 坊	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:1 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶 漆2遍	m ²	544.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	011406001002	抹灰面油漆-办公室	1. 部位:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	292.01			
66	011406001003	抹灰面油漆-办公室	1. 部位:天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂饰面涂料三遍	m2	195.02			
67	011406001004	抹灰面油漆-作坊	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:1 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	482.998			
68	011406001005	抹灰面油漆-外墙	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数:1遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性涂料一底二面	m2	474.33			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A.15	其他装饰工程						
69	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ75 2. 栏杆材料种类、规格:Φ32 不锈钢管间距110	m	18.09			
70	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:花岗岩板	m2	2.904			
71	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厘玻璃镜	m2	2.52			
		其他装饰工程合计						
	A.16	拆除工程						
72	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除三层混凝土建筑 2. 拆除外运3km	m2	85			
73	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除单层砖建筑 2. 拆除废料外运3km	m2	201.4			
		拆除工程合计						
	D.2	道路工程						
74	040202011001	碎石	1. 级配碎石垫层100mm	m2	101.38			
75	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C30混凝土	m2	101.38			
		道路工程合计						
本页小计								

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码		项目名称			计量单位		工程量										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
人工单价		小计															
元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费						-		-								
	材料费小计						-		-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气部分						
		照明部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AW1 2. 型号:半周长1.5m 3. 端子板外部接线材质、规格:含电器元件 4. 安装方式:距地1.4米明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1/AL2 2. 型号:半周长1.5m 3. 端子板外部接线材质、规格:含电器元件 4. 安装方式:距地1.4米明装	台	2			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:吸顶式 双管 3. 规格:T8 2*38W 4. 安装形式:吸顶安装	套	27			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:36W 3. 规格:300*300 4. 安装形式:吸顶式	套	10			
5	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:40W 3. 规格:300*300 4. 安装方式:吸顶安装	台	6			
6	030404035001	插座	1. 名称:单相二三位插座 2. 材质:塑料 250V10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	38			
7	030404035002	插座	1. 名称:空调开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V16A 4. 安装方式:距地1.8米暗装	个	4			
8	030404035003	插座	1. 名称:防溅型二三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V16A 4. 安装方式:距地1.3米暗装	个	6			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.3米暗装	个	14			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.3米暗装	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	700.081			
12	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	32.754			
13	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	790.381			
14	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1315.462			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-3x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	43.973			
		照明部分合计						
		防雷部分						
16	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 利用基础桩内2根不小于Φ16主筋做垂直接地极 3. 规格: 40*4	m	82.704			
17	030409005001	避雷网	1. 名称: 明装接闪带 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式: 明装设在屋面女儿墙上(外)、屋脊及屋檐上	m	102.986			
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 利用柱内主筋 3. 规格: Φ16 4. 安装形式: 利用建筑物主筋引下	m	51.638			
		防雷部分合计						
		电气部分合计						
		弱电部分						
19	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 弱电箱多媒体箱 2. 规格: 350*300*140 3. 安装方式: 距地0.3米暗装	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:86系列 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 底盒材质、规格:塑料	个	4			
21	030502005001	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 线缆对数:2对 4. 敷设方式:管内穿线、沿墙明敷	m	80.497			
22	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:FTTH S(W)X2(H) 3. 线缆对数:2芯 4. 敷设方式:埋地管道敷设	m	50			
23	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:暗敷	m	50			
24	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	150			
25	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿线、沿墙明敷	m	80.497			
26	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	50			
27	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	118.134			
		弱电部分合计						
		给排水部分						
28	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	46.562			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: PVC-U DN100 4. 连接形式: 粘接	m	105.508			
30	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水管 3. 材质、规格: PVC-U DN100 4. 连接形式: 粘接	m	73.4			
31	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
32	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 87式雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 详见设计图纸及相关规范要求	个	9			
33	031003012001	倒流防止器	1. 名称: 水表组DN25 2. 型号、规格: 含倒流防止器、Y型过滤器、2个闸阀、1个水表 3. 连接形式: 螺纹连接	套	1			
34	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 防臭地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 详见设计图纸及相关规范要求	个	6			
35	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 附件名称、数量: 含水箱、角阀等附件	组	6			
36	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 附件名称、数量: 含单水龙头、角阀等附件	组	6			
37	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式感应小便器	组	2			
38	040504008001	整体化粪池	1. 名称: 砖砌化粪池 2. 型号、规格: 化粪池分3个分解池, 池子间利用60CM铸铁管联通, 池底采用20cm后C20混凝土浇筑, 池壁采用砖砌24(12)墙并采用砂浆抹面2cm厚, 池子顶部采用预制C30钢筋混凝土盖板覆盖	座	1			
本页小计								

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码		项目名称			计量单位		工程量										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
人工单价		小计															
元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费						-		-								
	材料费小计						-		-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

