

乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120
段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复
工程

工 程 量 清 单

建设单位: 仁化县地方公路事务中心
(单位盖章)



工程造价
咨 询 人:

武汉衡通公路勘察设计院有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

温 滔
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:

胡 伟
(签字或盖章)

编 制 人:

薛梅玲
(造价人员签字盖专用章)
甲1042010186



复 核 人:

胡富国
(造价工程师签字盖章专用章)
第4302A




编制时间: _____

复核时间: _____

工程量清单汇总表

建设项目名称：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、 合同段：
 编制范围：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至

招清单01表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	第100章	总则	
2	第200章	路基	
3	第300章	路面	
4	第400章	桥梁、涵洞工程	
6	第600章	交通安全设施	
10	第100章至900章清单合计		
14	暂列金额（不含计日工总额）		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即10-11=12）		
15	投标总价（10+13+14）=15		
			

编制：

复核：

工程量清单

建设工程名称：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程
 合同段：

编制范围：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程
 第 1 页 共 5 页 招清单01-1表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
101	总则					
101-1	保险费	总额	1			
102	工程管理					
102-1	保通临时安全设施	总额	1			
102-3	安全生产费	总额	1			
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	总额	1			
清单 第100章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设工程名称：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程 合同段：

编制范围：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程 第 2 页 共 5 页 招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	场地清理					
202-2	挖除旧路面					
202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
202-2-1-2	挖除200mm以内厚水泥混凝土路面	m ²	175			
202-3	拆除结构物					
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m ³	20.5			
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
203-1-1	挖土方	m ³	100			
204	填方路基					
204-1	路基填筑					
204-1-7	结构物台背回填					
204-1-7-4	回填碎石土	m ³	14.7			
204-1-7-5	回填碎石土	m ³	33			
204-1-9	填碎石土路基	m ³	80			
208	护坡、护面墙					
208-1	植物护坡					
208-1-2	三维植被网护坡	m ²	325			
209	挡土墙					
209-3	混凝土挡土墙					
209-3-1	挡墙混凝土					
209-3-1-1	C20片石混凝土	m ³	60.2			
清单 第200章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程
 合同段：
 编制范围：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程

第 3 页 共 5 页 招清单01-1表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
306	级配碎(砾)石底基层、基层					
306-3	级配碎石基层					
306-3-1	厚150mm以内	m ²	210			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板	m ²				
312-1-2	厚200mm以内面板	m ²	175			
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石					
313-1	培土路肩	m ³	18.7			
315	挖路槽及铺草皮					
315-1	挖土质路槽及换填	m ³	126			
清单 第 300 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程 合同段：

编制范围：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程 第 4 页 共 5 页 招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖	m ³	56			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m ³	18.1			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-3	C25混凝土	m ³	27.6			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-3	洞口C20片石砼墙身	m ³	56.8			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管					
422-9-4-1	钢筋	kg	3241.9			
422-9-4-5	C30混凝土	m ³	25.6			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-1	C25混凝土	m ³	1			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程
 合同段：

编制范围：乡道Y014线黄石滩至紫石坑K0+100至K0+120段、K4+200至K4+210段灾害防治和灾毁修复工程
 第 5 页 共 5 页 招清单01-1表

工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
602	护栏					
602-2	单面波形梁钢护栏					
602-2-2	路中单面波形梁钢护栏					
602-2-2-1	Gr-C-4C	m	88			
清单 第 600 章 合计 人民币						

编制：

复核：

