

# 韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目露天采场电气设备、配电室高低压成套设备、配电室变压器采购项目招标答疑公告（第二次）

各潜在投标人：

韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目露天采场电气设备、配电室高低压成套设备、配电室变压器采购项目招标网上提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问对招标文件有关事项进行答疑。具体答疑内容如下：

1、高压部分：图纸高压进线真空断路器规格为 630A-31.5KA，而招标文件《配电室高低压成套设备采购技术需求一览表》中规格为 1250A-25KA，请问高压进线真空断路器规格以哪个为准？请确认：

**答：以图纸为准。**

2、高压部分：图纸高压进线柜 1AH 画有接地开关，由于进线柜配接地开关容易发生事故，建议取消此接地开关。请确认：

**答：同意取消。**

3、高压部分：图纸高压出线真空断路器规格为 630A/31.5KA，而招标文件《配电室高低压成套设备采购技术需求一览表》中规格为 630/1250A-25KA，请问高压出线真空断路器规格以哪个为准？请确认：

**答：以图纸为准。**

4、低压部分：图纸低压联络柜（MAA）框架断路器额定电流为 3200A，而招标文件《配电室高低压成套设备采购技术需求一览表》中额定电流为 2500A，请问低压联络柜框架断路器的额定电流以哪个为准？请确认：

**答：以图纸为准。**

5、招标文件《配电室高低压成套设备采购技术需求一览表》中直流屏为 48AH/DC110V，配置清单写了 6 个 10A 模块，用 10 只 12AH 电池。这个配置与型号 48AH 直流屏矛盾不匹配，请问是否可以采用标准直流屏配置 2 个 10A 模块，电池 9 只 48AH12V 配置？请确认：

**答：采用标准直流屏配置。**

6、招标文件《配电室高低压成套设备采购技术需求一览表》中低压出线柜清单塑壳断路器配置漏电保护附件（剩余电流动作值 $\leq 300\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ ），而图纸并无漏电保护附件，请问配置以图纸为准还是以招标文件为准？请确认：

**答：以图纸为准。**

7、招标文件《配电室高低压成套设备采购技术需求一览表》中低压无功补偿柜清单配置为：动态补偿柜含电力电容器、SVG 静止无功发生器（响应时间 $\leq 5\text{ms}$ ）；静态补偿柜含电容器、电抗器（电抗率 7%）、智能无功控制器（支持谐波抑制功能），清单既有动态补偿，又有静态补偿，请问补偿方式以哪个为准？且图纸并无 SVG 静止无功发生器，请问实际是否需要配置？

**答：两个都保留，SVG 是为了后期光伏发电的电压波动。**

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

