

乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建
设项目

招标工程量清单

招 标 人：



乐昌市大源镇人民政府

(盖章)

年 月 日

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

招 标 工 程 量 清 单



编制人：王婷婷
审核人：尹桂迅
编制单位：广东唯诚工程有限公司
法定代表人或其授权人：尹桂迅

招标人：乐昌市大源镇人民政府 (盖章)
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)
编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 1 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:100*300*6钢管、500*300*6钢管	t	0.898		
12	011402003001	金属面油漆	1. 钢柱外刷仿木纹氟碳漆1遍	m2	19.46		
13	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式:黏贴 2. 面层材料品种、规格:240*60*5厚釉面砖	m2	26.73		
14	011508001002	美术字	1. 镂空材料材质:1厚不锈钢制作, 镀白色漆 2. 字体规格:750*750*40厚 3. 固定方式:膨胀螺丝固定	个	3		
15	011508001001	美术字	1. 镂空材料材质:1厚不锈钢制作, 镀黄色漆 2. 字体规格:600*800*30厚 3. 固定方式:膨胀螺丝固定	个	6		
16	010607010001	零星钢构件	1. 5厚600宽成品定制钢压顶	t	0.52		
17	011203003002	青瓦墙面	1. 300宽仿古青瓦	m2	5.62		
18	010505002001	基础模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	2.46		
19	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板	m2	3. 6		
21	010505005003	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度 (m): 7	m2	25. 41		
		茶产业基础设施提升					
22	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	96. 85		
23	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	12. 56		
24	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	93. 33		
25	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距3km 内	m3	16. 08		
26	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3. 53		
27	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9. 73		
28	010502008002	钢管混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3. 78		
29	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8. 04		
30	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7. 31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	010506002004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.351		
32	010506002005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	2.333		
33	010506002008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.019		
34	010506002006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.839		
35	010506002007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外	t	0.005		
36	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆2遍	m2	38.32		
37	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆种类、规格:成品仿木护栏 2. 固定件种类、规格:高1.1m, 立柱高150*150*1300	m	18.06		
38	010901001001	瓦屋面	1. 小青瓦屋面, 180X180X10 2. 20X20厚防腐木挂瓦条 3. 30X20厚防腐木顺水条, @500	m2	33.3		
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	33.3		
40	010607010002	零星钢构件	1. 3厚钢板折	t	0.1897		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 5 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 6 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
62	011203003003	块料墙、柱面	1. 30厚1:3水泥砂浆 2. 240*60*5釉面砖	m2	76.01		
63	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 50厚500*500 PC砖仿芝麻灰火烧面	m2	68.13		
64	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 50厚300*600 PC砖仿芝麻黑火烧面	m2	11.17		
65	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m2	3.6		
66	011107002001	石材台阶	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*350/450*50青石板面层, 600*150*20青石板	m2	3.6		
67	040305001005	垫层	1. 200厚碎石垫层	m3	0.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	040305001007	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.36		
69	010403008001	石台阶	1. 本地整石干砌	m3	1.35		
70	040305001006	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	1.89		
71	040305001008	垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	0.94		
72	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.81		
73	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:16厚镀锌钢板	t	0.308		
74	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类:Φ12钢筋	t	0.065		
75	010603003001	钢管柱	1. 80*80*3厚仿木纹镀锌方钢@130	t	0.9686		
76	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:2mm厚塑料树脂瓦 2. 铺设及搭接方式:铺于钢檩	m2	3.24		
77	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:150*150*6厚镀锌方钢、50*50*3厚镀锌方钢、100*100*3镀锌方钢	t	0.168		
78	011203003004	花窗	1. 瓦条花窗 2. 60*180成品瓦条	m2	5.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 9 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
91	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.88		
92	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.11		
93	010502008004	钢管混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.11		
94	010506002013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.559		
95	010506002014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内	t	0.458		
96	010506025003	预埋铁件	1. 名称: 预埋铁件 2. 钢材种类: 20mm镀锌钢板 3. 规格: 300*300/300*450/300/1300 4. 详图纸	t	0.2638		
97	010506024003	螺栓	1. 螺栓种类: 螺纹钢 2. 规格: Φ 12 3. 使用部位: 柱脚	t	0.0416		
98	010702001001	木柱	1. 胶合木柱	m3	2.2		
99	010702002001	木梁	1. 胶合木梁	m3	0.67		
100	010702003001	木檩	1. 胶合木檩条	m3	1.61		
101	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 3厚镀锌钢板	m2	9.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	010901001003	瓦屋面	1. 小青瓦 2. 1:1:4 水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 3. 30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用螺钉固定（防下滑） 4. 38*6压毡条，中距450	m2	66.53		
103	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2厚三元乙丙防水卷材	m2	66.53		
104	010702006001	其他木构件	1. 构件名称:木望板 2. 构件规格尺寸:20mm厚	m2	2.05		
105	010403003001	石墙	1. 块径200-400块石	m3	0.69		
106	010403001001	石基础	1. 当地整石石凳	m3	1.32		
107	010505002004	基础模板	1. 独立基础模板	m2	49.35		
108	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	7.37		
109	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板	m2	16.96		
110	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	11.07		
		乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目-农房微改造及屋面更换树脂瓦					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011201001004	真石漆	1. 15+5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 2. 刮涂抗裂腻子一遍 3. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 4. 喷涂外墙真石漆两遍 5. 搭钢脚手架 6. 按《乐昌市农房风貌提升工艺做法指引》真石漆施工工艺做法（一）执行	m2	3225.16		
112	011403001001	抹灰面油漆	1. 15+5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 2. 刮涂抗裂腻子一遍 3. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 4. 喷涂外墙乳胶漆两遍 5. 搭钢脚手架 6. 按《乐昌市农房风貌提升工艺做法指引》乳胶漆施工工艺做法（一）执行	m2	46725.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	011403003001	抹灰面油漆	1. 刮涂抗裂砂浆一遍 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 4. 喷涂外墙乳胶漆一遍 5. 搭钢脚手架 6. 按《乐昌市农房风貌提升工艺做法指引》乳胶漆施工工艺做法(二)执行	m2	980		
114	011403003002	抹灰面油漆	1. 15+5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 2. 刮涂抗裂腻子一遍 3. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 4. 喷涂外墙真石漆两遍 5. 搭钢脚手架 6. 按《乐昌市农房风貌提升工艺做法指引》乳胶漆施工工艺做法(三)执行	m2	2855.93		
115	070101071001	人工单项拆除 小青瓦(土瓦)	1. 原有屋面瓦拆除 2. 废料外运3km	m2	618.93		
116	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:2mm厚树脂瓦 2. 铺设及搭接方式:铺于木檩上	m2	618.93		
		乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目-市政工程					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		湖洞村					
		混凝土步道					
117	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装一二类土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	663.71		
118	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	352.931		
119	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1918.244		
120	040202010001	碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	2271.175		
		压膜混凝土					
121	040101002026	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一二类土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	48.39		
122	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	193.57		
123	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:10cm	m2	193.57		
124	011104001001	压模	1. 模具压花纹	m2	193.57		
		巷道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 15 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
135	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:10cm	m2	17.78		
136	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.45		
137	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.26		
138	010506002001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.402		
139	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:内置Φ150*200溪滩石	m3	14.14		
140	011508001001	美术字	1. 1厚不锈钢制作文字, 镀白色漆, 字厚10mm 2. 400*400	个	14		
141	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.7		
		趣味科普牌基础					
142	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	7.48		
143	010102007004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.79		
144	010103002004	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	2.69		
145	010201001002	垫层	1. 干铺碎石垫层	m3	0.49		
146	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 17 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 18 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	19.47		
172	040103003007	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	6.13		
173	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.34		
174	040305001014	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:10cm	m3	0.31		
175	010501001009	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.22		
176	010401008003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.68		
177	011203003003	块料墙、柱面	1. 250*250*10厚陶瓷马赛克 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.29		
178	040305001015	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:10cm	m3	1.7		
179	040305001016	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.38		
180	010401008004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花池 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 20 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		挡墙					
190	011203003005	块料墙、柱面	1. 10厚米白色外墙砖 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	47.914		
191	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺贴镀锌钢丝网	m2	47.91		
192	011508001002	美术字	1. 铸字材料材质: 1厚不锈钢制作, 镀白色漆 2. 字体规格: 300*300*10厚 3. 固定方式: 膨胀螺丝固定	个	34		
		矮墙三					
193	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	53.07		
194	010103002006	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	22.7		
195	010102007006	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	26.42		
196	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m3	12.06		
197	040204001008	垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 100厚C20商品混凝土	m2	6.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
198	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240厚机制砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	44.5		
199	011508001003	美术字	1. 铸字材料材质: 1厚不锈钢制作, 镀白色漆 2. 字体规格: 150*150*20厚 3. 固定方式: 膨胀螺丝固定	个	81		
		矮墙四					
200	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙米白色真石漆	m2	18.49		
201	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	18.49		
202	011508001004	美术字	1. 铸字材料材质: 1厚不锈钢制作, 镀白色漆 2. 字体规格: 400*400*20厚 3. 固定方式: 膨胀螺丝固定	个	24		
203	010901001001	瓦屋面	1. 小青瓦屋面200*170*10 2. 20X20厚防腐木	m2	11.98		
204	010502023001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.86		
205	010506002006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.107		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 23 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
214	010401008006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:户外座凳 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.26		
215	011203003007	块料墙、柱面	1. 20厚象牙白 水磨石饰面(白色水泥配白色中5-8砾石), 面层抛光打蜡 2. 15厚1:2干硬性水泥砂浆找平 保护层(掺5%防水剂)	m2	32.99		
216	041001004002	铣刨路面	1. 现状混凝土路面铣刨	m2	35.44		
217	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细石沥青 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 3. 厚度:30mm	m2	35.44		
218	011103001001	橡塑板楼地面	1. 面层材料品种、规格:弹性纯PU球层面层10mm厚	m2	35.44		
219	040305001024	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.39		
220	040305001023	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:10cm	m3	0.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 25 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
230	041001004003	铣刨路面	1. 现状混凝土路面铣刨 (2cm) 2. 废料外运3km	m2	6624.12		
231	040201021007	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	6624.12		
232	040203004002	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青粘层 2. 喷油量: PC-3 (0.5L/m2)	m2	6624.12		
233	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类: AC-20C 3. 厚度: 6cm	m2	6624.12		
		路沿石					
234	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 200厚C20混凝土垫层	m3	21.2		
235	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 卵石粒径150-250 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	530		
		三面光水沟					
236	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	1352.4		
237	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	483		
238	040103003010	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	797.23		
239	040201022003	排水沟、截水沟	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土垫层 2. 砌体材料: 标准砖 3. 砂浆强度等级: 水泥m7.5 4. 20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉	m	3450		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 27 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 28 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 29 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
268	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:山石 2. 基础类型:卵石花池	m3	11.72		
269	010505001006	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	16.32		
		压膜混凝土					
270	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	538.66		
271	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:10cm	m2	538.66		
272	011104001002	压模	1. 模具压花纹	m2	538.66		
		碎石停车场					
273	040202010003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	578.7		
274	040305001031	垫层	1. 材料品种、规格:机制碎石 2. 厚度:10cm	m3	57.87		
		水沟					
275	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	58.24		
276	040103003017	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	16.4		
277	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	36.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	040201022005	排水沟、截水沟	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土垫层 2. 砌体材料:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥M5 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 5. 600*300*50成品预制加筋混凝土雨水口盖板	m	113.751		
279	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	22.75		
		健身广场					
280	011508001007	美术字	1. 镏字材料材质:1厚不锈钢制作, 镀白色漆 2. 字体规格:400*400*10厚 3. 固定方式:膨胀螺丝固定	个	5		
281	011508001008	美术字	1. 镏字材料材质:1厚不锈钢制作, 镀黄色漆 2. 字体规格:360*360*10厚 3. 固定方式:膨胀螺丝固定	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
282	011508001009	美术字	1. 铸字材料材质:1厚不锈钢制作, 镀白色漆 2. 字体规格:240*240*10厚 3. 固定方式:膨胀螺丝固定	个	2		
283	040305001036	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:15cm	m3	8.59		
284	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 防潮层一毡二油	m2	57.25		
285	040305001037	垫层	1. 材料品种、规格:C25混凝土 2. 厚度:10cm	m3	5.73		
286	011103001002	橡塑板楼地面	1. 面层材料品种、规格:弹性纯PU球场面层8mm厚	m2	57.25		
287	040305001032	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.06		
288	040305001033	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:15cm	m3	3.86		
289	010401008007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:户外座凳 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 33 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
300	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	5.27		
301	040103003019	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	1.76		
302	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.05		
303	040201022006	排水沟、截水沟	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 砌体材料:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥m7.5 4. 20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉	m	9.544		
		混凝土仿木栏杆					
304	010502002004	条形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.82		
305	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆种类、规格:成品仿木护栏 2. 固定件种类、规格:高1.1m,立柱高150*150*1300	m	80.38		
		人居环境整治					
306	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	62.1		
307	040103003020	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	54.17		
308	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	040305001039	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.1748		
310	041001007001	拆除砖石结构	1. 原有挡土墙拆除	m3	109.2		
311	010403003011	石墙	1. M10浆砌石挡墙（材料利旧）	m3	109.2		
312	010505001009	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6.63		
		矮墙一					
313	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	0.19		
314	011203003009	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:外墙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格:1:6水泥砂浆贴200*400*30自然石	m2	13.58		
315	011108001001	石材零星项目	1. 名称:压顶 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:1500*300老石板	m2	5.36		
		矮墙二					
316	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	10.77		
317	040103003021	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	3.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 36 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 37 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 38 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 39 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	010403003015	石墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3. 65		
356	011503003001	扶手	1. 30*50*1厚不锈钢仿木格栅高800	m	25. 35		
357	010505001012	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5. 07		
		卵石花坛					
358	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	16. 32		
359	040103003025	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	2. 68		
360	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	11. 87		
361	040305001049	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2. 47		
362	010403003016	石墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	7. 42		
363	010505001013	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9. 89		
		压膜混凝土					
364	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	34. 6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 41 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
377	010505001014	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.69		
		乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目-污水工程					
		整个项目					
378	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 De200 环刚度8KN/m2 2. 连接形式: 承插式弹性密封圈连接 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	137.58		
379	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U排水管 De160 2. 连接形式: 黏接接口 3. 铺设深度: 按设计要求	m	492.97		
380	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U排水管 DN110 2. 连接形式: 黏接接口 3. 铺设深度: 按设计要求	m	500		
381	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 开挖方式: 人机配合	m3	663.99		
382	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	307.47		
383	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	310.17		
384	040103002001	一般回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	116.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
385	040305001004	垫层	1. 垫层 石屑	m3	45.48		
386	041001001003	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:路面厚度120mm 3. 废料外运:3 km	m2	374.66		
387	041001001004	拆除路面	1. 材质:拆除水泥混凝土 2. 厚度:路面厚度200mm 3. 废料外运:3 km	m2	110.06		
388	040402018003	锯缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 12cm厚	m	985.94		
389	040402018004	锯缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 15cm厚	m	275.16		
390	040202002001	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定级配碎石20cm厚	m2	110.06		
391	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	110.06		
392	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:10cm	m2	376.66		
393	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:12cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	376.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
394	040504009001	钢筋混凝土化粪池G6-16SQF	1. 名称:钢筋混凝土化粪池G7-20SQF 2. 规格:6000*3100*2500 3. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 5. 盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:双层加锁井盖及盖座 7. 防渗、防水要求:1: 2水泥防水砂浆抹面 8. 详见图集22S702	座	1		
395	040504003002	成品井	1. 名称:污水井 2. 材质及规格:塑料检查井 3. 规格:Φ315	座	54		
396	040504003003	成品井	1. 名称:接户井 2. 材质及规格:塑料检查井 3. 材质及规格:Φ315	座	50		
397	010505005001	墙面模板	1. 池壁(隔墙)模板	m ²	63.25		
398	010505008001	其他板模板	1. 池盖模板	m ²	18.6		
		乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目-生态整治					
		整个项目					
		墩子村					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
399	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 高度5.5-6m, 冠径3.5-4m 3. 种类: 柴井吉野樱花 4. 养护期: 3个月	株	3		
400	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 15-16cm 2. 株高、冠径: 高度7-7.5m, 冠径3.5-4m 3. 种类: 美丽异木棉 4. 养护期: 3个月	株	3		
401	050103001003	栽植乔木	1. 株高、冠径: 高度6-6.5m, 冠径3-3.5m 2. 种类: 桂花 3. 养护期: 3个月	株	2		
402	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径: 7-9cm 2. 株高、冠径: 高度2.5-3m, 冠径2-2.5m 3. 种类: 美人茶 4. 养护期: 3个月	株	2		
403	050103002001	栽植单株灌木	1. 冠丛高: 1.9-2m 2. 养护期: 3个月 3. 蓬径: 1.9-2m 4. 种类: 叶子花A (三角梅)	株	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
404	050102002004	移植单株灌木	1. 冠丛高:1.5-1.6m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.5-1.6m 4. 种类:叶子花B（三角梅）	株	7		
405	050103002002	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.8-1.9m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.8-1.9m 4. 种类:红叶石楠球A	株	5		
406	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:叶子花（三角梅） 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高0.25-0.3m,冠径0.2-0.25m 4. 养护期:3个月	m ²	189		
407	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:麦冬 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高0.2-0.25m,冠径0.2-0.25m 4. 养护期:3个月	m ²	96		
		湖洞村					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
408	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 高度5.5-6m, 冠径3.5-4m 3. 种类: 柒井吉野櫻花 4. 养护期: 3个月	株	6		
409	050103001006	栽植乔木	1. 胸径或干径: 15-16cm 2. 株高、冠径: 高度7-7.5m, 冠径3.5-4m 3. 种类: 柿子树 4. 养护期: 3个月	株	2		
410	050103001007	栽植乔木	1. 株高、冠径: 高度6-6.5m, 冠径3-3.5m 2. 种类: 桂花 3. 养护期: 3个月	株	1		
411	050103001008	栽植乔木	1. 胸径或干径: 17-18cm 2. 株高、冠径: 高度7.5-8m, 冠径4-4.5m 3. 种类: 香泡 4. 养护期: 3个月	株	2		
412	050103001009	栽植乔木	1. 胸径或干径: 9-10cm 2. 株高、冠径: 高度2.5-3m, 冠径2-2.5m 3. 种类: 鸡爪槭 4. 养护期: 3个月	株	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	050103002003	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.9-2m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.9-2m 4. 种类:叶子花A（三角梅）	株	9		
414	050102002005	移植单株灌木	1. 冠丛高:1.5-1.6m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.5-1.6m 4. 种类:叶子花B（三角梅）	株	10		
415	050103002005	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.7-1.8m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.7-1.8m 4. 种类:红花继木球A	株	1		
416	050103002004	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.8-1.9m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.8-1.9m 4. 种类:红叶石楠球A	株	135		
417	050103002006	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.1-1.3m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.1-1.3m 4. 种类:绣球	株	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
418	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 叶子花（三角梅） 2. 单位面积株数: 36株/m ² 3. 株高或蓬径: 高0.25-0.3m, 冠径0.2-0.25m 4. 养护期: 3个月	m ²	370		
419	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 麦冬 2. 单位面积株数: 36株/m ² 3. 株高或蓬径: 高0.2-0.25m, 冠径0.2-0.25m 4. 养护期: 3个月	m ²	228		
420	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 大花萱草 2. 单位面积株数: 36株/m ² 3. 株高或蓬径: 高0.2-0.25m, 冠径0.15-0.2m 4. 养护期: 3个月	m ²	2		
421	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 福建茶 2. 单位面积株数: 4株/m ² 3. 株高或蓬径: 高0.7-0.8m, 冠径0.5-0.6m 4. 养护期: 3个月	m ²	478		
		桥头村					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
422	050103001010	栽植乔木	1. 胸径或干径: 15-16cm 2. 株高、冠径: 高度7-7.5m, 冠径3.5-4m 3. 种类: 美丽异木棉 4. 养护期: 3个月	株	1		
423	050103001012	栽植乔木	1. 胸径或干径: 7-9cm 2. 株高、冠径: 高度2.5-3m, 冠径2-2.5m 3. 种类: 美人茶 4. 养护期: 3个月	株	2		
424	050103001013	栽植乔木	1. 胸径或干径: 9-10cm 2. 株高、冠径: 高度2.5-3m, 冠径2-2.5m 3. 种类: 鸡爪槭 4. 养护期: 3个月	株	2		
425	050103002007	栽植单株灌木	1. 冠丛高: 1.9-2m 2. 养护期: 3个月 3. 蓬径: 1.9-2m 4. 种类: 叶子花A (三角梅)	株	4		
426	050102002006	移植单株灌木	1. 冠丛高: 1.5-1.6m 2. 养护期: 3个月 3. 蓬径: 1.5-1.6m 4. 种类: 叶子花B (三角梅)	株	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	050103002008	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.8-1.9m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.8-1.9m 4. 种类:红叶石楠球A	株	4		
428	050103009018	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:三角梅 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高0.25-0.3m,冠径0.2-0.25m 4. 养护期:3个月	m ²	300		
429	050103009019	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:麦冬 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高0.2-0.25m,冠径0.2-0.25m 4. 养护期:3个月	m ²	48		
430	050103009020	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:满天星 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高0.15-0.2m,冠径0.15-0.2m 4. 养护期:3个月	m ²	110		
431	050103009021	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:鸢尾 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高0.25-0.3m,冠径0.2-0.25m 4. 养护期:3个月	m ²	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
432	050103009022	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:美人蕉 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 株高或蓬径:高0.5-0.6m,冠径0.3-0.4m 4. 养护期:3个月	m ²	3		
		乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目-三线整治					
		整个项目					
		连江背					
		拆旧工程					
		新建工程					
433	031103008001	光缆	1. 规格、型号:6芯光缆GYTS-6B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:架空	m	300		
434	031103008002	光缆	1. 规格、型号:12芯光缆GYTS-12B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:架空	m	200		
435	031103008003	光缆	1. 规格、型号:24芯光缆GYTS-24B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:架空	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	031103008004	光缆	1. 规格、型号：48芯光缆GYTS-48B1 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：架空	m	220		
437	031103007002	架空吊线	1. 规格：墙壁吊线 2. 型号：7/1.8	m	250		
438	031103025002	分线箱(盒)	1. 种类：288芯落地光交箱 2. 规格：1445*756*360mm	个	1		
439	031103025003	分线箱(盒)	1. 种类：48芯国标箱	个	2		
440	030502005001	光缆	1. 名称：皮线光缆GYFXTZY-2B1	m	1200		
		湖洞					
		拆旧工程					
		新建工程					
441	031103008005	光缆	1. 规格、型号：6芯光缆GYTS-6B1 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：架空	m	3200		
442	031103008006	光缆	1. 规格、型号：12芯光缆GYTS-12B1 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：架空	m	1800		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
443	031103008007	光缆	1. 规格、型号: 24芯光缆GYTS-24B1 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 架空	m	2511		
444	031103008008	光缆	1. 规格、型号: 48芯光缆GYTS-48B1 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 架空	m	1248		
445	031103008009	光缆	1. 规格、型号: 96芯光缆GYTS-96B1 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 架空	m	60		
446	031103007004	架空吊线	1. 规格: 墙壁吊线 2. 型号: 7/1.8	m	3200		
447	031103025005	分线箱(盒)	1. 种类: 288芯落地光交箱 2. 规格: 1445*756*360mm	个	2		
448	031103025006	分线箱(盒)	1. 种类: 144芯国标箱	个	4		
449	031103025007	分线箱(盒)	1. 种类: 48芯国标箱	个	16		
450	030502005002	光缆	1. 名称: 皮线光缆GYFXTZY-2B1	m	13260		
451	030502020001	综合布线系统调试及试运行		系统			
		乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目-安装工程					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		湖洞村村委会防雷					
452	030410005001	接闪带	1. 名称: 明装接闪带 2. 材质: $\phi 12$ 热镀锌圆钢.	m	102.526		
453	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: $\phi 12$ 镀锌圆钢	m	112.63		
454	030410007002	电阻测试点	1. 名称: 电阻测试点 2. 规格: 在预埋热镀锌扁钢上焊接出一根40*4热镀锌扁钢伸向室外距外墙的距离不小于1.5m	台	2		
455	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40*4 镀锌扁钢 3. 安装部位: 室内	m	104.4		
		湖洞村卫生室防雷					
456	030410005002	接闪带	1. 名称: 明装接闪带 2. 材质: $\phi 12$ 热镀锌圆钢.	m	37.537		
457	030410003002	引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: $\phi 12$ 镀锌圆钢	m	33.25		
458	030410007004	电阻测试点	1. 名称: 电阻测试点 2. 规格: 在预埋热镀锌扁钢上焊接出一根40*4热镀锌扁钢伸向室外距外墙的距离不小于1.5m	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
459	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40*4 镀锌扁钢 3. 安装部位: 室内	m	49.98		
		湖洞墙配电					
		电气工程					
460	030413013001	照明开关	1. 名称: 开关电源 2. 规格: 500Wx2	套	1		
461	030413013002	照明开关	1. 名称: 开关电源 2. 规格: 500Wx3	套	1		
462	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱ALJg 2. 规格: W600*H1200*B350mm 3. 安装方式: 落地安装	台	1		
463	030412004001	配线	1. 名称: 绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV-2*6 4. 材质: 铜芯	m	98.66		
464	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 材质: 铜芯	m	91.17		
465	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*10 3. 材质: 铜芯	m	50		
466	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 5*10mm ²	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 57 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 58 页 共 58 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	011601001002	脚手架			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3		市政工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.3.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.3.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4		园林绿化工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5		安装工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.5.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
本页小计					

其他项目清单计价表

工程名称: 乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	288000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		288000.00			-