

马市镇涝洲水村乡村振兴车间建设项目

工程量清单

建设单位：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

二〇二五年十二月三日

工程名称：马市镇涝洲水村乡村振兴车间建设项目

标段名称：马市镇涝洲水村乡村振兴车间建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编制人：

杜娟

审核人：

宋芝冷

编制单位：

法定代表人或其授权人：陈兰兰



招 标 人：

法定代表人或其授权人：张磊

编制时间：2025.12.3



(签字及盖章)



(盖章)

(签字或盖章)

关于马市镇涝洲水村乡村振兴车间建设项目

招标工程量清单编制的报告

根据始兴县马市镇人民政府的委托，我司对马市镇涝洲水村乡村振兴车间建设项目进行了招标工程量清单编制，本次编制是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：本项目基地占地面积 300m²，2 层建筑，首层、二层均为展示厅、会议室、直播间等配套用房，共 600m²，采用钢结构，岩棉夹芯彩钢板外墙建设，项目计划总投资为约 100 万元。

（二）实施单位：

建设单位：始兴县马市镇人民政府

设计单位：中大设计集团有限公司

二、编制标准和依据

（一）编制资料

- 建设单位提供的《马市镇涝洲水村乡村振兴车间建设项目》施工图设计文件。
- 其他相关资料及有关规范。

（二）执行规范及定额

- 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
- 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；
- 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
- 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；
- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》；
- 《广东省通用安装工程综合定额（2018 年）》；
- 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
- 《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》。

（三）取费标准

1. 原定额绿色施工安全防护措施费费率: 建筑按分部分项人工费与施工机具费之和的 19% 计算, 单独装饰按分部分项人工费与施工机具费之和的 13% 计算; 安装按分部分项人工费与施工机具费之和的 35.77% 计算; 市政单独场地平整按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.35% 计算, 道路管网按分部分项人工费与施工机具费之和的 16.50% 计算, 桥涵、隧道、水处理构筑物按分部分项人工费与施工机具费之和的 14.50% 计算; 园林绿化按分部分项人工费与施工机具费之和的 10% 计算。

2. 文明施工措施: 内容包含组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、用工实名管理等 (详见各专业定额), 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22。

3. 环境保护措施: 内容包含扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下和周边设施文物资源保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等 (详见各专业定额), 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20。

4. 临时设施措施: 内容包含现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场设施、临时设施维护及拆除等 (详见各专业定额), 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26。

5. 安全生产措施: 内容除包含临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护、人员安全与健康管理等 (详见各专业定额) 之外, 还包含安全生产责任险保费以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号) 相关要求, 费率相应调增, 其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42, 其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

6. 预算包干费费率: 建筑按分部分项人工费与施工机具费之和的 7% 计算; 安装按分部分项人工费与施工机具费之和的 10% 计算; 市政按分部分项人工费与施工机具费之和的 6% 计算; 园林绿化按分部分项人工费与施工机具费之和的 6% 计算。

7. 税金费率: 9%。

（四）人工价格

根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，人

工费编审均执行省 2018 计价依据。

（五）材料价格

参考韶关市始兴县 2025 年 8 月信息价、韶关市 2025 年 10 月份信息价，韶关市信息价不足的部分参考其他城市信息价、2025 年广州厂商价格（三季度）及现行市场价格。

（六）机械台班

本项目机械台班价格按《广东省建设工程施工机具台班费用（2018 年）》计算（第二类费用的人工单价按 230 元/工日换算，燃料动力单价按 2025 年 10 月份信息价换算）。

三、编制情况说明

1. 本工程外运运距暂按 3km 考虑，结算时按实计算。
2. 其他未尽事宜按常规考虑。

韶关市星跃工程管理有限公司

2025 年 12 月 3 日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		土建工程					
		整个项目					
		土石方工程					
18	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	300		
19	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	229.73		
20	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	56.7		
21	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	220.21		
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	66.22		
		砌筑工程					
23	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 4. 砂浆强度等级: M5 预拌砌筑混合砂浆	m3	44.95		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
24	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	14.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010502001001	基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送增加费	m3	34.59		
26	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送增加费	m3	11.55		
27	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送增加费	m3	1.51		
28	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土泵送增加费	m3	16.6		
29	010502013001	实心楼板（楼承板）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送增加费	m3	57.65		
30	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.64		
31	010502022002	反边	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.39		
32	010502024002	不可收缩细石砼	1. 混凝土种类：商品混凝土（包柱） 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇涝洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.17		
34	010502029001	散水	1. 40厚C15混凝土, 面上加5厚M25水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚C15混凝土 3. 素土夯实(按实际地质情况定), 向外坡4%	m2	47.99		
35	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.096		
36	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	2.521		
37	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.02		
38	010506002005	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.249		
		金属结构工程					
39	010603003001	钢管柱	1. 类型: 钢管柱 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 单根柱质量: 3t以内	t	14.291		
40	010604001001	钢梁	1. 类型: H型钢梁 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 单根柱质量: 1.5t以内	t	7.312		
41	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢管钢支撑 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格: D32*2.0	t	0.111		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 4 页 共 28 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号:JLM3624 2. 洞口尺寸:2600×2400 3. 门材质:铝合金卷帘门 4. 启动装置品种、规格:D-400	m2	17.28		
66	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 门框、扇材质:高级平开柚木门 3. 含门锁等五金配件	m2	15.75		
67	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M2 2. 门框、扇材质:高级平开柚木门 3. 含门锁等五金配件	m2	7.56		
68	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3. 框、扇材质:采用深灰色普通铝合金型,70系列,主要受力部位壁厚不得小于1.4厚 4. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃	m2	150.76		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902004001	屋面刚性层	屋1 1. 50厚C20细石混凝土表面抹平压光，内配Φ4-100双向钢筋网片，表面设分隔缝，其纵横间距≤6m，分隔缝宽为10mm 20mm，用密封材料嵌缝 2. 48（60）厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B2级），抗压强度≥0.15Mpa（另计） 3. 1.5厚自粘高分子防水卷材（单层使用时2.0厚）（另计） 4. 2.0厚高聚合物改性沥青防水涂膜（单层使用时3.0厚）（另计） 5. 1:8陶粒混凝土找坡，坡度2%最薄处30mm厚抹平（强度等级不低于CL5.0）	m2	268.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	011001001001	保温隔热屋面	屋1 1. 50厚C20细石混凝土表面抹平压光，内配Φ4-100双向钢筋网片，表面设分隔缝，其纵横间距≤6m，分隔缝宽为10mm~20mm，用密封材料嵌缝（另计） 2. 48（60）厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B2级），抗压强度≥0.15Mpa 3. 1.5厚自粘高分子防水卷材（单层使用时2.0厚）（另计） 4. 2.0厚高聚合物改性沥青防水涂膜（单层使用时3.0厚）（另计） 5. 1：8陶粒混凝土找坡，坡度2%最薄处30mm厚抹平（强度等级不低于CL5.0）（另计）	m2	268.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇涝洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010902001001	屋面卷材防水	屋1 1. 50厚C20细石混凝土表面抹平压光，内配Φ4-100双向钢筋网片，表面设分隔缝，其纵横间距≤6m，分隔缝宽为10mm 20mm，用密封材料嵌缝（另计） 2. 48（60）厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B2级），抗压强度≥0.15Mpa（另计） 3. 1.5厚自粘高分子防水卷材（单层使用时2.0厚） 4. 2.0厚高聚合物改性沥青防水涂膜（单层使用时3.0厚）（另计） 5. 1：8陶粒混凝土找坡，坡度2%最薄处30mm厚抹平（强度等级不低于CL5.0）（另计）	m2	268.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	010902002001	屋面涂膜防水	屋1 1. 50厚C20细石混凝土表面抹平压光, 内配Φ4-100双向钢筋网片, 表面设分隔缝, 其纵横间距≤6m, 分隔缝宽为10mm~20mm, 用密封材料嵌缝 (另计) 2. 48 (60) 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (B2级), 抗压强度≥0.15Mpa (另计) 3. 1.5厚自粘高分子防水卷材 (单层使用时2.0厚) (另计) 4. 2.0厚高聚合物改性沥青防水涂膜 (单层使用时3.0厚) 5. 1: 8陶粒混凝土找坡, 坡度2%最薄处30mm厚抹平 (强度等级不低于CL5.0) (另计)	m2	268.64		
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.2米外墙 1. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	118.8		
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 20厚DP M20砂浆 2. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料, 上铺土工布一道	m2	300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010903003001	墙面砂浆防水	内墙2 1. 5厚DP M5砂浆 2. 15厚DP M20砂浆掺5%建筑胶掺入有机硅防水剂	m2	2.95		
8	011203003001	块料墙、柱面	内4 1. 5厚聚合物防水砂浆镶贴陶瓷砖，水泥浆擦缝 2. 10厚聚合物防水砂浆 3. 刷聚合物防水素浆一道 4. 15厚M5水泥砂浆	m2	55.23		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
69	011203003002	块料墙、柱面	踢2（外墙） 1. 仿石外墙砖 2. 5-6厚WP M20砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚WP M15砂浆	m2	95.04		
70	011203001001	石材墙、柱面	踢2（楼梯） 1. 20厚花岗岩（大理石）板水泥浆擦缝 2. 5-6厚WP M20砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚WP M15砂浆	m2	2.37		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011102003001	块料楼地面	地6 1. 4-5厚防滑地 砖铺市拍平，水 泥浆擦缝 2. 20厚 WS M15 砂浆，面上撒素 水泥 3. 120厚砖垄上 盖钢筋混凝土预 制板 4. 20厚WS M15 砂浆，面上撒素 水泥 5. 1.5厚聚氨酯 防水涂料，四周 沿墙上翻高200 mm 6. 刷基层处理 剂一道 7. C20细石混凝 土找1%-3%坡， 最薄处不小于3 0mm 8. WS M15砂浆 找1%-3%坡，最 薄处不小于15 mm 9. 100厚C10混 凝土 10. 素土夯实（ 按实际地质情况 定）	m2	11.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	011102003005	块料楼地面	楼6 1. 4-5厚防滑地 砖铺市拍平, 水 泥浆擦缝 2. 20厚 WS M15 砂浆, 面上撒素 水泥 3. 120厚砖垄上 盖钢筋混凝土预 制板 4. 20厚WS M15 砂浆, 面上撒素 水泥 5. 1.5厚聚氨酯 防水涂料, 四周 沿墙上翻高200 mm 6. 刷基层处理 剂一道 7. C20细石混凝 土找1%-3%坡, 最薄处不小于3 0mm 8. WS M15砂浆 找1%-3%坡, 最 薄处不小于15 mm	m2	11.21		
53	011101001001	水泥砂浆楼地面	地1 1. 20厚WS M20 砂浆抹面压光 (面 层铺贴详室内 设计) 2. 100厚C15混 凝土	m2	18.73		
54	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼1 1. 20厚WS M20 砂浆抹面压光 (面 层铺贴详室内 设计)	m2	49.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
55	011102003002	块料楼地面	地2 1. 4-5厚陶瓷防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚WS M20砂浆掺入5%建筑胶, 面上撒素水泥 3. 100厚C15混凝土 4. 素土夯实 (按实际地质情况定)	m2	234.91		
56	011102003003	块料楼地面	楼2 1. 4-5厚陶瓷防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚WS M20砂浆掺入5%建筑胶, 面上撒素水泥	m2	204.85		
57	011107002002	石材台阶	台3 1. 20厚花岗岩 (大理石) 踏步及踢脚板, 水泥砂浆擦缝 2. 30厚DS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 60厚C15混凝土台阶 (厚度不包括台阶三角形部分) 5. 100厚C15混凝土 6. 素土夯实 (按实际地质情况定)	m2	2.62		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 14 页 共 28 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	011207003001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 高度暂按:2100mm 3. 详见图集16J914-1-XT9	m2	29.48		
64	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 80*60木扶手 2. 口50方管立柱、口20方管立柱 3. 50-10扁钢	m	10.92		
		措施项目					
9	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	40.16		
10	010505002004	基础模板	1. 独立基础模板	m2	42.48		
11	010505003002	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	114.2		
12	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	12.8		
13	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	190.08		
14	010505012003	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	8.69		
15	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	2.02		
16	010505013002	过梁模板	1. 过梁模板	m2	8.04		
17	010505012004	圈梁模板	1. 栏板、反檐模板	m2	5.42		
		安装工程					
		整个项目					
		排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验	m	34.16		
72	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验	m	35.02		
73	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN150 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验	m	0.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
74	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验	m	0.58		
75	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 承压PVC-U排水管DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验	m	7.82		
76	031001008012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 承压PVC-U排水管DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验	m	5.78		
77	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 侧入式雨水斗 2. 规格: DN100 3. 具体详见图纸	个	4		
78	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN100 3. 具体详见图纸	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇涝洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	031003014003	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 具体详见图纸	个	2		
80	031003014004	给、排水附件	1. 名称:通气帽 2. 规格:DN100 3. 具体详见图纸	个	2		
81	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 具体详见图纸	组	6		
82	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 具体详见图纸	组	2		
83	031301003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: (D114*3.5) 3. 具体详见图纸	个	2		
84	031301003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: (D159*4.5) 3. 具体详见图纸	个	1		
85	031301003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: (D159*4.5) 3. 具体详见图纸	个	1		
86	031301003005	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN100 3. 具体详见图纸	个	2		
87	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制作安装 2. 材质:镀锌角钢	kg	125.67		
161	031401001001	脚手架		项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
88	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、冲洗及消毒	m	0.44		
89	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、冲洗及消毒	m	20.95		
90	031001008008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、冲洗及消毒	m	53.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
91	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、冲洗及消毒	m	8.52		
92	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、冲洗及消毒	m	1.27		
93	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 内衬钢塑复合管DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、冲洗及消毒	m	1.27		
94	031002001001	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 具体详见图纸	个	2		
95	031002001002	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 具体详见图纸	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	031002001003	金属阀门	1. 名称: 压力型真空破坏器 2. 规格: DN25 3. 具体详见图纸	个	4		
97	031002001004	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 具体详见图纸	个	5		
98	031002011001	水表	1. 名称: 水表组（止回阀、水表、截止阀） 2. 规格: DN50 3. 具体详见图纸	组	1		
99	030910001001	灭火器	1、名称：手提式灭火器 2、材质、规格：磷酸盐干粉灭火器MF/ABC-3 3、安装形式：放置式	组	18		
100	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 轻便消防水龙 2. 具体详见图纸	套	4		
101	031301003003	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN25 3. 具体详见图纸	个	2		
102	031301003004	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN32 3. 具体详见图纸	个	1		
103	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 支架制作安装 2. 材质: 镀锌角钢	kg	18.68		
162	031401001002	脚手架		项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		强电工程					
113	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ALZ 2. 具体详见图纸	台	1		
114	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1AL 2. 具体详见图纸	台	1		
115	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2AL 2. 具体详见图纸	台	1		
116	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置 系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1		
117	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5	m	839.12		
118	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV2.5	m	63.54		
119	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV4	m	639.07		
120	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV6	m	96.62		
121	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ10	m	63.9		
122	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-16	m	11.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
123	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC-20 3. 配置形式: 暗配	m	1		
124	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC-20 3. 配置形式: 暗配	m	467.67		
125	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC-32 3. 配置形式: 暗配	m	31.11		
126	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC-40 3. 配置形式: 暗配	m	18.38		
127	030412001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC-20 3. 配置形式: 暗配	m	29.57		
128	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED双管荧光灯 2. 规格: 2X30W 3. 具体详见图纸	套	35		
129	030413001001	普通灯具	1. 名称: 圆形吸顶灯 2. 规格: -220V, 13W 3. 具体详见图纸	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
130	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 具体详见图纸	套	3		
131	030413014001	插座	1. 名称:安全型插座 2. 规格:250V 10A	套	46		
132	030413014002	插座	1. 名称:弱电检修插座 2. 具体详见图纸	套	1		
133	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:U210/1W 16A 250V	套	10		
134	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:U230/1W 10A 250V	套	6		
135	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	63		
136	030412006002	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	50		
137	030410005001	接闪带	1. 接闪带(Φ10热镀锌圆钢) 2. 具体详见图纸	m	82.7		
138	030410003001	引下线	1. 对角柱筋作引下线 Φ>16 2. 具体详见图纸	m	141.3		
139	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 具体详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 具体详见图纸	台	2		
141	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 电阻测试端子箱与结构内钢筋作可靠联结	台	2		
142	030410002001	接地母线	1. 接地母线-40*4 2. 具体详见图纸	m	83.12		
143	030410004001	均压环	1. 均压环(Φ10热镀锌圆钢) 2. 具体详见图纸	m	23.94		
144	030416027001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1		
164	031401001004	脚手架		项	1		
		弱电工程					
145	030502003001	双绞线缆	1. 超五类非屏蔽双绞线 2. 具体详见图纸	m	121.97		
146	030412004007	配线	1. ZR-RVS2*1.5 2. 具体详见图纸	m	94.65		
147	030502003002	双绞线缆	1. UTPCAT6 2. 具体详见图纸	m	245.52		
148	030504006001	同轴电缆	1. SWYV75-5(4P) 2. 具体详见图纸	m	57.2		
149	030504006002	同轴电缆	1. HDMI+VGA+音视频 2. 具体详见图纸	m	38.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC-32 3. 配置形式: 暗配	m	14.12		
151	030412001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC-20 3. 配置形式: 暗配	m	330.01		
152	030412001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG-20 3. 配置形式: 暗配	m	81.94		
153	030412005001	接线箱	1. 22U弱电设备箱 2. 具体详见图纸	个	2		
154	030412006003	接线盒	1. 弱电管线过路盒 2. 规格: (200*300)	个	1		
155	030412005002	接线箱	1. 弱电管线总分线箱 2. 具体详见图纸	个	1		
156	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 单孔插座(1数据/1语音插座) 2. 具体详见图纸	个	3		
157	030502010002	信息、网络插座	1. 名称: 电视用户终端(或电视插座) 2. 具体详见图纸	个	3		
158	030501010001	路由器	1. 名称: 无线AP 2. 具体详见图纸	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 28 页 共 28 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇涝洲水村乡村振兴 标段：马市镇涝洲水村乡村振兴车间
车间建设项目 建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.3					
1.1.3.1	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.4		厂房措施项目			
1.1.4.1	011601001002	脚手架			
1.1.4.2	011601001003	脚手架			
1.1.4.3	011601002001	垂直运输			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇涝洲水村乡村振兴 标段：马市镇涝洲水村乡村振兴车间
车间建设项目 建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇涝洲水村乡村振兴 标段：马市镇涝洲水村乡村振兴车间
车间建设项目 建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇涝洲水村乡村振兴 标段：马市镇涝洲水村乡村振兴车间
车间建设项目 建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 马市镇涝洲水村乡村振兴车间
建设项目

标段：马市镇涝洲水村乡村振兴车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 马市镇澇洲水村乡村振兴
车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。