

城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施  
建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

胡伟建

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)


法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至:2028年12月31日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至:2027年3月31日

编制时间：

复核时间：

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |              |            |                                                                 |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 村道         |                                                                 |      |        |       |      |           |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m 内                                   | m3   | 596.19 |       |      |           |
| 2    | 040103002001 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种：余土<br>2. 运距：2km                                        | m3   | 596.19 |       |      |           |
| 3    | 040202003001 | 水泥碎石稳定垫层   | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：12cm                                        | m2   | 1863.1 |       |      |           |
| 4    | 040203007001 | 水泥混凝土      | 1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土<br>2. 厚度：20cm<br>3. 缩缝(6m/道)<br>4. 养生方式：水养生 | m2   | 1863.1 |       |      |           |
|      |              | 村道合计       |                                                                 |      |        |       |      |           |
|      |              | 巷道         |                                                                 |      |        |       |      |           |
| 5    | 040204001001 | 巷道整形碾压     | 1. 巷道整形碾压                                                       | m2   | 557.4  |       |      |           |
| 6    | 040202003002 | 水泥碎石稳定垫层   | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：10cm                                        | m2   | 557.4  |       |      |           |
| 7    | 040203007002 | 水泥混凝土      | 1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土<br>2. 厚度：15cm<br>3. 缩缝(6m/道)<br>4. 养生方式：水养生 | m2   | 557.4  |       |      |           |
|      |              | 巷道合计       |                                                                 |      |        |       |      |           |
|      |              | 道路修复       |                                                                 |      |        |       |      |           |
| 8    | 041001001001 | 拆除路面       | 1. 材质：混凝土类（无筋）<br>2. 厚度：20cm<br>3. 废料外运：3km                     | m2   | 1.14   |       |      |           |
| 9    | 040202003003 | 水泥碎石稳定垫层   | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：15cm                                        | m2   | 1.14   |       |      |           |
| 10   | 040203007003 | 水泥混凝土      | 1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土<br>2. 厚度：20cm<br>3. 缩缝(6m/道)<br>4. 养生方式：水养生 | m2   | 1.14   |       |      |           |
|      |              | 道路修复合计     |                                                                 |      |        |       |      |           |
|      |              | De75pvc给水管 |                                                                 |      |        |       |      |           |
| 11   | 040101002003 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m 内                                   | m3   | 80.81  |       |      |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                 |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |      |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                                                      |                |       | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040103001002  | 回填方          | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 填方来源、运距:外购<br>3. 部位:沟槽                                                                                            | m <sup>3</sup> | 59.51 |       |      |           |
| 13   | 040103002003  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:余土<br>2. 运距:2km                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 80.81 |       |      |           |
| 14   | 040501004003  | 塑料管          | 1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层150厚<br>2. 材质及规格:PVC给水管DN160<br>3. 连接形式:粘结                                                                         | m              | 432   |       |      |           |
| 15   | 031002003001  | 水管套DN150镀锌钢管 | 1. 名称、类型:镀锌钢管<br>2. 规格:De150                                                                                                         | m              | 3.5   |       |      |           |
|      |               | De75pvc给水管合计 |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               | 阀门井          |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
| 16   | 粤050101024001 | 阀门井          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53mm<br>3. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹灰<br>4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土井盖 | 座              | 4     |       |      |           |
| 17   | 040502005001  | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 连接形式:法兰连接                                                                                           | 个              | 4     |       |      |           |
|      |               | 阀门井合计        |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               | 分部分项合计       |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               | 措施项目         |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               | 单价措施合计       |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               |              |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               |              |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               |              |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
|      |               |              |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |
| 合 计  |               |              |                                                                                                                                      |                |       |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称        | 计算基础            | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                                                                                                                                              |
|----|---------------|-------------|-----------------|--------|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5   |        |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；<br>分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2  | 粤041109009001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |        |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%                                                                                                  |
| 3  | 041109002001  | 夜间施工增加费     |                 | 20     |        |          |           | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                                                |
| 4  | 041109005001  | 交通疏导员增加费    |                 | 15     |        |          |           | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），                                                                                                                  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):