

始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设
工程项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写):

66291.43

(大写):

陆万陆仟贰佰玖拾壹元肆角叁分

招 标 人:


(单位盖章)

造价咨询人:


(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:


(造价人员签字盖专用章)
有效期至:2026年01月

复 核 人:


(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年10月23日

编 制 时 间:

复 核 时 间:

始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程
工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

编制时间：


造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：

始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：始兴县马市镇堂阁村机耕会车道改造工程
- 2、项目地点：始兴县马市镇堂阁村
- 3、建设单位：始兴县马市镇堂阁村村民委员会
- 4、工程内容为：混凝土挡土墙 14 米，36cm 厚 C25 路面工程 18.9 平方米，水沟加 18cm 厚盖板 161 平方米等。

二、编制依据

- 1.1 水利部颁发的《水利水电工程设计工程量计算规定》。
- 1.3 广东省水利厅颁发的《广东省水利水电工程设计概(预)算编制规定》。
- 1.4 广东省水利厅颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额（2017）》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额(2017)》和 有关行业主管部门颁发的现行定额。
2. 1 人工、材料、机械台班价格执行 2025 年 9 月份《韶关建筑工程造价信息》，不足部分参考厂商信息价或市场询价；

三、其它应该说明的情况

工程项目总价表

合同编号： 01

工程名称： 始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目 第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	63409. 47
2	措施项目清单计价合计	2881. 96
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	66291. 43
	总投资:陆万陆仟贰佰玖拾壹元肆角叁分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		会车道				63409.47		
		挡土墙				13068.05		
1.	500103007001	碎石垫层	m3	0.98	190.57	186.76		
2.	500109001001	C25混凝土基础	m3	2.1	563.85	1184.09		
3.	500109001002	C25混凝土挡土墙	m3	5.04	567.77	2861.56		
4.	500110001001	普通模板	m²	42.	58.82	2470.44		
5.	500103001001	土石方回填	m3	14.28	16.33	233.19		
6.	500114001001	36cm厚C25路面工程	m²	18.9	214.98	4063.12		
7.	500111001001	钢筋加工及安装	t	0.355	5360.99	1903.15		
8.	500114001002	Φ200涵管	m	2.	82.87	165.74		
		水沟加盖板				50341.42		
1.	500109001003	C25混凝土沟盖板	m3	28.98	568.69	16480.64		
2.	500109001004	C25混凝土挡土墙	m3	2.	584.95	1169.9		
3.	500111001002	钢筋加工及安装	t	3.474	5360.99	18624.08		
4.	500110001002	普通模板	m²	239.15	58.82	14066.8		
		合 计	元			63409.47		

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	1902.28
2	其他临时工程费	979.68
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	2881.96

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目 第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 01

工程名称： 始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		会车道								
		挡土墙								
1	500103007001	碎石垫层	m3	32.99	119.14		13.81	8.9	15.74	190.57
2	500109001001	C25混凝土基础	m3	53.17	400.3	3.85	36.47	23.5	46.56	563.85
3	500109001002	C25混凝土挡土墙	m3	58.17	398.42	3.73	36.84	23.73	46.88	567.77
4	500110001001	普通模板	m²	23.43	15.03	6.69	5.36	3.46	4.86	58.82
5	500103001001	土石方回填	m3	6.45	0.59	5.43	1.52	0.98	1.35	16.33
6	500114001001	36cm厚C25路面工程	m²	23.92	148.37	0.35	15.37	9.21	17.75	214.98
7	500111001001	钢筋加工及安装	t	1014.87	3106.83	66.15	406.08	324.41	442.65	5360.99
8	500114001002	Φ200涵管	m	24.01	36.9	9.08	3.56	2.48	6.84	82.87
		水沟加盖板								
9	500109001003	C25混凝土沟盖板	m3	58.08	398.36	4.58	36.92	23.79	46.96	568.69
10	500109001004	C25混凝土挡土墙	m3	71.16	398.56	3.73	38.44	24.76	48.3	584.95
11	500111001002	钢筋加工及安装	t	1014.87	3106.83	66.15	406.08	324.41	442.65	5360.99
12	500110001002	普通模板	m²	23.43	15.03	6.69	5.36	3.46	4.86	58.82

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：01

工程名称：始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

第1页，共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
	会车道					
	挡土墙					
1	碎石垫层	3.4	8.5	7.	9.	
2	C25混凝土基础	3.4	8.5	7.	9.	
3	C25混凝土挡土墙	3.4	8.5	7.	9.	
4	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
5	土石方回填	3.4	8.5	7.	9.	
6	36cm厚C25路面工程	3.4	9.5	7.	9.	
7	钢筋加工及安装	3.4	6.	7.	9.	
8	Φ200涵管	3.4	7.5	7.	9.	
	水沟加盖板					
9	C25混凝土沟盖板	3.4	8.5	7.	9.	
10	C25混凝土挡土墙	3.4	8.5	7.	9.	
11	钢筋加工及安装	3.4	6.	7.	9.	
12	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

主要材料设备价格表

工程名称： 始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	8.495	90.9	772.19	
2	技工		工日	113.571	90.9	10323.61	
3	普工		工日	46.153	65.1	3004.53	
4	型钢		kg	120.81	3.34	403.51	
5	钢筋	(综合)	t	3.906	2955.75	11543.92	
6	铁丝		kg	15.316	4.9	75.05	
7	橡胶止水圈	DN500	个	0.42			
8	电焊条		kg	34.618	5.7	197.32	
9	铁件		kg	4.217	4.9	20.66	
10	预埋铁件		kg	342.103	5.1	1744.73	
11	碎石		m3	1.039	111.65	115.98	
12	板枋材		m3	0.008	1793.1	13.89	
13	黄油		kg	0.044	13.8	0.61	
14	预应力混凝土管	DN200	m	2.02	36.23	73.18	
15	水		m3	56.898	0.65	36.98	
16	风		m3	1278.847	0.13	166.25	
17	标准钢模板		kg	279.632	5.45	1523.99	
18	卡扣件		kg	71.215	5.8	413.05	
19	纯混凝土C25 二级配 42.5R	(商品)	m3	46.204	383.5	17719.11	
20	蛙式夯实机	功率2.8kW	台班	0.411	188.69	77.6	
21	振动器	插入式 功率1.1KW	台班	0.695	8.94	6.21	
22	振动器	平板式 功率2.2KW	台班	2.67	7.42	19.81	
23	风(砂)水枪	耗风量6m3/min	台班	1.579	119.69	188.97	
24	载重汽车	载重量5t	台班	0.332	488.08	161.92	
25	塔式起重机	起重量10t	台班	0.038	524.92	20.1	
26	汽车起重机	起重量5t	台班	3.227	535.12	1726.89	
27	卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台班	0.016	136.41	2.18	

主要材料设备价格表

工程名称： 始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	电焊机	交流 25~30kVA	台班	4.52	4.17	18.85	
29	对焊机	电阻型 150kVA	台班	0.115	117.29	13.47	
30	钢筋弯曲机	直径6~40mm	台班	0.345	104.87	36.14	
31	钢筋切断机	功率20kW	台班	0.143	110.24	15.76	
32	钢筋调直机	功率4~14kW	台班	0.191	119.98	22.97	
33	汽油	(机械用)	kg	94.976	8.7	826.29	
34	电	(机械用)	kw. h	356.662			
35	水	(机械用)	m3	25.893	0.65	16.83	

分类分项工程量清单

合同编号： 01

工程名称： 始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
		会车道			0		
		挡土墙			0		
1.	500103007001	碎石垫层	m3	0.98	0		
2.	500109001001	C25混凝土基础	m3	2.1	0		
3.	500109001002	C25混凝土挡土墙	m3	5.04	0		
4.	500110001001	普通模板	m²	42.	0		
5.	500103001001	土石方回填	m3	14.28	0		
6.	500114001001	36cm厚C25路面工程	m²	18.9	0		
7.	500111001001	钢筋加工及安装	t	0.355	0		
8.	500114001002	Φ200涵管	m	2.	0		
		水沟加盖板			0		
1.	500109001003	C25混凝土沟盖板	m3	28.98	0		
2.	500109001004	C25混凝土挡土墙	m3	2.	0		
3.	500111001002	钢筋加工及安装	t	3.474	0		
4.	500110001002	普通模板	m²	239.15	0		
		合 计	元		0		

措施项目清单

合同编号：01

工程名称：始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

第1页，共1页

序号	项目名称	备注
1	安全生产措施费	详见“粤水建设函〔2023〕348号”和“粤水建管函〔2018〕58号”文件。
2	其他临时工程费	详见编规计算规则。
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

其他项目清单

合同编号：01

工程名称：始兴县马市镇堂阁村机耕道会车道建设工程项目

第1页，共1页

序 号	项 目 名 称	合 计 (元)	备 注
1	预留金		
2	零星工作项目费		
0	合 计		