

南雄市珠玑镇里东村小型农田水利建设项目

预算价

预算价

(小写): 170027.36

(大写): 壹拾柒万零贰拾柒元叁角陆分

招标人



造价咨询人



法定代表人

余碧莲

法定代表人



或其授权人

(签字或盖章)

或其授权人

(签字或盖章)

编制人



复核人



编制时间:

复核时间:

第-2



# 工程项目总价表

合同编号： 1

工程名称： 南雄市珠玑镇里东村小型农田水利建设项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	145464.79
2	措施项目清单计价合计	5562.57
3	其他项目合计	
4	设备费	19000.
5	独立费	
6	总投资	170027.36
	总投资:壹拾柒万零贰拾柒元叁角陆分	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

工程名称: 南雄市珠玑镇里东村小型农田水利建设项目

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		陂头						
		陂头				107242.19		
		大陂头				78038.74		
1.	500101002006	一般土方开挖 挖掘机挖淤泥	m3	121.2	6.21	752.65		
2.	500103001001	一般土方填筑 推土机压实 土料	m3	98.3	5.03	494.45		
3.	500109001008	普通混凝土 C30商品砼陂头 拖拉机转运500m	m3	104.417	577.05	60253.83		
4.	500110001002	普通模板 模板制安	m²	76.83	59.82	4595.97		
5.	500114001007	闸门 小闸门	套	2.	2718.85	5437.7		
6.	500114001008	闸门 大闸门	套	1.	4165.38	4165.38		
7.	500111001001	钢筋加工及安装 钢筋制安	t	0.41	5704.29	2338.76		
		小陂头				29203.45		
1.	500101002008	一般土方开挖 挖掘机挖淤泥	m3	45.3	6.21	281.31		
2.	500103001002	一般土方填筑 推土机压实 土料	m3	22.1	5.03	111.16		
3.	500109001009	普通混凝土 C30商品砼陂头 拖拉机转运500m	m3	28.47	577.05	16428.61		
4.	500110001003	普通模板 模板制安	m²	16.9	59.82	1010.96		
5.	500114001009	闸门 小闸门	套	2.	2718.85	5437.7		
6.	500114001010	闸门 大闸门	套	1.	4165.38	4165.38		
7.	500111001002	钢筋加工及安装 钢筋制安	t	0.31	5704.29	1768.33		
		其它部分				38222.6		
1.	500101002005	围堰 土围堰挖掘机填压实	m3	180.	9.1	1638.		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

工程名称: 南雄市珠玑镇里东村小型农田水利建设项目

第2页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500114002002	抽水台班 潜水泵 功率2.2kW	台班	40.	150.43	6017.2		
3.	500114002003	拆除工程 1. 挖掘机拆除砌体 其他 浆砌体 2. 挖掘机挖装石渣外运 3km	m <sup>3</sup>	57.32	54.06	3098.72		
4.	500114002004	清理水上杂草 1. 清理水上杂草	m <sup>2</sup>	2925.	1.96	5733.		
5.	500114002005	清理坝前方淤泥 挖掘机挖装一般淤泥自 卸汽车运输 0.6m <sup>3</sup> 挖掘 机 运距≤0.5km	m <sup>3</sup>	877.5	24.77	21735.68		
		合 计	元			145464.79		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 措施项目清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 南雄市珠玑镇里东村小型农田水利建设项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	4363.94
2	其他临时工程费	1198.63
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	5562.57

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 其他项目清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 南雄市珠玑镇里东村小型农田水利建设项目

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价费（税）率汇总表

合同编号： 1

工程名称： 南雄市珠玑镇里东村小型农田水利建设项目

第1页，共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
	陂头					
	陂头					
	大陂头					
1	一般土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
2	一般土方填筑	3.4	8.5	7.	9.	
3	普通混凝土	3.4	8.5	7.	9.	
4	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
5	闸门	4.1	70.	7.	9.	
6	闸门	4.1	70.	7.	9.	
7	钢筋加工及安装	3.4	6.	7.	9.	
	小陂头					
8	一般土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
9	一般土方填筑	3.4	8.5	7.	9.	
10	普通混凝土	3.4	8.5	7.	9.	
11	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
12	闸门	4.1	70.	7.	9.	
13	闸门	4.1	70.	7.	9.	
14	钢筋加工及安装	3.4	6.	7.	9.	
	其它部分					
15	围堰	3.4	8.5	7.	9.	
16	抽水台班	5.2	9.5	7.	9.	
17	拆除工程	3.4	10.5	7.	9.	
18	清理水上杂草	3.4	7.5	7.	9.	
19	清理坝前方淤泥	3.4	7.5	7.	9.	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)