

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市百顺镇百顺村省级典型村人居环境整治项目 标段：南雄市百顺镇百顺村省级典型村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		老屋村小组					1339.30
1	050101002001	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	570	1.89	1077.30
2	031201003001	金属结构刷油	1. 公示牌喷漆	m2	20	13.10	262.00
		上黄洞迳小组					1285.20
3	050101002002	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	680	1.89	1285.20
		下黄洞迳小组					472.50
4	050101002003	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	250	1.89	472.50
		大水迳村小组					340.20
5	050101002004	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	180	1.89	340.20
		马洞村小组					1474.20
6	050101002005	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	780	1.89	1474.20
		三角丘					812.70
7	050101002006	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	430	1.89	812.70
		麦营村小组					1190.70
8	050101002007	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	630	1.89	1190.70
		李屋					945.00
9	050101002008	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	500	1.89	945.00
		陈屋					189.00
10	050101002009	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	100	1.89	189.00
		金狮水村小组					8899.68
11	050101002010	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	842	1.89	1591.38
12	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距3km	m3	255	28.66	7308.30
		吊公寨村小组					6673.20
13	050101002011	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	720	1.89	1360.80
14	050101002012	植被清理	1. 砍挖芦苇根	m2	380	13.98	5312.40
		大片村小组					3569.13
15	050101002013	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	557	1.89	1052.73
16	050101002014	植被清理	1. 砍挖芦苇根	m2	180	13.98	2516.40
		盆洞村小组					3195.27
17	050101002015	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	803	1.89	1517.67
18	050101002016	植被清理	1. 砍挖芦苇根	m2	120	13.98	1677.60
		新屋村小组					1045.17
19	050101002017	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	553	1.89	1045.17
		何屋					28155.19
20	050101002018	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m2	2971	1.89	5615.19
本页小计							37046.44

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市百顺镇百顺村省级典型村人居环境整治项目 标段：南雄市百顺镇百顺村省级典型村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		3895.21	
1.1	041201016001	临时设施		920.69	
1.2	041201017001	文明施工		779.04	
1.3	041201018001	环境保护		708.22	
1.4	041201019001	安全生产		1487.26	
1.5	041201021001	夜间施工增加			
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	GGCSF0001001	赶工措施费			
1.8	1.1	综合脚手架			
1.8.1					
1.9	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.9.1					
1.10	1.3	围尼龙编制布			
1.10.1					
1.11	1.4	桥梁支架			
1.11.1					
1.12	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.1					
1.13	1.6	施工围挡照明			
1.13.1					
1.14	1.7	独立安全防护挡板			
1.14.1					
1.15	1.8	吊装设备基础			
1.15.1					
1.16	1.9	围堰工程			
1.16.1					
1.17	1.10	材料二次运输			
1.17.1					
1.18	1.11	井点降水工程			
1.18.1					
1.19	1.12	施工护栏			
1.19.1					
本页小计				3895.21	

