单位工程费汇总表

工程名称： 全安中学围墙

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	412962.54
1.1	围墙围网	412962.54
2	措施项目费	97731.85
2.1	绿色施工安全防护措施费	31295.05
2.2	其他措施项目费	66436.80
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	索赔费用	
3.6	现场签证费用	
3.7	预算包干费	
3.8	工程优质费	
3.9	消纳费	
3.10	其他费用	
4	税前工程造价	510694.39
5	增值税销项税额	45962.50
6	合计	556656.89
7	其中：人工费	154875.90

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 全安中学围墙

标段：

第2页，共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙围网					
17	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	224.7500	6.81	1530.55
18	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	105.5600	19.18	2024.64
19	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:5km	m3	119.1900	20.87	2487.50
20	010503001001	基础砼	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	108.7500	472.04	51334.35
21	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:240厚围墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.每隔20m设置一道伸缩缝	m3	74.6200	480.47	35852.67
22	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	51.5800	686.01	35384.40
23	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆罩面	m2	1193.0600	35.62	42496.80
24	011406001001	抹灰面油漆	1.满刮腻子两遍 2.外墙漆3遍	m2	1193.0600	26.42	31520.65
25	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢 25内	t	3.8820	4964.90	19273.74
26	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 10以内	t	3.2200	6457.50	20793.15
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板		m	548.1500	130.32	71434.91
		本页小计					314133.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 全安中学围墙

标段：

第3页，共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040203007001	场地硬化	C20混凝土 11cm厚	m ²	29.2300	72.04	2105.73
29	050101001001	砍伐乔木	砍伐乔木(胸径cm) 70以内	株	26.0000	1855.54	48244.04
30	050101004001	砍挖竹及根	砍挖竹(丛径cm) 30以内	株/丛	13.0000	11.82	153.66
31	041001008001	拆除混凝土结构		m ³	71.9200	145.50	10464.36
32	011609001001	栏杆、栏板拆除		m ² /m	449.5000	84.23	37861.39
		本页小计					98829.18
		合计					412962.54

措施项目清单计价表

工程名称： 全安中学围墙

第4页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目	
1.1.1	综合脚手架	
1.1.1.1	柱面脚手架	1883.70
	小计	1883.70
1.1.2	靠脚手架安全挡板	
	小计	
1.1.3	围尼龙编织布	
	小计	
	小计	1883.70
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目	
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	29411.35
	小计	29411.35
	小计	31295.05
2	其他措施项目费	
2.1	混凝土模板及支架	
2.1.1	基础梁	32669.57
2.1.2	矩形柱	33767.23
	小计	66436.80
2.2	围堰	
	小计	
2.3	便道及便桥	
	小计	
2.4	洞内临时设施	
	小计	
2.5	施工排水、降水	
	小计	
2.6	处理、监测、监控	
	小计	
2.7	文明工地增加费	
2.8	夜间施工增加费	
2.9	交通疏导员增加费	

措施项目清单计价表

工程名称： 全安中学围墙

第5页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
2.10	地下管线交叉降效费	
2.11	赶工措施费	
	小计	66436.80
	合计	97731.85

规费计算表

工程名称： 全安中学围墙

标段：

第6页，共1页

序号	项目名称	计算基础	费率%	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	9.000	45962.50
合 计：(大写)肆万伍仟玖佰陆拾贰元伍角整				