

梅东村基础设施提升项目

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

张霞

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2026年7月28日

复 核 时 间：

2026年7月28日

工程项目清单汇总表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建绿网					
9	040101003001	挖基坑土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m ³	93.312		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	82.944		
11	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	11.38		
12	010505002002	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m ²	103.68		
13	030415002001	金属围网、金属网门	1. 名称:绿色围网(浸塑低碳钢丝网孔70*70,丝径5) 2. 规格:1.8m高(50*3镀锌钢管表面喷绿色漆)	m ²	974.27		
		新建混凝土护栏					
14	050307006001	栏杆/栏板	1. 栏杆/栏板高度:75cm 2. 扶手材料种类、规格:预制混凝土栅栏,面熟啊白色漆 3. 100厚C20砼垫层 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖基础 5. 240*150 C30钢筋梁(内配4Φ12、Φ8@200钢筋) 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m	8		
		新建树脂瓦棚					
15	040101003002	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方一、二类土	m ³	11.44		
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	10.362		
17	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.078		
18	010505002003	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m ²	12.32		

本页小计

工程名称: 梅东村基础设施提升项目 标段: 梅东村基础设施提升项目 第 3 页 共 12 页

第 3 页 共 12 页

本页小计

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	050307006003	栏杆/栏板	1. 栏杆/栏板高度: 75cm 2. 扶手材料种类、规格: 预制混凝土 3. 100厚C20砼垫层 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖基础 5. 240*150 C30钢筋梁 (内配4Φ12、Φ8@200钢筋) 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m	154.8		
		新建树脂瓦棚					
32	040101003004	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m3	15.6		
33	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	14.13		
34	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.47		
35	010505002005	基础模板	1. 基础类型: 混凝土基础模板	m2	16.8		
36	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型: 钢管立柱 2. 钢材品种、规格: Φ75*3.0mm热镀锌钢立柱	t	0.424		
37	010602002003	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 60*40*2.0mm厚热镀锌方通龙骨	t	0.864		
38	010602002011	钢托架	1. 钢材品种、规格: 60*40*2.0mm厚热镀锌方通龙骨	t	0.3368		
39	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 树脂瓦瓦屋面	m2	100		
40	030415002004	金属围网、金属网门	1. 名称: 铁皮瓦 2. 规格: 0.5mm厚	m2	180		
		分区三					
		300*300水沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段: 梅东村基础设施提升项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土 5. 盖板材质、规格:600*400*30厚铸铁盖板	m	3.8		
42	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m	22		
43	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土 5. 盖板材质、规格:600*400*50厚C25混凝土预制盖板	m	10		
44	040402017001	沟道盖板	1. 材质:C25砼盖板 2. 规格尺寸:600*400*50	m	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：梅东村基础设施提升项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040402017002	沟道盖板	1. 材质: 铸铁盖板 2. 规格尺寸: 400*600	m	1.8		
		新建DN200双壁波纹管					
46	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 10cm 3. 拆除废料外运: 3km	m ²	26.4		
47	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽 土方一、二类土	m ³	17.16		
48	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	15.78		
49	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双臂波纹管DN 200 2. 连接形式: 胶圈 接口 3. 管道检验及试验 要求: 管道闭水试 验、管道试压	m	44		
50	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量: 6% 2. 厚度: 10cm	m ²	26.4		
51	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm 3. 路面养生方式: 水养生	m ²	26.4		
		400*600集水井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：梅东村基础设施提升项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:600*400集水井 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌烧结砖 4. 勾缝、抹面要求:15mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:50厚600*400铸铁盖板	座	3		
		新建砖砌护墙					
53	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:7% 2. 厚度:10cm	m2	1.4		
54	040402010001	边墙砌筑	1. 厚度:120mm厚 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.4		
55	020801001001	墙面抹灰	1. 墙体类型:护墙 2. 面层灰浆厚度、种类、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.7		
		围墙彩绘					
56	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:耐水型 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	37.8		
57	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆一底两面、内烯酸彩色漆彩绘两遍	m2	37.8		
58	011403001004	抹灰面油漆	1. 人工刷定制图案墙绘	m2	37.8		
		新建树脂瓦棚					
59	040101003006	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方一、二类土	m3	7.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 9 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 11 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 12 页 共 12 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,人型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时, 单价应由招标人按有关计价规定确定; 编制投标报价时, 单价应由投标人自主报价, 并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A”、“费率 B”, 并计算填写“金额 C”; $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C”; “计算金额 C”

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格指数调差法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

