

沙田镇阳福村水楼新村美丽庭院改造项目

招 标 控 制 价


招标控制价(小写): 795298.48

(大写): 柒拾玖万伍仟贰佰玖拾捌元肆角捌分

招 标 人:  (单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字盖专用章)

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)

财政局投资评
审中心:  (单位盖章)

编 制 时 间: 2025 年 8 月 11 日

复 核 时 间: 2025 年 8 月 1 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					16799.72	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	717.39	5.09	3651.52	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	42.11	8.32	350.36	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	535.09	14.75	7892.58	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km	m3	182.3	20.16	3675.17	
5	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	514.68	2.39	1230.09	
		拆除工程					39392.76	
6	041001001001	拆除路面	1. 材质：C25混凝土地面 2. 厚度：20cm	m2	929.75	22.14	20584.67	
7	041001001002	拆除路面	1. 材质：碎石垫层 2. 厚度：10cm	m2	929.75	12.04	11194.19	
8	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：钢筋混凝土 2. 规格：2.4m*2.4m*2.4m高混凝土亭子	m3	4	172.28	689.12	
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料石方 2. 运距：3km	m3	189.95	28.57	5426.87	
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料土方 2. 运距：3km	m3	92.98	16.11	1497.91	
		道路工程					182644.59	
11	040202001001	路床（槽）整形	1. 素土夯实（夯实系数 $\geq 94\%$ ）	m2	1182.1	2.34	2766.11	
12	040202011001	碎石	1. 100厚碎石垫层	m2	1176.7	23.28	27393.58	
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：200厚C25混凝土	m2	728.72	121.83	88779.96	
14	010501001002	垫层	1. 150厚C25素混凝土基层	m2	420.33	79.43	33386.81	
15	040203007001	水泥压花路面	1. 1mm密封保护剂(0.6kg/8m2) 2. 2mm脱模粉,压模(0.4kg/8m2) 3. 3mm彩色强化料(6kg/8m2) 4. 30厚1:3水泥砂浆	m2	420.33	64.54	27128.10	
16	040202011002	碎石	1. 150厚碎石垫层（掺6%水泥）	m2	5.4	44.18	238.57	
本页小计							235885.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	010501001001	垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m ²	5.4	54.68	295.27	
18	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 1200x300x50芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 30厚1:3水泥砂浆	m ³	5.4	163.40	882.36	
19	050201001001	植草砖	1. 400x400x80绿色植草砖 2. 50厚1:3水泥砂浆 3. 50厚1:3碎石粉碎石基层	m ²	25.85	68.62	1773.83	
		路缘石					13276.49	
20	040202011003	碎石	1. 100厚碎石垫层	m ²	6.04	23.28	140.61	
21	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 100厚C15素混凝土后座	m ³	2.8	401.14	1123.19	
22	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 100厚C15素混凝土垫层	m ³	4.92	455.66	2241.85	
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*120*150水泥面路缘平石 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	246.69	28.24	6966.53	
24	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*350水泥面路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	46.84	59.87	2804.31	
		管网工程					61847.96	
25	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN300波纹管 2. 管道闭水试验	m	63.7	111.81	7122.30	
26	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN500波纹管 2. 管道闭水试验	m	8.5	259.79	2208.22	
27	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	57.32	19.18	1099.40	
28	040501018001	300*300明沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4. 砌筑砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 抹灰砂浆强度等级、配合比:20厚1:3水泥砂浆抹面	m	50.75	201.29	10215.47	
本页小计							36873.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	010501001001	垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m ²	5.4	54.68	295.27	
18	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 1200x300x50芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 30厚1:3水泥砂浆	m ³	5.4	163.40	882.36	
19	050201001001	植草砖	1. 400x400x80绿色植草砖 2. 50厚1:3水泥砂浆 3. 50厚1:3碎石粉碎石基层	m ²	25.85	68.62	1773.83	
		路缘石					13276.49	
20	040202011003	碎石	1. 100厚碎石垫层	m ²	6.04	23.28	140.61	
21	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 100厚C15素混凝土后座	m ³	2.8	401.14	1123.19	
22	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 100厚C15素混凝土垫层	m ³	4.92	455.66	2241.85	
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*120*150水泥面路缘平石 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	246.69	28.24	6966.53	
24	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*350水泥面路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	46.84	59.87	2804.31	
		管网工程					61847.96	
25	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN300波纹管 2. 管道闭水试验	m	63.7	111.81	7122.30	
26	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN500波纹管 2. 管道闭水试验	m	8.5	259.79	2208.22	
27	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	57.32	19.18	1099.40	
28	040501018001	300*300明沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4. 砌筑砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 抹灰砂浆强度等级、配合比:20厚1:3水泥砂浆抹面	m	50.75	201.29	10215.47	
本页小计							36873.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	040501018002	500*700明沟	1. 断面规格:500*700 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4. 砌筑砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 抹灰砂浆强度等级、配合比:20厚1:3水泥砂浆抹面	m	20.7	306.09	6336.06	
30	040501017001	600*600暗沟	1. 断面规格:600*600 2. 混凝土强度等级:C25 3. 盖板材质、规格:钢筋砼	m	84.4	199.32	16822.61	
31	040501017002	500*500暗沟	1. 断面规格:500*500 2. 混凝土强度等级:C25 3. 盖板材质、规格:钢筋砼	m	30	172.10	5163.00	
32	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:680*380 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格:MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5. 具体详见图集16S518-8	座	9	742.20	6679.80	
33	040504002001	混凝土井	1. 名称:预制混凝土检查井 2. 规格:600*600 3. 井盖、井圈材质及规格:圆形球墨铸铁井盖Φ700 D400具备防沉降、防盗、防跳防噪音的功能 4. 详见图集:20S515-321	座	5	1240.22	6201.10	
		措施项目					25844.50	
1		绿色施工安全防护措施费					747.60	
34	041101005001	井字架	1. 井深:1.5m	座	6	124.60	747.60	
2		措施其他项目					25096.90	
35	041102001003	后座模板	1. 后座模板	m2	27.95	31.58	882.66	
36	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	28.01	46.57	1304.43	
37	041102002001	沟槽模板	1. 构件类型:沟槽模板	m2	285.44	50.85	14514.62	
本页小计							58651.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	24295.51			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8	2.6	模板工程						
合 计					24295.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31396.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7362.28		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	38758.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

综合单价计算表

工程名称：市政工程					第 1 页 共 12 页						
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
1		土石方工程									
	040101001001	挖一般土方	m3	717.39	1.41		2.58	0.50	0.60	5.09	
	D1-1-6	人工挖一般土方 一、二类土	100m3天然密实方	0.358695	0.84			0.11	0.13	1.08	
	D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.681521	0.56		2.58	0.40	0.47	4.01	5.09
2	040101002001	挖沟槽土方	m3	42.11	2.24		4.28	0.82	0.98	8.32	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.021055	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.040005	0.68		4.28	0.63	0.74	6.33	8.32
	040103001001	回填方	m3	535.09	9.45		2.11	1.46	1.73	14.75	
3	D1-1-132	回填土 夯实机夯实 平地	100m3压实方	5.3509	9.45		2.11	1.46	1.73	14.75	14.75
4	040103002001	余方弃置	m3	182.3	0.44		15.36	1.99	2.37	20.16	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.1823			13.57	1.71	2.04	17.32	20.16
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.1823	0.44		1.78	0.28	0.33	2.84	
	010101001001	平整场地	m2	514.68	0.14		1.69	0.28	0.27	2.39	
5	借A1-1-1	平整场地	100m2	5.1468	0.14		1.69	0.28	0.27	2.39	2.39

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）					综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
6		拆除工程								
	041001001001	拆除路面	m2	929.75	0.43	0.09	16.86	2.18	2.59	22.14
	D1-4-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度 (cm):30	100m2							
	D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普 通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度 (cm):20	100m2	9.2975	0.43	0.09	16.86	2.18	2.59	22.14
7	041001001002	拆除路面	m2	929.75	0.25	0.02	9.17	1.19	1.41	12.04
	D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普 通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石 破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基 层 单价*0.75	100m2	9.2975	0.25	0.02	9.17	1.19	1.41	12.04
8	041001008001	拆除混凝土结构	m3	4.00	3.03	0.33	131.72	16.99	20.21	172.28
	D1-4-69	小型机械拆除混凝土构筑物 有筋	10m3							
	D1-4-71	机械拆除混凝土构筑物 有筋	10m3	0.4	3.03	0.33	131.72	16.99	20.21	172.28
9	040103002002	余方弃置	m3	189.95	0.34		22.05	2.82	3.36	28.57
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):3	1000m3 天然密实 方	0.18995			16.73	2.11	2.51	21.35
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3 天然密实 方	0.18995	0.34		5.32	0.71	0.85	7.23
10	040103002003	余方弃置	m3	92.98	0.44		12.19	1.59	1.89	16.11

综合单价计算表

工程名称：市政工程

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
11	D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实 方	0.09298	0.44		1.78	0.28	0.33	2.84	16.11
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运 距(km):3	1000m3 天然密实 方	0.09298			10.40	1.31	1.56	13.27	
		道路工程									
12	040202001001	路床(槽)整形	m2	1182.1	0.27		1.58	0.21	0.28	2.34	2.34
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	11.821	0.27		1.58	0.21	0.28	2.34	
	040202011001	碎石	m2	1176.7	2.11	17.12	2.77	0.55	0.73	23.28	
13	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3								23.28
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	11.767	2.11	17.12	2.77	0.55	0.73	23.28	
	040203007002	水泥混凝土	m2	728.72	31.37	81.74	0.35	3.60	4.76	121.83	
14	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C25	100m2	7.2872	31.37	81.74	0.35	3.60	4.76	121.83	121.83
	010501001002	垫层	m2	420.33	15.20	59.98	0.20	1.75	2.31	79.43	
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25	100m2	4.2057	15.20	59.98	0.20	1.75	2.31	79.43	
15	040203007001	水泥压花路面	m2	420.33	40.00	12.27		6.27	6.00	64.54	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
	借A1-17-22 换	水泥砂浆抓纹路面 分格 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	10m2							64.54
	借A1-17-22 换	水泥砂浆抓纹路面 分格 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10m2	42.033	40.00	12.27		6.27	6.00	
	040202011002	碎石	m2	5.4	8.07	31.00	2.36	1.19	1.56	
	D5-1-10 换	垫层 碎石 干铺	10m3							
	D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6 % 厚度 15cm	100m2	0.054	8.07	31.00	2.36	1.19	1.56	
17	010501001001	垫层	m2	5.4	12.23	39.06	0.13	1.40	1.85	54.68
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2	0.054	12.23	39.06	0.13	1.41	1.86	54.68
	050201013001	石汀步(步石、飞石)	m3	5.4	40.98	109.01		7.27	6.15	163.40
18	借A1-12-53 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200 以内 实际结合层厚度(mm):30 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2							163.40

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 12 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
20	040202011003	碎石	m2	6.04	2.11	17.12	2.77	0.55	0.73	23.28
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3							
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.0604	2.11	17.12	2.77	0.55	0.73	23.28
21	040204004007	安砌侧(平、缘)石	m3	2.8	60.79	292.61	25.10	9.76	12.88	401.14
	D2-4-33 换	浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C15	10m3							401.14
	D2-4-33 换	浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作 子目 C15混凝土20石(配合比)	10m3	0.28	60.79	292.61	25.10	9.76	12.88	401.14
22	040204004006	安砌侧(平、缘)石	m3	4.92	128.70	293.03		14.62	19.31	455.66
	D2-4-17 换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合 并制作子目 C15混凝土20石(配合比)	m3	4.92	128.70	293.03		14.62	19.31	455.66
	040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	246.69	10.52	14.95		1.19	1.58	28.24
23	D2-4-25 换	侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm 内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M15	100m							28.24
	D2-4-25 换	侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm 内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3	100m	2.4669	10.52	14.95		1.19	1.58	28.24
	040204004002	安砌侧(平、缘)石	m	46.84	18.85	36.05		2.14	2.83	59.87
24	D2-4-27 换	侧平石铺设 混凝土侧石 高度350mm 内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M15	100m							59.87

综合单价计算表

工程名称：市政工程					其中：（元）							综合单价 (元)
序号	编码	名称	单位	工程量	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计		
	D2-4-27 换	侧平石铺设 混凝土侧石 高度350mm 内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3	100m	0.4684	18.85	36.06		2.14	2.83	59.87		
		管网工程										
25	040501004001	塑料管	m	63.7	12.49	94.47	0.58	2.30	1.96	111.81		
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插 式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	6.37	10.67	93.09	0.58	1.98	1.69	108.02		
	D5-1-94	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m									
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合 比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m	0.637	1.82	1.38		0.32	0.27	3.79	111.81	
	040501004002	塑料管	m	8.5	21.02	228.43	2.63	4.16	3.55	259.79		
26	D5-2-302	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插 式胶圈接口) 管径(mm以内) 500	10m	0.85	18.02	225.67	2.63	3.64	3.10	253.05		
	D5-1-95 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合 比) 中砂 M7.5 合并制作子目 白水 泥砂浆(配合比) 1:2	100m	0.085	3.00	2.76		0.53	0.45	6.74	259.79	
27	040103001002	回填方	m3	57.32	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18		
	D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3									
	D1-1-130	回填土 松填	100m3压 实方								19.18	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
28	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.5732	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	
	040501018001	300*300明沟	m	50.75	110.19	56.84	0.14	17.57	16.55	201.29	
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3								
	D5-1-13 R*0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C20混凝 土20石(配合比)	10m3	0.59378	6.91	35.63	0.14	1.24	1.06	44.97	
	D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3								201.29
	D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.3654	15.10	20.50		2.66	2.27	40.53	
	借A1-13-4 换	底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥 石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	0.7511	88.18	0.71		13.67	13.23	115.79	
29	040501018002	500*700明沟	m	20.7	109.07	157.14	3.26	19.78	16.85	306.09	
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3								
	D5-1-13 R*0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C20混凝 土20石(配合比)	10m3	0.4554	12.99	67.00	0.26	2.33	1.99	84.56	
	D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3								306.09
	D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.52164	52.85	71.75		9.31	7.93	141.84	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借A1-13-4 换	底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥 石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子 目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M15	100m2								
	D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.36432	19.70	11.73	1.91	3.81	3.24	40.38	
	D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.207	23.53	6.66	1.09	4.33	3.69	39.30	
	040501017001	600*600暗沟	m	84.4	42.69	128.73	10.53	9.37	7.98	199.32	
	D5-2-481 换	现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3								
	D5-2-481 换	现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.7596	7.48	28.45	2.34	1.73	1.47	41.47	
	D5-2-482 换	现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3								
30	D5-2-482 换	现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	1.5192	20.71	57.54	4.68	4.47	3.81	91.20	199.32
	D5-2-483 换	现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3								
	D5-2-483 换	现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	1.1394	14.51	42.75	3.51	3.17	2.70	66.64	
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t								
31	040501017002	500*500暗沟	m	30	36.80	111.23	9.10	8.08	6.89	172.10	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D5-2-481 换	现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3								172.10
	D5-2-481 换	现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 C25混凝土20石 (配合比)	10m3	0.24	6.65	25.29	2.08	1.54	1.31	36.86	
	D5-2-482 换	现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3								
	D5-2-482 换	现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 C25混凝土20石 (配合比)	10m3	0.45	17.25	47.95	3.90	3.73	3.17	76.00	
	D5-2-483 换	现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3								
	D5-2-483 换	现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 C25混凝土20石 (配合比)	10m3	0.36	12.90	38.00	3.12	2.82	2.40	59.24	742.20
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t								
	040504009001	雨水口	座	9	239.85	400.59	17.76	45.36	38.64	742.20	
	D5-3-260 换	平篦式雨水进水井 单平篦 (680 $\times$ 380))井深 1m 实际井深(m):1.1 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌 砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度 $\geq$ 5mm M10 合并制作子目 湿拌抹 灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M10	座								
32	D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C 20混凝土20石 (配合比)	10m3	0.10886	14.36	36.76	3.15	3.08	2.63	59.97	

综合单价计算表

工程名称：市政工程		第 11 页 共 12 页									
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.612	132.61	194.56	12.03	25.47	21.70	386.37	
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.190659	38.19	15.17	2.30	7.13	6.07	68.86	
	D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.023256	2.97	1.85	0.28	0.57	0.49	6.16	
	借A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为 【细石混凝土C25】	100m2								
	D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10套	0.9	51.72	152.24		9.11	7.76	220.83	
	040504002001	混凝土井	座	5	223.21	923.98	15.27	41.99	35.77	1240.22	
	D-4-113 换	装配式钢筋混凝土检查井适用管径 300-500 井径φ1000 井深3m 换为【普通预拌混凝土 C30 抗渗P6】	座								
	D-4-119	装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.5m	座								
33	D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 给排水构筑物物的垫层 人工*0.87	10m3	0.05	11.87	29.45	2.60	2.55	2.17	48.64	1240.22
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 C30防水混凝土20石 S6-S8(配合比)	10m3	0.06075	22.46	44.84	3.16	4.51	3.84	78.82	

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	88262.6087	1.00	88262.61		
2	01010125	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	0.2305	3035.40	699.66		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.2854	4.48	1.28		
4	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.5141	4.53	2.33		
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	173.4819	4.48	777.20		
6	02090090	塑料薄膜	m ²	1.7633	0.26	0.46		
7	02090090@2	塑料薄膜	m ²	9.6232	0.26	2.50		
8	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$	个	151.2832	0.69	104.39		
9	02290030	麻袋	个	1.188	1.95	2.32		
10	03019001	圆钉综合	kg	41.7941	5.75	240.32		
11	03019021	圆钉 $50 \sim 75$	kg	6.0652	5.66	34.33		
12	03134011	水砂纸	张	10.1888	1.15	11.72		
13	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.1384	6.19	13.24		
14	03139531	合金钎头 $\Phi 150$	个	0.2649	141.03	37.36		
15	03213001	铁件综合	kg	63.9138	4.87	311.26		
16	03214046	零星卡具	kg	140.7935	5.47	770.14		
17	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	35.423	309.73	10971.57		
18	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3464	309.73	107.29		
19	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.001	601.77	0.60		
20	04030015	中砂	m ³	66.5083	145.63	9685.60		
21	04050005	碎石 $20 \sim 40$	m ³	127.3769	116.50	14839.41		
22	04050035	碎石20	m ³	59.6282	116.50	6946.69		
23	04050045	碎石60	m ³	35.9789	116.50	4191.54		
24	04070045	石屑	m ³	18.3744	67.96	1248.72		
25	04070045@3	碎石	m ³	1.1264	116.50	131.23		
26	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	8.1463	402.91	3282.23		
27	05030060	板枋材综合	m ³	0.9131	1793.10	1637.28		
28	05030080	松杂板枋材	m ³	0.2012	1793.10	360.77		
29	08030080@2	花岗岩石板 $1200 \times 300 \times 50$ 芝麻灰花岗岩荔枝面	m ²	5.481	97.10	532.21		
30	12010170	木条	m	136.6073	0.91	124.31		
31	14090040	润滑脂	kg	1.0788	34.61	37.34		
32	14090070	石蜡	kg	0.1431	3.00	0.43		
33	14310050	草酸	kg	0.0535	5.59	0.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	14350250	隔离剂	kg	2.795	7.05	19.70		
35	14350630	脱模剂	kg	53.1096	5.13	272.45		
36	14350670	无机铝盐防水剂	kg	36.6669	4.62	169.40		
37	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0217	3.49	0.08		
38	17010059	焊接钢管DN40	kg	2.1	3.41	7.16		
39	17270120	橡胶管综合	m	1.083	17.09	18.51		
40	32350001	植草砖400*400*80	m ²	26.367	33.98	895.95		
41	34050040	草板纸80#	张	125.916	4.19	527.59		
42	34090010	白棉纱	kg	0.081	11.47	0.93		
43	34110010	水	m ³	141.0647	4.25	599.52		
44	34110010@2	水	m ³	1.09	4.25	4.63		
45	35010001	复合木模板面板	m ²	8.5203	29.91	254.84		
46	35010010	钢模板	kg	152.61	5.45	831.72		
47	35030070	木脚手板	m ³	0.012	1303.48	15.64		
48	35030080	木支撑	m ³	3.1482	1651.95	5200.67		
49	35030110	扣件	kg	0.744	4.80	3.57		
50	99450760	其他材料费	元	1145.8856	1.00	1145.89		
51	CLFTZ	材料费调整	元	0.0533	1.00	0.05		
52	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m ³	0.5508	380.53	209.60		
53	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	213.0061	389.38	82940.32		
54	02050001	橡胶圈DN300	个	13.1222	7.36	96.58		
55	02050001@1	橡胶圈DN500	个	1.751	7.36	12.89		
56	04290080	预制混凝土盖板	m ³	0.404				
57	17250350@1	双壁波纹管DN300	m	64.337	89.38	5750.44		
58	17250350@2	双壁波纹管DN500	m	8.585	219.47	1884.15		
59	36010080@1	球墨铸铁检查井盖座Φ700，116kg重型井盖	套	5	389.10	1945.50		
60	36010280@2	铸铁平篦600*400	套	9	139.38	1254.42		
61	36070001@1	侧石1000x150x350水泥 面路缘侧石	m	47.5426	34.88	1658.29		
62	36070010@2	路缘平石1000*120*150 水泥面路	m	250.3904	13.83	3462.90		
63	补充主材001	防坠网	套	5	8.00	40.00		
64	00010003	机上人工	工日	62.1442	230.00	14293.17		
65	99450630	折旧费	元	8256.7453	1.00	8256.75		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿地整理					720.45	
1	050101009001	种植土回填	1. 回填厚度:0.3m 2. 回填土质要求:二类土 3. 取土运距:5km	m3	22.5	32.02	720.45	
		乔灌木					31609.74	
2	050102001001	桂花	1. 乔木种类:桂花 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高:180-200cm 4. 冠幅:120-150cm 5. 养护期:12个月 6. 全冠, 丛生多分枝, 枝叶浓密	株	14	244.65	3425.10	
3	050102002001	茶花	1. 灌木种类:茶花 2. 冠丛高:150-200cm 3. 冠幅:120-150cm 4. 养护期:12个月 5. 全冠, 多分枝, 枝叶浓密	株	10	572.38	5723.80	
4	050102001002	银杏	1. 乔木种类:银杏 2. 胸径或干径:12cm 3. 株高:300cm 4. 冠径:200cm 5. 养护期:12个月 6. 假植苗, 冠型饱满, 不偏冠, 树形优美	株	16	674.46	10791.36	
5	050102002002	红花继木球	1. 灌木种类:红花继木球 2. 冠丛高:100cm 3. 冠幅:100cm 4. 养护期:12个月 5. 球形, 有脚叶, 无病虫害	株	34	178.74	6077.16	
6	050102002003	三角梅球	1. 灌木种类:三角梅球 2. 冠丛高:100cm 3. 冠幅:100cm 4. 养护期:12个月 5. 球形, 有脚叶, 无病虫害	株	32	174.76	5592.32	
		地被					27097.93	
7	050102008001	龙船花	1. 花卉名称:龙船花 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高:15cm 4. 冠幅:1.5cm 5. 养护期:12个月	m2	37.5	103.68	3888.00	
本页小计							36218.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	050102008002	银边山管兰	1. 花卉名称:银边山管兰 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高:20cm 4. 冠幅:20cm 5. 养护期:12个月	m2	37.5	102.93	3859.88	
9	050102012001	铺种草皮	1. 花卉名称:台湾草 2. 养护期:12个月 3. 铺种方式:满铺	m2	374.56	46.57	17443.26	
10	050102003001	石竹	1. 花卉名称:石竹 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高:15~20cm 4. 冠幅:12cm 5. 养护期:12个月	m2	8.29	175.66	1456.22	
11	050102014001	植草砖内植草	1. 植草砖孔内填种植土铺台湾草皮	m2	25.85	17.43	450.57	
		措施项目						
本页小计							23209.93	
合 计							59428.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿地整理					720.45	
1	050101009001	种植土回填	1. 回填厚度:0.3m 2. 回填土质要求:二类土 3. 取土运距:5km	m3	22.5	32.02	720.45	
		乔灌木					31609.74	
2	050102001001	桂花	1. 乔木种类:桂花 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高:180-200cm 4. 冠幅:120-150cm 5. 养护期:12个月 6. 全冠, 丛生多分枝, 枝叶浓密	株	14	244.65	3425.10	
3	050102002001	茶花	1. 灌木种类:茶花 2. 冠丛高:150-200cm 3. 冠幅:120-150cm 4. 养护期:12个月 5. 全冠, 多分枝, 枝叶浓密	株	10	572.38	5723.80	
4	050102001002	银杏	1. 乔木种类:银杏 2. 胸径或干径:12cm 3. 株高:300cm 4. 冠径:200cm 5. 养护期:12个月 6. 假植苗, 冠型饱满, 不偏冠, 树形优美	株	16	674.46	10791.36	
5	050102002002	红花继木球	1. 灌木种类:红花继木球 2. 冠丛高:100cm 3. 冠幅:100cm 4. 养护期:12个月 5. 球形, 有脚叶, 无病虫害	株	34	178.74	6077.16	
6	050102002003	三角梅球	1. 灌木种类:三角梅球 2. 冠丛高:100cm 3. 冠幅:100cm 4. 养护期:12个月 5. 球形, 有脚叶, 无病虫害	株	32	174.76	5592.32	
		地被					27097.93	
7	050102008001	龙船花	1. 花卉名称:龙船花 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高:15cm 4. 冠幅:1.5cm 5. 养护期:12个月	m2	37.5	103.68	3888.00	
本页小计							36218.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	050102008002	银边山管兰	1.花卉名称:银边山管兰 2.单位面积株数:36株/m2 3.株高:20cm 4.冠幅:20cm 5.养护期:12个月	m2	37.5	102.93	3859.88	
9	050102012001	铺种草皮	1.花卉名称:台湾草 2.养护期:12个月 3.铺种方式:满铺	m2	374.56	46.57	17443.26	
10	050102003001	石竹	1.花卉名称:石竹 2.单位面积株数:36株/m2 3.株高:15~20cm 4.冠幅:12cm 5.养护期:12个月	m2	8.29	175.66	1456.22	
11	050102014001	植草砖内植草	1.植草砖孔内填种植土铺台湾草皮	m2	25.85	17.43	450.57	
		措施项目						
本页小计							23209.93	
合 计							59428.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	2114.91			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2114.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5942.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1268.95		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	7211.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表一12—3

综合单价计算表

工程名称：园林工程										第 1 页 共 3 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）					综合单价 （元）	
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润		小计
1		绿地整理									
	050101009001	种植土回填	m3	22.5	8.23		16.29	3.09	4.41	32.02	
	E1-1-8	填耕植土 机械	100m3								
	借D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实 方	0.0225	0.59		2.71	0.42	0.60	4.32	
	借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运 距(km):5	1000m3 天然密实 方	0.0225			13.57	1.71	2.44	17.73	
2	借D1-1-130	回填土 松填	100m3压 实方	0.225	7.63			0.96	1.37	9.97	
		乔灌木									
	050102001001	桂花	株	14	37.33	177.13	14.21	6.70	9.28	244.65	
	E1-2-2	栽植乔木(胸径cm) 6以内	100株								
	E1-2-1	栽植乔木(胸径cm) 3以内	100株	0.14	8.89	170.70	0.76	1.25	1.74	183.33	
3	E1-3-1 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械 灌溉 胸径(Φcm) 6以内 保养月数: 12	100株· 月	0.14	28.44	6.44	13.45	5.45	7.54	61.32	
	050102002001	茶花	株	10	88.38	432.45	18.44	13.89	19.23	572.38	
	E1-2-22	栽植灌木(冠径cm) 150以内	100丛	0.1	64.02	426.64	2.99	8.71	12.06	514.43	
	E1-3-15 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械 灌溉 冠径(Φcm) 180以内 保养月 数:12	100丛· 月	0.1	24.36	5.81	15.44	5.17	7.16	57.95	
	050102001002	银杏	株	16	129.69	424.94	60.78	24.76	34.28	674.46	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.16	93.39	413.77	34.59	16.64	23.04	581.43	674.46
	E1-3-2 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械 灌溉(Φ cm) 12以内 保养月数 :12	100株· 月	0.16	36.30	11.17	26.19	8.12	11.25	93.03	
	050102002002	红花继木球	株	34	51.95	91.68	14.50	8.64	11.96	178.74	
	E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.34	31.36	86.97	1.52	4.27	5.92	130.03	
	E1-3-14 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械 灌溉(Φ cm) 120以内 保养月 数:12	100丛· 月	0.34	20.59	4.72	12.99	4.37	6.04	48.70	
6	050102002003	三角梅球	株	32	51.95	87.71	14.50	8.64	11.96	174.76	174.76
	E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.32	31.36	82.99	1.52	4.27	5.92	126.06	
	E1-3-14 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械 灌溉(Φ cm) 120以内 保养月 数:12	100丛· 月	0.32	20.59	4.72	12.99	4.37	6.04	48.70	
		地被									
7	050102008001	龙船花	m2	37.5	24.63	70.67	0.57	3.28	4.54	103.68	103.68
	E1-2-66 换	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.375	7.97	65.19	0.36	1.08	1.50	76.10	
	E1-3-75 *6	片植木本花卉保养 喷灌 保养月数: 12	100m2· 月	0.375	16.66	5.48	0.21	2.19	3.04	27.58	
8	050102008002	银边山管兰	m2	37.5	24.63	69.92	0.57	3.28	4.54	102.93	102.93
	E1-2-66 换	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.375	7.97	64.44	0.36	1.08	1.50	75.35	
	E1-3-75 *6	片植木本花卉保养 喷灌 保养月数: 12	100m2· 月	0.375	16.66	5.48	0.21	2.19	3.04	27.58	

单位工程人材机汇总表

工程名称：园林工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	15002.0821	1.00	15002.08		
2	04090135	余土外运	m3	30.7148				
3	04090155	熟耕土(松方)	m3	14.1639	48.65	689.07		
4	32270001	杀虫剂	kg	7.6377	17.09	130.53		
5	32270010	无机肥(复合肥)	kg	89.9851	2.97	267.26		
6	32270020	有机肥	t	6.9627	432.00	3007.89		
7	34110010	水	m3	425.1816	4.25	1807.02		
8	99450760	其他材料费	元	165.511	1.00	165.51		
9	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0525	1.00	-0.05		
10	32010010@1	桂花胸径3~4cm	株	14.56	161.60	2352.90		
11	32010060@1	银杏胸径12cm	株	16.64	379.09	6308.06		
12	32030030@1	红花继木球苗高×冠径 100cm×100cm	丛	35.36	75.87	2682.76		
13	32030030@2	三角梅球苗高×冠径 100cm×100cm	丛	33.28	72.05	2397.82		
14	32030050@1	茶花苗高×冠径 200cm×150cm	丛	10.4	397.45	4133.48		
15	32070050@1	台湾草件装 30cm×30cm /件	m2	393.288	6.50	2556.37		
16	32070050@3	台湾草件装 30cm×30cm /件	m2	16.2855	6.50	105.86		
17	32070130@1	龙船花育苗袋Φ10cm内	株	1404	1.66	2330.64		
18	32070130@2	银边山管兰育苗袋Φ10cm内	株	1404	1.64	2302.56		
19	32110100@1	石竹胸径4cm内	株	310.3776	1.57	487.29		
20	00010003	机上人工	工日	8.3171	230.00	1912.93		
21	99450630	折旧费	元	799.2682	1.00	799.27		
22	99450640	检修费	元	151.3586	1.00	151.36		
23	99450650	维护费	元	575.6973	1.00	575.70		
24	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	13.5495	8.78	118.96		
25	99450680	柴油(机械用)0#	kg	359.5646	7.20	2588.87		
26	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0223	1.00	-0.02		
		合计				52874.12		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		挡土墙					84571.43	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	167.99	7.77	1305.28	
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	114.65	9.98	1144.21	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km	m3	36.21	22.16	802.41	
4	040303001001	混凝土垫层	1. C20素混凝土垫层	m3	7.13	470.11	3351.88	
5	040303002001	混凝土基础	1. C25钢筋混凝土条形基础	m3	41.71	453.98	18935.51	
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25钢筋混凝土剪力墙	m3	51.06	497.59	25406.95	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.266	5263.25	1400.02	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	7.574	4254.71	32225.17	
		庭院围墙					74661.19	
9	010401003001	实心砖墙	1. 墙厚：240mm 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比：m7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.81	530.83	6799.93	
10	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：mu10砖砌体 2. 柱类型：300*300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：m7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.7	597.97	2810.46	
11	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	7.54	382.02	2880.43	
12	040303002002	混凝土基础	1. 200厚C25混凝土基础	m3	10.47	375.42	3930.65	
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：40*80*3 防木铝合金横杆、50*50*3 仿木铝合金竖杆	m	135.53	215.84	29252.80	
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	348.61	33.15	11556.42	
15	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮外墙防水腻子粉两遍 2. 抗碱封闭底漆一遍 3. 水性外墙乳胶漆两遍 4. 喷涂真石漆 5. 水性防水防尘保色罩光漆两遍	m2	348.61	50.00	17430.50	
本页小计							159232.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		古亭					3314.92	
16	050201001002	块料地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30灰色仿古户外砖	m2	10.24	110.73	1133.88	
17	040202011004	碎石	1. 100厚碎石垫层	m2	11.56	24.24	280.21	
18	040202011005	碎石	1. 150厚碎石垫层	m2	13.84	36.36	503.22	
19	010501001005	垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m2	11.56	38.20	441.59	
20	010501001004	垫层	1. 100厚C15素砼垫层	m3	0.48	372.59	178.84	
21	040303002003	混凝土基础	1. C25钢筋混凝土	m3	1.1	375.42	412.96	
22	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.002	5541.56	11.08	
23	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.083	4254.71	353.14	
		花池					1024.10	
24	040204007001	树池砌筑	1. 树池尺寸:直径2m 2. 材料品种、规格:粒径150*250当地料石, 1: 3水泥抹面, 浆砌不漏浆 3. 垫层材质、规格、厚度:100厚C20素混凝土垫层 4. 垫层材质、规格、厚度:150厚碎石垫层	个	1	1024.10	1024.10	
		措施项目					23219.38	
25	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:围墙	m2	465.49	2.08	968.22	
26	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	35.22	46.56	1639.84	
27	011702001001	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础模板	m2	81.13	60.65	4920.53	
28	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	4.32	56.15	242.57	
29	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	255.85	60.38	15448.22	
本页小计							27558.40	
合 计							186791.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		挡土墙					84571.43	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	167.99	7.77	1305.28	
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	114.65	9.98	1144.21	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km	m3	36.21	22.16	802.41	
4	040303001001	混凝土垫层	1. C20素混凝土垫层	m3	7.13	470.11	3351.88	
5	040303002001	混凝土基础	1. C25钢筋混凝土条形基础	m3	41.71	453.98	18935.51	
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25钢筋混凝土剪力墙	m3	51.06	497.59	25406.95	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.266	5263.25	1400.02	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	7.574	4254.71	32225.17	
		庭院围墙					74661.19	
9	010401003001	实心砖墙	1. 墙厚：240mm 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比：m7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.81	530.83	6799.93	
10	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：mu10砖砌体 2. 柱类型：300*300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：m7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.7	597.97	2810.46	
11	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	7.54	382.02	2880.43	
12	040303002002	混凝土基础	1. 200厚C25混凝土基础	m3	10.47	375.42	3930.65	
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：40*80*3 防木铝合金横杆、50*50*3 仿木铝合金竖杆	m	135.53	215.84	29252.80	
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	348.61	33.15	11556.42	
15	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮外墙防水腻子粉两遍 2. 抗碱封闭底漆一遍 3. 水性外墙乳胶漆两遍 4. 喷涂真石漆 5. 水性防水防尘保色罩光漆两遍	m2	348.61	50.00	17430.50	
本页小计							159232.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		古亭					3314.92	
16	050201001002	块料地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30灰色仿古户外砖	m2	10.24	110.73	1133.88	
17	040202011004	碎石	1. 100厚碎石垫层	m2	11.56	24.24	280.21	
18	040202011005	碎石	1. 150厚碎石垫层	m2	13.84	36.36	503.22	
19	010501001005	垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m2	11.56	38.20	441.59	
20	010501001004	垫层	1. 100厚C15素砼垫层	m3	0.48	372.59	178.84	
21	040303002003	混凝土基础	1. C25钢筋混凝土	m3	1.1	375.42	412.96	
22	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.002	5541.56	11.08	
23	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	0.083	4254.71	353.14	
		花池					1024.10	
24	040204007001	树池砌筑	1. 树池尺寸:直径2m 2. 材料品种、规格:粒径150*250当地料石, 1: 3水泥抹面, 浆砌不漏浆 3. 垫层材质、规格、厚度:100厚C20素混凝土垫层 4. 垫层材质、规格、厚度:150厚碎石垫层	个	1	1024.10	1024.10	
		措施项目					23219.38	
1		绿色施工安全防护措施费					968.22	
25	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:围墙	m2	465.49	2.08	968.22	
2		措施其他项目					22251.16	
26	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	35.22	46.56	1639.84	
27	011702001001	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础模板	m2	81.13	60.65	4920.53	
28	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	4.32	56.15	242.57	
29	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	255.85	60.38	15448.22	
本页小计							27558.40	
合 计							186791.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	7942.51			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8	2.6	模板工程						
合 计					7942.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16357.16		明细详见表-12-1
2	暂估价	44000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	44000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2926.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	63283.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	古亭	1. 结构形式、材质:180*180预制混凝土柱子、130厚预制混凝土屋顶 2. 屋面材质:仿古灰色琉璃瓦 3. 其他:预制混凝土挂落、枋子、座凳, 刷仿木纹漆	44000.00			不含税价
合 计			44000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
1		挡土墙									
	010101003001	挖沟槽土方	m3	167.99	2.10		3.85	0.92	0.89	7.77	
	借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.083995	1.49			0.23	0.22	1.94	7.77
	借A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.159591	0.61		3.85	0.69	0.67	5.82	
2	010103001001	回填方	m3	114.65	7.65			1.19	1.15	9.98	
	借A1-1-126	回填土 松填	100m3	1.1465	7.65			1.19	1.15	9.98	9.98
	010103002001	余方弃置	m3	36.21	0.39		16.59	2.63	2.55	22.16	
3	借A1-1-52	装载机装土方	1000m3	0.03621	0.39		1.78	0.34	0.33	2.84	22.16
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.03621			14.80	2.29	2.22	19.32	
4	040303001001	混凝土垫层	m3	7.13	57.84	386.97		16.63	8.68	470.11	470.11
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3								
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.713	57.84	386.97		16.63	8.67	470.11	
	040303002001	混凝土基础	m3	41.71	45.69	387.02	0.89	13.39	6.99	453.98	
5	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3								453.98
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	4.171	45.69	387.02	0.89	13.39	6.99	453.98	

综合单价计算表

工程名称: 园建工程					第 2 页 共 6 页						
序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润		小计
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	m3	51.06	67.40	398.67	1.41	19.78	10.32	497.59	497.59
	借A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	5.106	67.40	398.67	1.41	19.78	10.32	497.59	
7	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.266	1246.09	3377.07	66.02	377.24	196.82	5263.25	5263.25
	D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t								
8	借A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.266	1246.09	3377.07	66.02	377.26	196.80	5263.23	4254.71
	040901001002	现浇构件钢筋	t	7.574	687.68	3237.86	89.61	122.97	116.59	4254.71	
	D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	t	7.574	687.68	3237.86	89.61	122.97	116.59	4254.71	4254.71
		庭院围墙									
	010401003001	实心砖墙	m3	12.81	190.98	282.28		28.92	28.65	530.83	530.83
	借A1-4-9 换	混水砖外墙 墙体厚度 2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3								
9	借A1-4-6 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	1.281	190.98	282.28		28.91	28.65	530.83	530.83
	010401009001	实心砖柱	m3	4.7	242.92	281.83		36.78	36.44	597.97	
10	借A1-4-29 换	混水砖方形柱(周长) 1.2m以内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.47	242.92	281.83		36.78	36.44	597.97	597.97
	040303001002	混凝土垫层	m3	7.54	57.84	298.88		16.63	8.68	382.02	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3								382.02
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 C20混凝土 土20石(配合比)	10m3	0.754	57.84	298.88		16.63	8.68	382.02	
	040303002002	混凝土基础	m3	10.47	45.69	308.46	0.89	13.39	6.99	375.42	
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 5	10m3								
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 C25混凝土20石(配合 比)	10m3	1.047	45.69	308.46	0.89	13.39	6.99	375.42	
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	135.53	40.04	164.17		5.63	6.01	215.84	215.84
	借A1-16-105 换	铝合金栏杆 制安	100m	1.3553	40.04	164.17		5.63	6.01	215.84	
	借A1-15-100	金属面调和漆 调和漆一遍	100m2								
	011201001002	墙面一般抹灰	m2	348.61	19.41	7.82		3.01	2.91	33.15	
14	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际 水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M20	100m2								33.15
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际 水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	3.4861	19.41	7.82		3.01	2.91	33.15	
	011406001002	抹灰面油漆	m2	348.61	26.25	15.86		3.96	3.94	50.00	
15	借A1-15-143	真石漆 墙面	100m2	3.4861	26.25	15.86		3.96	3.94	50.00	50.00

综合单价计算表

工程名称: 园建工程

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
16		古亭									
	050201001002	块料地面	m2	10.24	39.91	57.76		7.08	5.99	110.73	
	借A1-12-76 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200 以外 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm)):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2								110.73
	借A1-12-76 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200 以外 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm)):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.1024	39.91	57.76		7.08	5.99	110.73	
17	040202011004	碎石	m2	11.56	6.50	15.66	0.09	1.00	0.99	24.24	
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3								24.24
	借A1-4-121	碎石垫层 干铺	10m3	0.1156	6.50	15.66	0.09	1.00	0.99	24.24	
	040202011005	碎石	m2	13.84	9.75	23.49	0.13	1.50	1.48	36.36	
18	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3								36.36
	借A1-4-121	碎石垫层 干铺	10m3	0.2076	9.75	23.49	0.13	1.50	1.48	36.36	
	010501001005	垫层	m2	11.56	5.78	29.89		1.66	0.87	38.20	
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实 际厚度(cm):10 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2								38.20
19	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 C20混凝 土20石(配合比)	10m3	0.1156	5.78	29.89		1.66	0.87	38.20	
	010501001004	垫层	m3	0.48	57.83	289.46		16.63	8.68	372.59	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3								372.59
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 C15混凝土 土20石(配合比)	10m3	0.048	57.83	289.46		16.63	8.67	372.58	
	040303002003	混凝土基础	m3	1.10	45.69	308.46	0.89	13.39	6.99	375.42	
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 5	10m3								
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 C25混凝土20石(配合 比)	10m3	0.11	45.69	308.46	0.89	13.39	6.99	375.43	
22	040901001005	现浇构件钢筋	t	0.002	1450.00	3360.00	65.00	436.51	227.75	5541.56	5541.56
	借A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.002	1450.00	3360.00	65.00	435.00	230.00	5540.00	
23	040901001004	现浇构件钢筋	t	0.083	687.71	3237.83	89.64	122.97	116.59	4254.71	4254.71
	D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25 mm	t	0.083	687.71	3237.83	89.64	123.01	116.63	4254.70	
		花池									
24	040204007001	树池砌筑	个	1	516.77	346.65	0.65	82.40	77.61	1024.10	1024.10
	借A1-4-71	砌石基础 料石	10m3								
	借A1-4-71 换	砌石基础 料石 合并制作子目 砌筑 用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.12436	170.73	64.28		25.85	25.61	286.47	

单位工程人材机汇总表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	48801.9788	1.00	48801.98		
2	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.002	3243.36	6.49		
3	01010125	螺纹钢 Φ 10~25	t	7.9633	3035.40	24171.80		
4	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ 4.0	kg	2.246	4.48	10.06		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	2.4057	4.48	10.78		
6	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	17.7643	4.48	79.58		
7	01090022	圆钢 Φ 10以内	t	0.2713	3261.06	884.73		
8	02190060	尼龙帽 Φ 1.5	个	91.3385	0.69	63.02		
9	02270070	土工布	m ²	186.7842	2.08	388.51		
10	03010040	铝拉铆钉综合	十个	8.1318	0.87	7.07		
11	03010126	自攻螺钉M3 $\times$ 10	十套	6.7765	0.25	1.69		
12	03011325	对拉螺栓	kg	5.2548	5.38	28.27		
13	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	5.4212	2.65	14.37		
14	03019001	圆钉综合	kg	11.8101	5.75	67.91		
15	03019021	圆钉50~75	kg	19.367	5.66	109.62		
16	03019051	水泥钉	kg	8.1318	7.52	61.15		
17	03134011	水砂纸	张	28.586	1.15	32.87		
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	73.8901	6.19	457.38		
19	03213001	铁件综合	kg	259.4319	4.87	1263.43		
20	03214046	零星卡具	kg	60.8923	5.47	333.08		
21	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	13.7272	309.73	4251.73		
22	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.001	601.77	0.60		
23	04030015	中砂	m ³	27.1614	145.63	3955.51		
24	04050035	碎石20	m ³	18.38	116.50	2141.27		
25	04050040	碎石40	m ³	4.3575	116.50	507.65		
26	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	9.5332	402.91	3841.02		
27	05030060	板枋材综合	m ³	1.1741	1793.10	2105.28		
28	05030080	松杂板枋材	m ³	0.9322	1793.10	1671.53		
29	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	12.8175	53.54	686.25		
30	07050050@3	灰色仿古户外砖瓷质仿古砖600 $\times$ 600	m ²	10.6496	45.58	485.41		
31	13010050	醇酸清漆	kg	96.9484	10.31	999.54		
32	13030473	真石漆	kg	1436.2732	1.00	1436.27		
33	13030475	真石面漆	kg	107.7205	4.50	484.74		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 园建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

