

南雄市江头镇涌溪村大坪山农事仓储
房建设项目

预 算 价

预 算 价

(小写)： 405,128.55

(大写)： 肆拾万伍仟壹佰贰拾捌元伍角伍分

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



广(造价工程师签字盖章专用章)
有限公司
有效期至:2029年04月05日

复 核 人：



广(造价工程师签字盖章专用章)
有限公司
有效期至:2028年12月31日

编 制 时 间：

复 核 时 间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市江头镇涌溪村大坪山农事仓储房建设 标段：南雄市江头镇涌溪村大坪山农事仓储房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m2	1200	1.96	2352
2	010401010001	砖地沟、明沟	1. 土方：人机配合挖沟槽土方外运3m 2. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑红砖 3. 沟截面尺寸：300*300 4. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 5. 抹灰：两侧和顶部抹15厚1：2水泥砂浆	m	60	118.72	7123.2
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆	m3	45.96	448.96	20634.2
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 墙体厚度：120 3. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆	m3	179.11	545.5	97704.51
5	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 墙体厚度：180 3. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆	m3	12.45	522.58	6506.12
6	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	11.88	349.04	4146.6
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：独立基础	m3	5.376	352.4	1894.5
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.165	470.04	1487.68
9	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	118.8	65.62	7795.66
10	010505004001	塑料管	1. PVC φ300塑料管包柱	m	44.8	204.89	9179.07
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇混凝土独立基础及联系梁钢筋	t	1.057	4115.78	4350.38
12	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇混凝土柱钢筋	t	0.254	4260.15	1082.08
13	010502029001	散水	1. 厚度：6cm 2. 混凝土种类：现浇 3. 混凝土强度等级：C20	m2	158.76	23.27	3694.35
14	010901001001	镀锌薄钢板屋面	1. 0.75厚镀锌薄钢板屋面铺于钢檩	m2	936	34.96	32722.56
15	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 镀锌薄钢天沟	m2	97.2	33.98	3302.86
16	010604001001	钢梁	1. 热浸镀锌型钢80*40*2	t	8.498	6800.11	57787.33
本页小计							261763.1

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市江头镇涌溪村大坪山农事仓储房建设项目 标段：南雄市江头镇涌溪村大坪山农事仓储房建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	30399.9			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	预算包干费	5512.87			
合 计		35912.77			-

