乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表（100万元以下项目）

编号：LCY2026-1-022

送审项目全称	黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站	联系人	叶飞	项目批准文件	乐府复〔2025〕36号
		联系电话	13247910386	资金来源	省级生态环境专项资金
预算编制单位	韶关市星跃工程管理有限公司	中介超市预算编制单位选取方式		1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算编制人	梁松林	联系电话	18128909135	送审金额	999470.17元
送审项目状态	（ ）已动工 （√）未动工	EPC项目	（ ）是 （√）否	分期/标段	（ ）是 （√）否

送审资料

请按顺序提供如下资料：

（ ）1. 工程项目批准建设等有关资料：包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等

（ ）2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告

（ ）3. 有资质单位编制的工程预算书（须有编制单位、项目建设/代建单位、项目主管部门签章）（含材料报价、附电子版）

（ ）4. 工程量计算书（附纸质版和电子版）、钢筋抽料表（附纸质版和电子版）

（ ）5. 具有相应设计资质单位（签章）出具的工程施工图纸（附CAD电子版），按图纸目录顺序整理成套，（共　　页），并提供审图依据（不需审图的请出具说明）。

（ ）6. 工程地质勘察报告：应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告，并签章。

（ ）7. 原貌地形图：若涉及土石方工程，应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图，且图示标高或等高线须清晰，并有测绘单位签章。

（ ）8. EPC项目：招标文件、投标文件、中标通知书、合同。

（ ）9. 其他与工程预算费用有关的说明资料：指特殊材料或进口设备价格的有关证明；工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等，须加盖项目建设（代建）单位公章。

项目建设（代建）单位意见：

本单位委托 永明 **（协作机构）负责该项目的预算评审工作，并保证以上所提交的送审资料均真实、准确、完整、合法，并承担相应责任。**

负责人：

（单位盖章）

2026 年 8 月 24 日

项目主管部门意见：

经办人：

（单位盖章）

年　月　日

协作机构：永明

接收时间：2026.8.26　　接收人：

拟完成时间：2026.9.6　　审核人：

负责人：

955897.46元

审定金额：968164.91元

（单位盖章）

出具成果时间：2026.9.21　　2026 年 9 月 21 日

财政部门意见：

首问业务股室：

分管领导：

（单位盖章）

2026 年 10 月 28 日

备注：1. 送审资料需按以上顺序装订成册，并加盖单位公章/骑缝章；提供复印件的，注明“与原件相符”，并加盖公章。

2. 乐昌市财政投资评审协作机构（简称）：永明、方川、锦洲、华穗、华春、人信、至衡、中量。

3. 本表一式四份，项目建设（代建）单位，项目主管部门，协作机构，乐昌市财政投资评审中心各执一份。

4. 乐昌市财政投资评审中心邮箱：lcpszx@163.com　　办公电话：5570212，5570262

编号：委预 LCY2026-1-022

黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程最高投标限价评审报告书

评审单位：永明项目管理有限公司

审 核 人：李娟

复 核 人：王文革

评审时间：2026 年 10 月 28 日

黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程最高投标限价评审报告

乐昌市黄圃镇人民政府：

受乐昌市财政局委托，我司对贵单位“黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程”最高投标限价进行了评审。本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：监测自动站站房基础设施建设等。

（二）实施地点：乐昌市

（三）实施单位：

建设单位：乐昌市黄圃镇人民政府

设计单位：中誉恒信工程咨询有限公司

最高投标限价编制单位：韶关市星跃工程管理有限公司

最高投标限价评审单位：永明项目管理有限公司

二、评审标准和依据

（一）送审资料：

1. 乐昌市财政投资评审项目最高投标限价评审申报表；

2. 工程项目批准建设有关资料；

3. 最高投标限价书；

4. 设计图纸；

（二）执行规范及定额：《建设工程工程量清单计价标

准》GBT50500-2024；《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省市政工程综合定额》（2018年）；《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

（三）材料价格：主要机械、材料单价：按《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2026年8月）；以上信息价中未含部分参考广东省范围内同为四类取费地区信息价以及市场价进行调整。

三、评审情况说明

建筑工程

（1）金属(塑钢)窗清单，送审工程量为23.76m²，送审单价为463.62元/m²，审定工程量为21.60m²，审定单价为447.83元/m²，该项核减1342.48元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（2）金属(塑钢)窗（1200*1800）清单，送审工程量为0m²，送审单价为0元/m²，审定工程量为2.16m²，审定单价为554.17元/m²，该项核增1197.01元，核减原因为送审漏算，审定按实际调整。

（3）屋面涂膜防水清单，送审工程量为99.00m²，送审单价为60.16元/m²，审定工程量为99.00m²，审定单价为42.29元/m²，该项核减1769.13元，核减原因为送审单价偏

高，审定按实际调整。

（4）瓦屋面清单，送审工程量为44.97m²，送审单价为208.76元/m²，审定工程量为44.97m²，审定单价为155.57元/m²，该项核减2391.96元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（5）抹灰面油漆清单，送审工程量为277.24m²，送审单价为113.2元/m²，审定工程量为277.24m²，审定单价为107.99元/m²，该项核减1444.42元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

市政工程

（3）钢梁清单，送审工程量为24.5937t，送审单价为5769.45元/t，审定工程量为24.5937t，审定单价为5198.86元/t，该项核减14032.92元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

安装工程

（4）输配电装置系统清单，送审工程量为3系统，送审单价为1548.15元/系统，审定工程量为3系统，审定单价为1186.15元/系统，该项核减1093.38元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（5）电力电缆清单，送审工程量为40.345m，送审单价为108.96元/m，审定工程量为40.345m，审定单价为48.46

元/m，该项核减2440.87元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（6）无管网气体灭火装置清单，送审工程量为2套，送审单价为14343.69元/套，审定工程量为2套，审定单价为12392.17元/套，该项核减3903.04元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（7）复合管清单，送审工程量为180m，送审单价为45.06元/m，审定工程量为180m，审定单价为24.02元/m，该项核减3787.20元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（8）排水沟、截水沟清单，送审工程量为43.91m，送审单价为302.58元/m，审定工程量为43.91m，审定单价为271.90元/m，该项核减1347.16元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

四、评审结果

送审金额：999470.17元

审定金额：955897.46元

核减金额：43572.71元

核减率：4.36%

评审单位：永明项目管理有限公司

2026年10月28日

黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

最高投标限价

招标人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：￥955,897.46

（大写）：玖拾伍万伍仟捌佰玖拾柒元肆角陆分

招标人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026.7.20

复核时间：2026.7.23

审核单位：（单位资质专用章）

审 核 人：（造价人员签字盖专用章）

审核时间：2026.10.28

复 核 人：（造价人员签字盖专用章）

建 设 项 目 汇 总 表

项目名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	建筑工程	598016.97	7310.00		
2	安装	178988.76			
3	措施项目	92861.66			
4	其他项目	7310.00			
5	增值税	78720.07			
	小计：	955897.46	7310.00		
	合计：	955897.46			

建 设 项 目 汇 总 表

项目名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	建筑工程	598016.97			
2	建筑工程	294045.48			
3	市政	303971.49			
4	安装	178988.76			
5	室内电气	61103.34			
6	室内弱电	3588.88			
7	消防	65177.02			
8	室内给排水	7954.58			
9	室外给排水	41164.94			
10	措施项目费	92861.66		0	
11	其他项目	7310.00			
12	增值税	78720.07			
	小计：	955897.46		0	
	合计：	955897.46			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑工程					598016.97
		建筑工程					294045.48
		土石方工程					3244.83
1	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	119.72	2.55	305.29
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	99.05	8.05	797.35
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	11.06	9.53	105.4
4	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土	m3	77.16	19.18	1479.93
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3km	m3	32.95	16.9	556.86
		砌筑工程					18854.5
6	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5预拌砌筑混合砂浆	m3	35.63	380.54	13558.64
7	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:多孔烧结砖 4.砂浆强度等级:M7.5预拌砌筑混合砂浆	m3	8.46	550.62	4658.25
8	010506023001	钢丝网	1.填充墙与砼墙、柱、梁连接面处均宜沿缝挂400宽钢丝网	m2	31.012	20.56	637.61
		混凝土及钢筋混凝土工程					76296.16
本页小计							22099.33

工程项目清单汇总表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	777005.73
1.1	建筑工程	598016.97
1.1.1	建筑工程	294045.48
1.1.2	市政	303971.49
1.2	安装	178988.76
1.2.1	室内电气	61103.34
1.2.2	室内弱电	3588.88
1.2.3	消防	65177.02
1.2.4	室内给排水	7954.58
1.2.5	室外给排水	41164.94
2	措施项目费	92861.66
2.1	安全生产措施费	27907.67
3	其他项目费	7310
3.1	其中：暂列金额	4800
3.2	其中：专业工程暂估价	2510
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	877177.39
5	增值税	78720.07
6	合　计	955897.46

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送增加费	m3	7.7	380.03	2926.23
10	010502001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	18.21	391.47	7128.67
11	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费	m3	7.3	409.73	2991.03
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费	m3	9.83	528.64	5196.53
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.08	523.02	41.84
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费	m3	18.99	427.35	8115.38
15	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费	m3	17.87	427.5	7639.43
16	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.08	605.14	653.55
本页小计							34692.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.34	435.15	147.95
18	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.53	465.25	246.58
19	010502019001	栏板、反檐	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28	602.3	168.64
20	010502031001	坡道	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m2	2.7	61.08	164.92
21	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费	m3	1.57	493.34	774.54
22	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇混凝土基础及联系梁钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	1.751	4034.5	7064.41
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇混凝土柱钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	1.599	4092.64	6544.13
24	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇混凝土墙钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.064	3972.15	254.22
25	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇混凝土梁钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	2.995	4039.32	12097.76
26	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇混凝土二次结构钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.389	4108.7	1598.28
本页小计							29061.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	2.837	4204.9	11929.3
28	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇混凝土楼梯钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.155	3953.38	612.77
		门窗工程					18376.83
29	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:800*2100 2.门框、扇材质:铝合金玻璃平开门 3.含门锁等五金配件	m2	1.68	505.18	848.7
30	010802004001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲双扇防火门（1200*2100） 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门双扇、装修饰面处理 3.含闭门器等五金配件	m2	5.04	578.8	2917.15
31	010802004002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲单扇防火门（900*2100） 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门双扇、装修饰面处理 3.含闭门器等五金配件	m2	5.67	559.26	3171
32	010807001001	金属(塑钢)窗	1.铝合金推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:1500*1800 3.框、扇材质:采用深灰色普通铝合金型,90系列 4.玻璃品种、厚度:6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃	m2	21.6	447.83	9673.13
本页小计							29152.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010807001003	金属(塑钢)窗	1.铝合金推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:1200*1800 3.框、扇材质:采用深灰色普通铝合金型,90系列 4.玻璃品种、厚度:6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃	m2	2.16	554.17	1197.01
34	010807001002	金属(塑钢)窗	1.铝合金平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:800*1200 3.框、扇材质:采用深灰色普通铝合金型,70系列 4.玻璃品种、厚度:6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃	m2	0.96	593.58	569.84
		屋面及防水工程					46307.04
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间 1.1.2厚聚合物水泥基防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻1800高（高度从完成面层算起）	m2	16.48	31.36	516.81
36	011001005001	保温隔热楼地面	仪器室 1.0.4厚聚乙烯膜隔离层	m2	84.2	4.18	351.96
37	010902001001	屋面卷材防水	仪器室 1.3mm厚单层APP改性沥青聚酯胎防水卷材（自带保护撲）	m2	84.2	31.03	2612.73
38	010902002001	屋面涂膜防水	仪器室 1.2mm单组分聚氨酯防水涂料I型，四周沿墙上翻高500	m2	99	42.29	4186.71
本页小计							9435.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010903003001	墙面砂浆防水	涂料外墙 1.12厚1：1聚合物水泥防水砂浆	m2	277.24	38.97	10804.04
40	010902004001	屋面刚性层	不上人屋面 1.50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配Φ8@150单层双向钢筋（分缝间距≤6M双向，缝内填防水密封材料） 2.0.4厚聚乙烯膜隔离层 3.3+3mm厚双层APP改性沥青聚酯胎防水卷材（自带保护膜） 4.2mm非固化橡胶沥青防水涂料 5.20厚（最薄处）WS M20水泥砂浆找平 6.40厚剂聚苯乙烯泡沫塑料（保温板，燃烧性能B1级） 7.LC15陶粒混凝土找坡层（最薄处20厚），容重300~900kg/m，找2%坡，抹平 8.刷基层处理剂一遍 9.现浇钢筋混凝土屋面板（防水等级S6）	m2	98.51	211.54	20838.81
41	010901001001	瓦屋面	1.蓝灰色西班牙瓦 2.做法详11ZJZ211-18-5	m2	44.97	155.57	6995.98
		楼地面装饰工程					22378.92
本页小计							38638.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011102003001	块料楼地面	首层地面 1.10厚800*800抛光砖铺实拍平，1：1白水泥浆擦缝 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3.素水泥浆结合层一遍 4.清洁干净表面	m2	66.5	130.56	8682.24
43	011102003002	块料楼地面	门槛石 1.15厚印度红大理石板铺实拍平，纯水泥浆擦缝 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层一遍	m2	1.18	151.04	178.23
44	011102003003	块料楼地面	卫生间 1.10厚300*300防滑砖铺市拍实，1：1白水泥浆擦缝 2.25厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.15厚1：2水泥砂浆找平 4.40厚C20细石混凝土 5.1：6水泥炉渣垫层 6.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 7.1.2厚聚合物水泥基防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻1800高（高度从完成面层算起）（另计） 8.刷基层处理剂一遍 9.100厚C15砼垫层10素土夯实，压实系数≥95%	m2	3.86	180.77	697.77
本页小计							9558.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011102003004	块料楼地面	仪器室 1.10厚600*600防滑砖铺实拍平，1：1白水泥浆擦缝 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3.0.4厚聚乙烯膜隔离层（另计） 4.3mm厚单层APP改性沥青聚酯胎防水卷材（自带保护膜）（另计） 5.2mm单组分聚氨酯防水涂料I型，四周沿墙上翻高500高（另计） 6.20厚WS M20水泥砂浆面向300*300排水沟找2%坡，最薄处不小于20厚 7.刷基层处理机一遍 8.现浇钢筋混凝土屋面板（防水等级S6）	m2	60.04	115.63	6942.43
46	010401010001	砖地沟、明沟	1.304不锈钢篦子井盖 2.橡胶垫粘与角钢上 3.锚筋Φ8@500 4.304不锈钢L50*5角钢	m	10.4	126.2	1312.48
47	011105003001	块料踢脚线	1.10厚800*800抛光砖，水泥浆擦缝 2.7厚聚合物水泥砂浆结合层 3.20厚WP M20水泥砂浆分两次打底	m2	7.84	200.21	1569.65
本页小计							9824.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011107001001	水泥砂浆台阶	1.15厚1：3水泥砂浆抹面压光 2.MU10非黏土烧结砖，M5水泥砂浆砌筑 3.300厚3：7灰土 4.30~70粒径碎石一层夯入土中 5.素土夯实	m2	18.48	98.31	1816.77
49	011106003001	块料楼梯	1.10厚600*600防滑砖铺实拍平，1：1白水泥浆擦缝 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥	m2	6.47	182.28	1179.35
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		天棚工程					8018.8
50	011403001001	抹灰面油漆	除卫生间外 1.饰面层：刷白色乳胶漆一底一面 2.刮成品内墙腻子二遍，砂纸磨平 3.顶棚表面专用界面处理剂甩毛	m2	256.39	29.26	7501.97
51	011302001001	平面吊顶天棚	卫生间 1.面层：300*300铝扣板吊顶 2.龙骨：铝合金 3.详图集：15ZJ521-23	m2	3.84	134.59	516.83
		油漆、涂料、裱糊工程					51352.29
本页小计							11014.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011403001002	抹灰面油漆	除卫生间、仪器室 1.饰面层：刷白色乳胶漆一底一面 2.刮成品内墙腻子二遍，砂纸磨平 3.10厚WP M5水泥砂浆抹平 4.15厚WP M20水泥砂浆分两次找平 5.两种材料交接处和门窗洞口转角压入耐碱玻纤网格布，宽300	m2	355.58	56.03	19923.15
53	011203003001	块料墙、柱面	仪器室、卫生间 1.300*600*5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 2.1.2厚聚合物水泥基防水涂料四周沿墙上翻1800高（高度从完成面层算起）（另计） 3.15厚1：2水泥砂浆打底扫毛 4.刷基层处理剂一遍	m2	16.8	88.69	1489.99
54	011403001003	抹灰面油漆	1.喷白色/深灰色外墙真石漆一底一面 2.刮柔性耐水腻子批嵌二遍，砂平 3.1.2厚聚合物水泥基防水涂料一遍（另计） 4.12厚1：1聚合物水泥防水砂浆（另计） 5.15厚1：2水泥砂浆分两次抹平，满挂热镀锌电焊网0.90@12.7*12.7，水泥钉钉挂 6.外墙表面专用界面处理剂甩毛 7.外墙砖结构层	m2	277.24	107.99	29939.15
本页小计							51352.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					5496.56
55	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.灰色烤漆方通竖管，40*40*4@1200 2.灰色烤漆方通横管，40*40*2 3.灰色烤漆方通竖管，20*20*2@120 4.灰色烤漆方通横管，60*60*2	m	16.4	166.2	2725.68
56	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.Φ25不锈钢管横管 2.Φ50不锈钢管竖管 3.Φ60*3不锈钢扶手 4.详图集05ZJ401-12-2Y	m	6.75	193.51	1306.19
57	011505001001	洗漱台	1.1.5厚石英石台面 2.铝合金型材地柜免拉手 3.18mm晶钢门板 4.背板：2.0厚麻石大理石 5.水槽柜底板为16mm铝箔板，配内置阻尼棒 5.150mm高塑料踢脚板止水条	m2	1.56	720	1123.2
58	011505002001	洗厕配件	1.成品0.8厚304不锈钢层架	个	3	113.83	341.49
		措施项目					43719.55
59	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	21.7	34.82	755.59
60	010505002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	31.1	56.9	1769.59
61	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	66.83	65.77	4395.41
62	010505005001	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	1.94	48.61	94.3
63	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	96.03	72.44	6956.41
本页小计							19467.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	197.62	68.97	13629.85
65	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	165.06	65.88	10874.15
66	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 直形	m2	15.49	185.63	2875.41
67	010505011001	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	13.35	70.56	941.98
68	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	1.04	52.85	54.96
69	010505013001	过梁模板	1.过梁模板	m2	7.4	52	384.8
70	010505012002	圈梁模板	1.栏板、反檐模板	m2	4.14	68.25	282.56
71	010505012003	圈梁模板	1.压顶、扶手模板	m	16.4	42.96	704.54
		市政					303971.49
		砼硬化地面					42178.15
72	040202010001	碎石	1.120厚碎石垫层	m2	345.5	23.22	8022.51
73	040203007001	水泥混凝土	1.120厚C30混凝土面层 2.水养生	m2	90.6	71.7	6496.02
74	040203007002	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.水养生	m2	254.09	108.32	27523.03
75	040205007001	标线	1.热熔标线 2.宽度150mm	m2	3.95	34.58	136.59
		取水步道					7007.65
76	010502032001	台阶	1.30厚1：3水泥浆抹面（另计） 2.120厚C25混凝土 3.100厚8%水泥稳定碎石垫层	m2	20.25	102.95	2084.74
77	011107001001	水泥砂浆台阶	1.30厚1：3水泥浆抹面	m2	20.25	57.39	1162.15
本页小计							75173.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. Φ25不锈钢管横管 2. Φ50不锈钢管竖管 3. Φ60*3不锈钢扶手 4. 详图集05ZJ401-12-2Y	m	14.9	185.58	2765.14
79	040101003001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基础土方，突然类别综合考虑	m3	1.1		
80	040103002001	一般回填方	1. 回填土方	m3	0.672	27.5	18.48
81	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	0.428		
82	040303002001	混凝土基础	1. 400*400*600固定桩 2. C30混凝土含模板制安	m3	0.524	789.61	413.76
83	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.0272	4165.25	113.29
84	040102001001	挖一般石方	1. 凿除120厚岩石 2. 凿除废料外运 3. 运距3km	m3	2.43	43.34	105.32
85	040103002002	一般回填方	1. 中砂填平凿除部分	m3	2.43	141.88	344.77
		道路部分					
		仿木栏杆					5017.68
本页小计							3760.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	010804005001	金属格栅门	1. 30mm*60mm*4mm方钢管 2. 20mm*20mm*2mm方钢管	t	0.233	13137.71	3061.09
109	011402001001	金属门油漆	1. 黑色氟碳漆二道	m2	10.67	44.4	473.75
110	010501001001	基础垫层	1. 200厚3:7灰土垫层	m3	0.06	269.08	16.14
111	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.036		
		临时钢结构桥					216821.53
112	010102001001	挖基坑土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：暂按一二类土 3. 挖土深度：2m以内	m3	47.24	7.35	347.21
113	010102007001	回填方	1. 回填土方，机械夯实	m3	10.72	19.87	213.01
114	010103002001	余方弃置	1. 土方弃置 2. 运距：3km	m3	36.52	20.48	747.93
115	010301005001	截(凿)桩头	1. 凿桩头 2. 石方场内运输、分类、归堆整理 3. 挖桩石方 自卸汽车运松散石方运距3km	根	2	147.24	294.48
116	010302001001	旋挖成孔灌注桩	1. 钻孔桩 设计桩径800 2. 设计有效桩长：按照设计图示要求计取 3. 预拌水下混凝土C35	m3	7.854	903.77	7098.21
117	010202016001	泥浆外运	1. 泥浆外运 2. 运距3km	m3	1.5708	108.75	170.82
118	010103002002	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运3km	m3	6.283	40.16	252.33
119	010506021001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	0.335	4537.96	1520.22
本页小计							14195.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:基础垫层 2.商品混凝土C20	m3	2.31	389.07	898.75
121	010505001001	垫层模板	1.垫层模板	m2	4.0362	34.15	137.84
122	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:筏板基础 2.商品混凝土C35	m3	32.1142	409.85	13162
123	010505002003	基础模板	1.筏板基础模板 2.C35混凝凝土	m2	31.01	51.31	1591.12
124	010505003002	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	4.901	67.19	329.3
125	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类:基础梁 2.商品混凝土C35	m3	0.5433	369.35	200.67
126	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:圆柱 2.商品混凝土C35	m3	1.32	514.77	679.5
127	010505004002	柱面模板	1.柱面模板	m2	13.29	123.83	1645.7
128	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:墙 2.商品混凝土C35	m3	28.867	446.43	12887.09
129	010505005001	墙面模板	1.墙面模板	m2	88.696	61.1	5419.33
130	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇混凝土基础及联系梁钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	1.921	3983.9	7653.07
131	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇混凝土柱钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.232	4244.19	984.65
132	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇混凝土墙钢筋 2.钢筋种类、规格:综合考虑	t	1.412	3972.12	5608.63
本页小计							51197.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	010604001001	钢梁	1.GL1,工字钢H600*25*20*20Q355B 2.GL2,16#槽钢Q355B 3.GL3,工字钢H700*300*25*25Q355B 4.满铺20#槽钢Q355B	t	24.5937	5198.86	127859.2
134	010605003001	钢屋面板	1.面铺6mm花纹钢板 2.材质，Q235B	m2	126.69	156.18	19786.44
135	010608002001	高强螺栓	1.M20高强螺栓	套	168	10.65	1789.2
136	010607007001	钢护栏	1.12#槽钢@1100材质Q235B 2.Φ48*3钢管4等分材质Q235B	t	0.6833	5332.75	3643.87
137	011402003001	金属面油漆	1.钢构件表面除锈后两道红丹打底	m2	450.4643	4.22	1900.96
		拆除临时钢结构桥					-38710.77
138	010604001002	钢梁	1.拆除钢梁 2.拆除桥面钢板	t	27.6187	955.27	26383.32
139	010607007002	钢护栏	1.拆除桥面钢护栏	m	26.234	27.46	720.39
140	04B001	废钢回收	1.拆除废钢回收	t	-31.296	2210	-69164.16
141	041001008002	拆除混凝土结构	1.拆除混凝土墙	m3	14.4335	175.57	2534.09
142	041001008004	拆除混凝土结构	1.拆除混凝土柱	m3	1.32	173.31	228.77
143	040103003003	余方弃置	1.拆除废料外运 2.运距3km	m3	15.7535	37.25	586.82
		安装					178988.76
		室内电气					61103.34
		配电箱					18849.1
144	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AX配电箱 3.具体详见图纸	台	1	550.47	550.47
145	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:BX配电箱 3.具体详见图纸	台	1	682.14	682.14
本页小计							117501.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CX配电箱 3.具体详见图纸	台	1	603.28	603.28
147	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:SBAP配电箱 3.具体详见图纸	台	1	468.48	468.48
148	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:GGZM配电箱 3.具体详见图纸	台	1	4132.08	4132.08
149	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:XKAL配电箱 3.具体详见图纸	台	1	2300.49	2300.49
150	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ZAL配电箱 3.具体详见图纸	台	1	1066.36	1066.36
151	030402011008	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL1配电箱 3.具体详见图纸	台	1	1066.36	1066.36
152	030402011009	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL2配电箱 3.具体详见图纸	台	1	690.48	690.48
153	030402011010	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE1 3.具体详见图纸	台	1	2621.58	2621.58
154	030416006001	输配电装置系统	1.送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	905.9	905.9
155	030416006002	输配电装置系统	1.双电源系统调试	系统	3	1183.69	3551.07
156	031401001001	脚手架		项	1	210.41	210.41
		配管、线槽					6643.31
157	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	168.62	8.35	1407.98
本页小计							19024.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					16878.63
98	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.64	374.66	989.1
99	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.71	487.39	1808.22
100	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.2	372.26	818.97
101	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.78	661.64	516.08
102	010401002001	实心砖墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 4.砂浆强度等级:M5预拌砌筑混合砂浆	m3	10.34	551.39	5701.37
103	010903004002	墙面变形缝	1.围墙建筑油膏填缝 2.15m设立一条	m	8.8	9.01	79.29
104	011403001001	抹灰面油漆	1.喷白色/深灰色外墙真石漆一底一面 2.刮柔性耐水腻子批嵌二遍，砂平	m2	94.6	56.64	5358.14
105	010901001001	瓦屋面	1.树脂双面墙头瓦 2.骨架暂按钢檩条	m2	13.2	31.56	416.59
106	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件带肋钢筋　Φ25以内	t	0.219	3927.23	860.06
107	010506001002	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件箍筋圆钢　Φ10以内	t	0.065	5089.35	330.81
		铁艺大门					3550.98
本页小计							16878.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011503004001	仿木栏杆	1.150*150*1540高C25钢筋混凝土立柱（内置4Φ8钢筋） 2.120*80*通常C25钢筋混凝土仿木扶手（内置2Φ8钢筋） 3.40*40*780高C25混凝土仿木栏杆（内置1Φ6钢筋） 4.10厚有色水泥膏仿木刻画木纹	m	20.5	229.57	4706.19
87	010502002001	条形基础	1.C30混凝土底座（200*200mm）	m3	0.82	379.87	311.49
		毛石挡土墙					42701.81
88	010403004001	石挡土墙	1.毛石挡土墙 2.MU40.0片石，M10.0混合砂浆砌筑 3.砌体重度不低于23kN/m	m3	93.18	452.03	42120.16
89	010903004001	墙面变形缝	1.挡墙沥青木板填缝 2.15m设立一条	m	14.84	14.17	210.28
90	040501005001	塑料管	1.DN100排水管	m	19.71	14.15	278.9
91	040201021001	土工合成材料	1.土工布	m2	2.826	32.72	92.47
		措施项目					8525.83
92	010505002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	9.6	58.4	560.64
93	010505002002	基础模板	1.带形基础模板无筋	m2	12.16	53.37	648.98
94	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	17.6	65.77	1157.55
95	010505015001	挡土墙模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	85.974	46.12	3965.12
96	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	24.64	71.6	1764.22
97	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	7.84	54.76	429.32
本页小计							56245.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC25 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	16.837	12.12	204.06
159	030412001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC32 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	29.872	14.24	425.38
160	030412001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	78.61	11.29	887.51
161	030412001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC32 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	29.753	19.27	573.34
162	030412001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	3.134	23.52	73.71
163	030412001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配	m	13.117	32.28	423.42
164	030412001006	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC75 3.配置形式及部位:埋地敷设	m	14.3	53.98	771.91
165	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.材质：PR24*12	m	48.984	17.78	870.94
166	030412002002	线槽	1.名称:金属线槽 2.材质：SR100*50	m	17.579	46.62	819.53
167	031401001002	脚手架		项	1	185.53	185.53
		电线、电缆					15532.82
本页小计							5235.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	030409001001	电力电缆	1.名称:硬矿物绝缘电力电缆 2.型号:BTLY-YJY-5x6mm2	m	40.345	48.46	1955.12
169	030409001002	电力电缆	1.名称:硬矿物绝缘电力电缆 2.型号:BTLY-YJY-3x6mm2	m	10.952	60.73	665.11
170	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*25mm2	m	17.257	133	2295.18
171	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*16mm2	m	28.419	92.4	2625.92
172	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2	m	18.645	60.81	1133.8
173	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*6mm2	m	3.212	27.59	88.62
174	030412004001	配线	1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	324.872	4.48	1455.43
本页小计							10219.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
175	030412004002	配线	1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	305.635	3.58	1094.17
176	030412004003	配线	1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	427.38	4.76	2034.33
177	030412004004	配线	1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	60.764	6.64	403.47
178	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV	个	6	99.71	598.26
179	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV	个	1	156.14	156.14
180	030409003003	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTLY-YJY-5x6mm2	个	6	119.06	714.36
181	030409003004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTLY-YJY-3x6mm2	个	2	95.21	190.42
182	031401001003	脚手架		项	1	122.49	122.49
		开关、灯具、插座					14478.72
本页小计							5313.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联开关 2、规格：250V,10A 3.安装方式：明装	套	4	22.65	90.6
184	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联开关 2、规格：250V,10A 3.安装方式：明装	套	1	28.24	28.24
185	030413014001	插座	1、名称：单相二孔/三孔插座/安全型插座 2、规格：220V/10A 3.安装方式：明装	套	15	19.21	288.15
186	030413014002	插座	1、名称：空调用单相三孔插座/安全型/带开关 2、规格：220V/16A 3.安装方式：明装	套	1	32.96	32.96
187	030413014003	插座	1、名称：柜式空调用开关盒/安全型/带开关 2、规格：220V/20A 3.安装方式：明装	套	3	37.31	111.93
188	030413001001	普通灯具	1.名称：LED面板灯 2.规格：18W 300*300mm 3.安装方式：吸顶安装	套	1	40.13	40.13
189	030413001003	普通灯具	1.名称：LED人体感应声光控制灯 2.规格：1*24W 3.安装方式：吸顶安装	套	9	77.07	693.63
本页小计							1285.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	030413001002	普通灯具	1.名称：LED双管荧光灯 2.规格：2X36W 3.安装方式：吸顶安装	套	10	81.1	811
191	030413001004	普通灯具	1.名称：LED自带蓄电池双管荧光灯(持续时间不小于180min) 2.规格：2X36W 3.安装方式：吸顶安装	套	2	147.98	295.96
192	030405015001	风扇	1.名称：换气扇 2.规格：40W 220V 10A 3.安装方式：吸顶安装	台	5	74.52	372.6
193	030413002001	装饰灯	1.名称:A型多信息复合标志灯具(LED光源、色温不小于2700K) 2.型号:≤1W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检、频闪、灭灯	套	1	79.08	79.08
194	030413002007	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯(LED光源、色温不小于2700K) 2.型号:≤1W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检、频闪、灭灯	套	5	72.04	360.2
195	030413002008	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯(LED光源、色温不小于2700K) 2.型号:≤1W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检、频闪、灭灯	套	1	72.04	72.04
本页小计							1990.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	030413002002	装饰灯	1.名称:A型应急疏散标志灯向右(LED光源、色温不小于2700K) 2.型号:≤1W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检、频闪、灭灯	套	1	72.04	72.04
197	030413002003	装饰灯	1.名称:A型应急疏散标志灯向左(LED光源、色温不小于2700K) 2.型号:≤1W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检、频闪、灭灯	套	4	72.04	288.16
198	030413002004	装饰灯	1.名称:楼层显示标志灯 2.型号:≤1W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检	套	1	72.04	72.04
199	030413002005	装饰灯	1.名称:疏散照明灯≥60min 2.型号:5W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检、开灯、关灯,可任意调节照射角度功能	套	12	72.04	864.48
200	030413002006	装饰灯	1.名称:放气勿入标志灯 2.型号:≤1W 3.安装形式:壁装 4.功能：巡检	套	2	72.04	144.08
201	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒(开关、插座) 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装	个	24	8.76	210.24
202	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装	个	22	8.97	197.34
本页小计							1848.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
203	030413012001	景观灯	1.名称:太阳能路灯 2.规格:IP65、LED、90W;灯具高度:H=6m，灯杆采用优质Q235热镀锌钢材；杆高8m；含两块多晶硅太阳能板120WP，一个磷酸铁锂蓄电池:120AH 3.基础形式、浇筑材质:C20混凝土基础、100厚C15砼垫层 4.铁构件规格:箍筋Φ12、预埋4根M24地脚螺栓	套	4	2314.98	9259.92
204	031401001004	脚手架		项	1	93.9	93.9
		防雷工程					5599.39
205	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质、规格:于女儿墙或硫璃瓦屋脊上表示接闪带Φ12热镀锌圆钢明装，分别与避雷针及就近引下线焊接连通。	m	36.597	47.9	1753
206	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质、规格:利用结构柱内对角主钢筋(≥ Φ16) 通长相互焊接,并与天面接闪短针焊接。引下线的下端均应与基础接地网可靠焊接。	m	28.676	17.68	506.99
本页小计							11613.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
207	030410004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质、规格:利用基础地梁或底板内两主钢筋(≥Φ16) 焊接并与桩台内竖向二条主钢筋电焊连通(断开处以 -40x4热镀锌扁钢焊接通)，形成水平接地网。	m	66.547	7.77	517.07
208	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试端子 2.材质、规格:离室外地面0.5m高处从引下线焊出一条Φ10镀锌圆钢，外露10cm，配以M10螺栓，供测试接地电阻之用，详见03D501-3图集20页	台	6	114.49	686.94
209	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质、规格:表示总电位联结接地母排(即MEB 端子板)，做法详国标“等电位联结安装”图集<02D501-2>第23~36页。端子板采用厚4mm长800mm 紫铜板,外加厚2mm钢板保护罩，在墙上明装，H=0.3米。	台	1	101.81	101.81
210	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质、规格:局部等电位联接端子板墙壁暗装,装高底边距地坪完成面0.3米高。	台	1	78.93	78.93
本页小计							1384.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:地极引出线 2.材质、规格:表示地极引出线（镀锌扁钢 40X4），距地0.5米高，引出0.3 米。	台	2	20.87	41.74
212	030416027001	接地装置	1.接地装置调试接地网	系统	1	1743.21	1743.21
213	031401001005	脚手架		项	1	169.7	169.7
		室内弱电					3588.88
		综合布线系统					3588.88
214	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:弱电配线箱 2.类型：详见图纸	台	1	1434.34	1434.34
215	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络信息插座	个	5	41.63	208.15
216	030506010002	监控摄像设备	1.名称:POE彩色摄像机,300万像素 2.具体详见图纸要求	台	1	525.45	525.45
217	030502003001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:Cat.6.UTP 3.敷设方式:管内配线	m	97.201	4.01	389.78
218	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	44.237	8.29	366.72
219	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒(插座) 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装	个	5	8.76	43.8
220	031301003001	套管	1.名称:预埋防水套管 2.规格:穿管管径SC40	个	3	194.92	584.76
221	031401001001	脚手架		项	1	35.88	35.88
		消防					65177.02
本页小计							5543.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓灭火系统					27299.28
222	030902010001	无管网气体灭火装置	1.名称:HFC-227eg型灭火装置 2.规格、型号:储瓶规格:70L,每瓶充装量:73Kg	套	2	12392.17	24784.34
223	030910001001	灭火器	1.名称:灭火器MFABC4*2	组	5	248.09	1240.45
224	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.名称：气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 70	点	1	1170.91	1170.91
225	031401001001	脚手架		项	1	103.58	103.58
		消防设备电源监控系统					3171.6
226	030904013001	联动控制主机	1.名称：消防设备电源状态监控器	台	1	2396.45	2396.45
227	030904007001	消防模块	1.名称：消防监控模块箱	个	2	218.81	437.62
228	030412004001	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2	m	9.571	12.74	121.93
229	030412004002	配线	1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJS-2.5mm2	m	19.143	4.89	93.61
230	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	7.371	10.67	78.65
231	031401001002	脚手架		项	1	43.34	43.34
本页小计							30470.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防报警系统					22143.94
232	030904013002	联动控制主机	1.名称：多线联动控制盘	台	1	584.65	584.65
233	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称：火灾报警控制器	台	1	2221.5	2221.5
234	030904011001	远程控制器	1.名称：显示系统	台	1	4615.74	4615.74
235	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称：消防广播主机	台	1	2421.7	2421.7
236	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.名称：电话通讯盘	台	1	861.29	861.29
237	030904016001	备用电源及电池主机	1.名称：直流稳压电源	套	1	723.65	723.65
238	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防接线端子箱	台	2	199.78	399.56
239	030904007002	消防模块	1.名称：短路隔离模块	个	2	254.79	509.58
240	030904001001	点型探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.规格、类型：吸顶	个	7	161.5	1130.5
241	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮（带火警电话插孔） 2.规格、类型：壁装	个	2	194.39	388.78
242	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾广播扬声器 2.规格、类型：3W吸顶	个	6	118.39	710.34
243	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格、类型：壁装	个	2	133.71	267.42
244	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格、类型：壁装	个	2	207.89	415.78
本页小计							15250.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
245	030412004003	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-4*1.5mm2	m	34.771	14.07	489.23
246	030412004004	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2	m	131.879	12.2	1608.92
247	030412004005	配线	1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*4mm2	m	5.8	18.63	108.05
248	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	110.859	11.25	1247.16
249	030412002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.材质：SR200*100	m	3.6	57.09	205.52
250	030909003001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试	系统	1	2837.43	2837.43
251	031401001003	脚手架		项	1	397.14	397.14
		电气火灾监控系统					4728.05
252	030907001001	监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.规格型号：EF-ACS/B128	台	1	2882.98	2882.98
253	030906003001	监控模块	1.名称：电气火灾监控模块 2.规格型号：ACS	个	2	254.79	509.58
本页小计							10286.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	030907003001	测温式监控探测器	1.名称：箱体温度监测探头	个	2	161.5	323
255	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：剩余电流监测探头	个	2	161.5	323
256	030907003002	测温式监控探测器	1.名称：线缆温度监测探头	个	2	161.5	323
257	030412004006	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVS-2*1.5mm2	m	12.62	5.88	74.21
258	030412004007	配线	1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BV-2.5mm2	m	25.239	4.21	106.26
259	030412001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	11.12	11.12	123.65
260	031401001004	脚手架		项	1	62.37	62.37
		气体灭火自动报警系统					7834.15
261	030904013003	联动控制主机	1.名称：消防气体灭火主机 2.规格型号：壁装	台	1	2544.19	2544.19
262	030904007003	消防模块	1.名称：消防气体灭火控制模块 2.规格型号：壁装	个	1	254.79	254.79
263	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟感温探测器 2.规格、类型：吸顶	个	4	161.5	646
264	030904003003	按钮	1.名称：急停按钮 2.规格型号：壁装	个	1	194.39	194.39
本页小计							4974.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	030904003004	按钮	1.名称：手动自动转换器 2.规格型号：壁装	个	1	143.13	143.13
266	030413002001	装饰灯	1.名称：气体灭火门灯 2.规格型号：壁装	套	2	72.04	144.08
267	030611001001	仪表阀门	1.名称：气体灭火电控阀	个	2	993.44	1986.88
268	030904004002	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	1	241.18	241.18
269	030412001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	59.313	11.18	663.12
270	030412001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	8.857	16.9	149.68
271	030412004008	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVS-2*1.5mm2	m	93.522	5.73	535.88
272	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-KVV-7*1.5mm2	m	9.278	22.2	205.97
273	031401001005	脚手架		项	1	124.86	124.86
		室内给排水					7954.58
		卫生洁具					1349.21
274	031003004001	洗涤盆	1.名称:洗涤盆 2.其他：详见图纸	组	1	279.84	279.84
本页小计							4474.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.其他：详见图纸	组	1	294.63	294.63
276	031003006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.其他：详见图纸	组	1	258.53	258.53
277	031003014001	给、排水附件	1.名称:87式雨水地漏 2.型号、规格:DN100	个	1	49.41	49.41
278	031003014004	给、排水附件	1.名称:87式雨水地漏 2.型号、规格:DN75	个	1	41.01	41.01
279	031003014002	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号、规格:DN100	个	4	71.49	285.96
280	031003014003	给、排水附件	1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100	个	2	1.72	3.44
281	031003014005	给、排水附件	1.名称:溢流口 2.型号、规格:详见图纸	个	4	28.32	113.28
282	031401001001	脚手架		项	1	23.11	23.11
		给水					1744.35
283	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(冷水S5)给水管DN32 1.25MPa 4.连接形式:承插热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	8.707	38.77	337.57
本页小计							1406.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(冷水S5)给水管 DN25 1.25MPa 4.连接形式:承插热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	12.47	31.75	395.92
285	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(冷水S5)给水管 DN20 1.25MPa 4.连接形式:承插热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	2.8	27.17	76.08
286	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(冷水S5)给水管 DN15 1.25MPa 4.连接形式:承插热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	1.939	21.34	41.38
287	031002011001	水表	1.类型：水表组 2.型号、规格:DN25 3.附件配置:含一个水表、一个丝扣全铜截止阀、一个止回阀	组	1	192.13	192.13
本页小计							705.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
288	031002001001	金属阀门	1.类型:丝扣全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	82.12	82.12
289	031002001002	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2	63.47	126.94
290	030703001001	碳钢阀门	1.名称:自动泄压阀WLZX-013 2.型号、规格：400*400mm	个	1	439	439
291	031301003001	套管	1.名称:一般塑料(UPVC)套管制作安装 2.规格:DN40（穿管管径DN32)	个	1	19.62	19.62
292	031401001002	脚手架		项	1	33.59	33.59
		污、废水					2702.61
293	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯建筑排水管UPVC DN150 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.管道试验:管道闭水试验	m	2.491	78.56	195.69
294	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯建筑排水管UPVC DN100 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.管道试验:管道闭水试验	m	20.217	55.28	1117.6
本页小计							2014.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯建筑排水管UPVC DN75 4. 连接形式:弹性密封圈连接 5. 管道试验:管道闭水试验	m	6.853	38.79	265.83
296	031301003002	套管	1. 名称:一般塑料(UPVC)套管制作安装 2. 规格:DN150（穿管管径DN100）	个	6	179.03	1074.18
297	031401001003	脚手架		项	1	49.31	49.31
		雨水					2158.41
298	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质及规格:硬聚氯乙烯实壁建筑排水管UPVC DN75 4. 连接形式:插入式连接 5. 管道试验:管道闭水试验	m	1.33	34.85	46.35
299	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质及规格:硬聚氯乙烯实壁建筑排水管UPVC DN100 4. 连接形式:插入式连接 5. 管道试验:管道闭水试验	m	29.2	48.78	1424.38
本页小计							2860.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
300	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质及规格:硬聚氯乙烯实壁建筑排水管UPVC DN150 4.连接形式:插入式连接 5.管道试验:管道闭水试验	m	7.966	78.87	628.28
301	031401001004	脚手架		项	1	59.4	59.4
		室外给排水					41164.94
		土方石工程					10964.94
302	010102001001	挖基坑土方	1.人机配合挖基坑土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m内 4.运距:3km	m3	29.7425	24.44	726.91
303	010501001001	基础垫层	1.中粗砂垫层	m3	3.9053	198.93	776.88
304	010102007001	回填方	1.填方材料品种:中砂或粗砂回填 2.密实度:按规范要求	m3	21.0372	173.86	3657.53
305	010102002001	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m内	m3	66.6907	7.67	511.52
306	010501001002	基础垫层	1.石粉垫层	m3	12.1724	154.53	1881
307	010102007002	回填方	1.回填石粉	m3	14.73	139.46	2054.25
308	010102007003	回填方	1.名称：回填土夯实机夯实 槽、坑	m3	2.9904	19.28	57.65
309	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:3km	m3	69.8873	18.59	1299.2
		室外给水					7570.61
本页小计							11652.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
310	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:监测取水管 3.材质、规格:钢塑复合管 DN100（内套DN32 PE管） 4.连接形式:承插热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	31.276	98.98	3095.7
311	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料（PE）DN40 1MPa 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	180	24.02	4323.6
312	031401001001	脚手架		项	1	151.31	151.31
		室外排水					22629.39
313	031001007003	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水排水管 3.材质、规格:钢塑复合管 DN150 4.连接形式:法兰或丝扣连接	m	58.25	145.91	8499.26
314	040504009001	整体化粪池	1.成品玻璃钢化粪池YJBH-2II 2.规格：4m3	座	1	2132.52	2132.52
本页小计							18202.39

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		92861.66	
1.1		建筑工程		45936.34	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		24410.42	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		4163.02	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		3784.56	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		4919.93	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		11542.91	
1.1.2	2	措施实施费用		21525.92	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		15403.96	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		11746.81	
1.1.2.6.2	011601001003	脚手架		694.81	
1.1.2.6.3	011601001004	脚手架		485.24	
1.1.2.6.4	011601001002	脚手架		2477.1	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计				39814.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	040201022001	排水沟、截水沟	1.名称：300*200排水沟 2.规格、材质：C15混凝土垫层、厚100mm、C25 P8 抗渗混凝土构体、.23/33cm厚原土回填、成品球墨铸铁篦子，详见07J306	m	43.91	271.9	11939.13
316	031401001002	脚手架		项	1	58.48	58.48
本页小计							11997.61
合计							777005.73

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程		6121.96	
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输		6121.96	
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
本页小计				6121.96	

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		19347.58	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		19347.58	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		3299.59	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2999.62	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3899.51	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		9148.86	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围档			
1.3.2.8	2.8	施工围档照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		27577.74	
本页小计				19347.58	

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		18898.78	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		3779.76	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		3436.14	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		4466.98	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		7215.9	
1.4.2	2	措施实施费用		8678.96	
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程		8678.96	
1.4.2.12.1	041201006001	围堰		8678.96	
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计				27577.74	

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围档			
1.5.2.6	2.6	施工围档照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围档			
1.7.2.6	2.6	施工围档照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围档			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围档			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				92861.66	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	4800			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	2510			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合　计		7310			-

暂列金额明细表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			4800			
2.1				4800			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	4800			-
合　　计		-	-	4800			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　标段：黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	874667.39	9	78720.07

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.608	0.99	0.60		
2	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	1.4098	3195.69	4505.28		
3	13030473	真石漆	kg	1141.24	3.50	3994.34		
4	13030475	真石面漆	kg	85.593	4.75	406.57		
5	99450630	折旧费	元	804.6341	1.00	804.63		
6	04070001	粘土陶粒	m3	2.5851	307.69	795.41		
7	01090022	圆钢φ10以内	t	0.1173	3106.19	364.36		
8	03019021	圆钉50~75	kg	59.3497	5.66	335.92		
9	07010025@1	釉面砖300*600*5	m2	17.68	22.70	401.34		
10	07010001@1	釉面砖800*800*10	m2	9.384	55.84	524.00		
11	13050500	油性防锈漆	kg	4.99	9.73	48.55		
12	08010001	印度红大理石板15mm	m2	1.04	121.00	125.84		
13	14390060	氩气	m3	2.499	12.08	30.19		
14	13050525	橡胶沥青防水涂料水性	kg	396	9.53	3773.88		
15	补充主材001	洗漱台	m2	1.56	720.00	1123.20		
16	31030010	西班牙瓦310×310×15	千块	0.702	2130.00	1495.26		
17	01610020	钨棒	kg	0.399	23.77	9.48		
18	99450650	维护费	元	452.3479	1.00	452.35		
19	02270070	土工布	m2	168.237	2.08	349.93		
20	03213001	铁件综合	kg	12.4276	4.87	60.52		
21	04050040	碎石40	m3	0.7679	90.29	69.33		
22	05030080	松杂板枋材	m3	3.1065	1793.10	5570.27		
23	05030180	松木板	m3	0.0008	1379.38	1.10		
24	14010030	松节油	kg	0.89	6.36	5.66		
25	03134011	水砂纸	张	47.194	1.15	54.27		
26	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	29.952	11.21	335.76		
27	34110010	水	m3	39.7316	3.22	127.94		
28	13310060	石油沥青10#	kg	25.5849	3.10	79.31		
29	13310070	石油沥青30#	kg	0.6897	3.54	2.44		
30	15010310	石棉泥	t	0.0046	1070.00	4.92		
31	14090070	石蜡	kg	0.0265	3.00	0.08		
32	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	2.7804	380.53	1058.03		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　第 2 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
33	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.8445	389.38	718.21		
34	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.99	398.23	394.25		
35	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.1485	380.53	56.51		
36	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.5336	407.08	624.30		
37	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	4.8993	424.78	2081.12		
38	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	7.4919	389.38	2917.20		
39	8005910@2	湿拌地面砂浆地面普通找平 M5	m3	4.1652	389.38	1621.85		
40	8005910@1	湿拌地面砂浆地面普通找平 M10	m3	0.1674	389.38	65.18		
41	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	9.5118	407.08	3872.06		
42	04090015	生石灰	t	1.2925	300.00	387.75		
43	03019031	射钉	十个	0.608	0.06	0.04		
44	05030140	杉木枋	m3	0.0025	1379.38	3.45		
45	13410050	软填料	kg	12.5181	3.90	48.82		
46	00010010	人工费	元	95517.9727	1.00	95517.97		
47	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.6426	3150.44	2024.47		
48	03210090@1	热镀锌电焊网0.9@12.7*12.7	m2	304.7	5.90	1797.73		
49	14410490	墙边胶	L	5.981	46.77	279.73		
50	13410010	嵌缝料	kg	14.243	0.90	12.82		
51	14030040	汽油综合	kg	1.6863	9.27	15.63		
52	99450760	其他材料费	元	1314.5105	1.00	1314.51		
53	8021903@1	普通预拌混凝土细石碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.1224	299.11	36.61		
54	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.6255	289.11	2493.72		
55	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.352	299.11	1600.84		
56	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.02	307.96	622.08		
57	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	74.816	316.81	23702.46		
58	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	1.151	1.30	1.50		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　第 3 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
59	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	31.32	2.65	83.00		
60	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	1088.942	2.21	2406.56		
61	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	65.3352	4.98	325.37		
62	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	74.0568	4.98	368.80		
63	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	2.448	0.25	0.61		
64	03010195	木螺钉M5×50	十套	78.9416	0.40	31.58		
65	13350190	密封毛条	m	109.0494	0.34	37.08		
66	02050260	密封胶圈	个	1.5012	13.33	20.01		
67	02030040	门窗密封橡胶条	m	21.1198	2.55	53.86		
68	03019161	马钉综合	kg	12.32	5.21	64.19		
69	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	17.76	154.00	2735.04		
70	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	1.68	370.80	622.94		
71	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	8.64	164.71	1423.09		
72	09050040	铝合金方板300×300	m2	4.08	92.04	375.52		
73	MC1-108	铝合金单扇平开窗38系列	m2	0.96	318.49	305.75		
74	01010040	螺纹钢筋Φ25以内	t	7.7368	3017.70	23347.34		
75	01010120	螺纹钢筋Φ10以内	t	2.1237	3061.95	6502.66		
76	03010320	螺母综合	十个	1.216	2.82	3.43		
77	04070005	炉渣	m3	0.1404	57.14	8.02		
78	03019101	扣钉	kg	9.486	9.64	91.45		
79	02090041	聚乙烯薄膜	m2	87.12	0.26	22.65		
80	02090041@1	聚乙烯薄膜0.4	m2	92.4	0.26	24.02		
81	14350410	聚合物乳液	kg	6.6184	9.87	65.32		
82	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	5983.2	0.70	4188.24		
83	15130110@1	聚苯乙烯泡沫板δ40	m2	100.98	12.40	1252.15		
84	13050157	聚氨酯防水涂料单组份I型	kg	326.304	9.18	2995.47		
85	99450640	检修费	元	146.1611	1.00	146.16		
86	04030010	机制砂	m3	0.3069	97.09	29.80		
87	04030015	机制砂	m3	0.2033	97.09	19.74		
88	14070050	机油综合	kg	2.3265	6.96	16.19		
89	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0106	1.00	-0.01		
90	00010003	机上人工	工日	4.2471	230.00	976.83		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　第 4 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
91	14210050	环氧树脂综合	kg	1.05	30.04	31.54		
92	14230060	滑石粉	kg	15.6057	0.98	15.29		
93	18250615	管箍	个	0.3336	9.29	3.10		
94	14350250	隔离剂	kg	63.543	7.05	447.98		
95	17270180	高压橡胶管综合	m	0.5004	59.37	29.71		
96	03011315	高强螺栓	kg	0.0428	12.00	0.51		
97	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	5.67	485.00	2749.95		
98	MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	5.04	485.00	2444.40		
99	35090230	钢支撑	kg	381.2092	3.88	1479.09		
100	03210090	钢丝网综合	m2	34.1	7.00	238.70		
101	06010020@1	钢化玻璃6	m2	1.64	31.86	52.25		
102	06010010@1	钢化玻璃6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃	m2	22.96	227.43	5221.79		
103	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	86.412	4.76	411.32		
104	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.9626	323.01	310.93		
105	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	73.7847	52.60	3881.08		
106	07050010@1	防滑砖300×300*10	m2	4.1	21.48	88.07		
107	17050050@1	方通20*20*2@120	m	81.3333	6.87	558.76		
108	补充材料001@1	方通40*40*2	m	32	16.70	534.40		
109	补充材料002@1	方通40*40*4@21200	m	2	16.70	33.40		
110	17090001@1	方通60*60*2	m	16	25.11	401.76		
111	04130001@1	多孔页岩砖240×115×53	千块	4.6087	364.08	1677.94		
112	03011325	对拉螺栓	kg	6.0898	5.38	32.76		
113	03213111	镀锌铁码	支	395.496	0.64	253.12		
114	03213121	镀锌铁件	kg	80.8	5.75	464.60		
115	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	116.724	4.51	526.43		
116	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	36.9781	4.51	166.77		
117	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	6.48	4.51	29.22		
118	99450700	电(机械用)	kW·h	655.4392	0.58	380.15		
119	03135001	低碳钢焊条综合	kg	56.4619	6.19	349.50		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　第 5 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
120	13330033@1	单层APP改性沥青聚酯胎防水卷材（自带保护膜）3mm厚 I型	m2	255.588	15.99	4086.85		
121	07050080@1	瓷质梯级砖600*600	m2	2.3214	23.54	54.65		
122	07050060@1	瓷质梯级砖600*600	m2	6.36	25.22	160.40		
123	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	61.5	26.83	1650.05		
124	07050040@1	瓷质抛光砖800×800*10	m2	69.68	55.84	3890.93		
125	13010050	醇酸清漆	kg	77.0337	10.31	794.22		
126	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	8.6424	14.88	128.60		
127	99450680	柴油(机械用)0#	kg	144.8434	7.81	1131.23		
128	14310050	草酸	kg	0.0099	5.59	0.06		
129	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0261	1.00	-0.03		
130	17050050@2	不锈钢圆管Φ25	m	20.16	6.37	128.42		
131	补充材料002@2	不锈钢圆管Φ50	m	16.5926	18.95	314.43		
132	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	39.674	3.50	138.86		
133	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.889	26.11	23.21		
134	12230010	不锈钢扶手φ60	m	7.42	42.04	311.94		
135	03210295	不锈钢法兰座(装饰用)φ59	个	4.0397	8.15	32.92		
136	14410130	玻璃胶335克/支	支	17.1707	13.73	235.75		
137	03033161	闭门器	副	7.07	46.35	327.69		
138	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0157	411.50	6.46		
139	34090010	白棉纱	kg	2.276	11.47	26.11		
140	99450660	安拆费	元	184.6929	1.00	184.69		
141	03214106@1	304不锈钢篦子井盖1220*400*50	十块	0.8333	320.80	267.32		
142	21310060@1	0.8厚304不锈钢层架	套	3.03	110.00	333.30		
		合计				254707.01		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	377.2755	51.00	19241.05		
2	00010010	人工费	元	67613.3091	1.00	67613.31		
3	01000001@1	型钢综合	kg	3.002	3.15	9.46		
4	01010015	热轧圆盘条综合	t	0.0746	3061.95	228.42		
5	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.1295	3150.44	407.98		
6	01010040	螺纹钢筋Φ25以内	t	3.7598	3017.70	11345.95		
7	01010120	螺纹钢筋Φ10以内	t	0.1183	3061.95	362.23		
8	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	0.0281	3017.70	84.80		
9	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	158.869	4.51	716.50		
10	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	17.0705	4.51	76.99		
11	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	0.0626	4.51	0.28		
12	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	80.6683	3.66	295.25		
13	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.1237	3106.19	384.24		
14	01090030@1	螺纹钢Φ12~25	t	0.2908	3017.70	877.55		
15	01190002@1	方钢管综合	t	0.233	3486.73	812.41		
16	01290160	钢板6~7	t	0.1002	3681.42	368.88		
17	01610020	钨棒	kg	0.855	23.77	20.32		
18	01630130	吊装夹具	套	0.4919	180.00	88.54		
19	02270070	土工布	m2	132.5107	2.08	275.62		
20	03010430	六角螺栓综合	kg	1.9828	5.58	11.06		
21	03011325	对拉螺栓	kg	92.4717	5.38	497.50		
22	03019001	圆钉综合	kg	0.3811	5.66	2.16		
23	03019021	圆钉50~75	kg	31.9499	5.66	180.84		
24	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	5.226	5.75	30.05		
25	03134011	水砂纸	张	7.79	1.15	8.96		
26	03135001	低碳钢焊条综合	kg	50.2068	6.19	310.78		
27	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	85.9414	6.19	531.98		
28	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.905	26.11	49.74		
29	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	111.7059	10.99	1227.65		
30	03139531	合金钎头Φ150	个	0.0251	141.03	3.54		
31	03210295	不锈钢法兰座(装饰用)Φ59	个	8.6565	8.15	70.55		
32	03213001	铁件综合	kg	464.7255	4.87	2263.21		
33	03214660	破碎锤钢钎	个	0.0022	2222.22	4.89		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政　　第 2 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
34	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.1347	323.01	366.52		
35	04030010	机制砂	m3	0.3408	97.09	33.09		
36	04030015	机制砂	m3	2.58	97.09	250.49		
37	04050005	碎石20~40	m3	44.1946	90.29	3990.33		
38	04050045	碎石60	m3	12.629	90.29	1140.27		
39	04070045	石屑	m3	7.6206	60.19	458.68		
40	04070045@1	碎石	m3	6.2764	90.29	566.70		
41	04090015	生石灰	t	0.0235	300.00	7.05		
42	04090090@1	粘土	m3	0.4819	38.33	18.47		
43	04110001	毛石综合	m3	104.5704	63.11	6599.44		
44	04130001@1	多孔页岩砖240×115×53	千块	5.596	364.08	2037.39		
45	04170110	塑料瓦脊	m	1.56	15.30	23.87		
46	04170120	塑料波纹瓦1.0mm	m2	17.433	14.08	245.46		
47	05010030	松原木φ100~280	m3	0.0021	1017.70	2.14		
48	05030060	板枋材综合	m3	0.1473	1793.10	264.12		
49	05030080	松杂板枋材	m3	1.5938	1793.10	2857.84		
50	05030190	松木方	m3	0.0007	1379.38	0.97		
51	05030320	垫木	m3	0.296	1758.05	520.38		
52	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	36.3791	52.60	1913.54		
53	05150010	木丝板25×610×1830	m2	5.7	5.69	32.43		
54	12230010	不锈钢扶手φ60	m	15.9	42.04	668.44		
55	1237001	氧气	m3	9.6667	5.05	48.82		
56	1237061	乙炔气	kg	4.419	8.06	35.62		
57	13010050	醇酸清漆	kg	26.4195	10.31	272.39		
58	13010210	环氧富锌底漆	kg	27.5176	11.06	304.34		
59	13010530	热塑标线底漆	kg	0.68	8.24	5.60		
60	13030473	真石漆	kg	391.4	3.50	1369.90		
61	13030475	真石面漆	kg	29.355	4.75	139.44		
62	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	107.73	2.21	238.08		
63	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	50.4	5.75	289.80		
64	13050500	油性防锈漆	kg	1.7871	9.73	17.39		
65	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	3.8056	56.80	216.16		
66	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	2.6638	56.80	151.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政　　第 3 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
67	13110040	热熔标线涂料	kg	19.492	3.54	69.00		
68	13310050	乳化沥青	kg	10.8	2.83	30.56		
69	13350100	建筑油膏	kg	8.046	2.21	17.78		
70	13410010	嵌缝料	kg	3.8	0.90	3.42		
71	14010030	松节油	kg	16.2067	6.36	103.07		
72	14210050	环氧树脂综合	kg	2.25	30.04	67.59		
73	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	2.964	14.88	44.10		
74	14350250	隔离剂	kg	30.4	7.05	214.32		
75	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.2991	63.00	18.84		
76	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2.7518	31.25	85.99		
77	14350630	脱模剂	kg	3.5319	5.13	18.12		
78	14350680	稀释剂	kg	0.609	16.70	10.17		
79	14390030	二氧化碳	m3	157.4508	4.72	743.17		
80	14390060	氩气	m3	5.355	12.08	64.69		
81	14390070	氧气	m3	162.7252	5.16	839.66		
82	14390080	液化石油气	m3	0.628	6.97	4.38		
83	14390100	乙炔气	kg	89.1217	8.06	718.32		
84	17050050@2	不锈钢圆管Φ25	m	43.2	6.37	275.18		
85	17250080	塑料排水管DN50	m	20.094	5.84	117.35		
86	34110010	水	m3	75.9114	3.22	244.43		
87	35010010	钢模板	kg	51.3999	5.18	266.25		
88	35090230	钢支撑	kg	168.4994	3.88	653.78		
89	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	1.328	2.45	3.25		
90	99450760	其他材料费	元	1769.1577	1.00	1769.16		
91	9946131	其他材料费	元	1.9333	1.00	1.93		
92	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0073	1.00	-0.01		
93	补充材料002@1	不锈钢圆管Φ50	m	35.5556	18.95	673.78		
94	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.1425	299.11	939.95		
95	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	12.827	307.96	3950.20		
96	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	64.2674	316.81	20360.55		
97	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	63.428	334.51	21217.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政　　第 4 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
98	8021915@1	预拌水下混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	9.48	354.51	3360.75		
99	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	2.2493	380.53	855.93		
100	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	36.6276	398.23	14586.21		
101	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	0.808	389.38	314.62		
102	01290348@1	花纹钢板6mm	m2	137.16	126.26	17317.82		
103	03011330@1	M20螺栓	套	181.44	4.48	812.85		
104	12210130	钢栏杆(型钢)	t	0.334	3168.14	1058.16		
105	12210140	钢栏杆(钢管)	t	0.349	3168.14	1105.68		
106	33010088@1	型钢	t	24.594	3150.44	77481.92		
107	33010365@1	制作费	t	25.277	500.00	12638.50		
108	补充主材001	废钢回收	t	-31.296	2210.00	-69164.16		
109	00010003	机上人工	工日	16.2517	230.00	3737.89		
110	99450630	折旧费	元	3618.22	1.00	3618.22		
111	99450640	检修费	元	1213.9466	1.00	1213.95		
112	99450650	维护费	元	2967.6617	1.00	2967.66		
113	99450660	安拆费	元	453.6729	1.00	453.67		
114	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.9044	9.27	36.19		
115	99450680	柴油(机械用)0#	kg	478.1316	7.81	3734.21		
116	99450700	电(机械用)	kW·h	2077.9516	0.58	1205.21		
117	9946001	折旧费	元	209.9418	1.00	209.94		
118	9946011	大修理费	元	34.5583	1.00	34.56		
119	9946021	经常修理费	元	27.2926	1.00	27.29		
120	9946031	安拆费及场外运输费	元	3.7948	1.00	3.79		
121	9946071	电(机械用)	kw·h	49.713	0.58	28.83		
122	JXFTZ	机械费调整	元	0.0304	1.00	0.03		
		合计				264655.15		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内电气　　第 1 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	14384.863	1.00	14384.86		
2	RGFTZ	人工费调整	元	525.7556	1.00	525.76		
3	01010105	镀锌热轧圆盘条φ10以内	kg	10.837	4.31	46.71		
4	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	2.3349	4.51	10.53		
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.918	3.37	3.09		
6	01290003	钢板综合	kg	2.94	3.22	9.47		
7	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.7663	26.42	20.25		
8	02130050	三色塑料带综合	kg	0.68	10.30	7.00		
9	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	0.4473	2.06	0.92		
10	02270001	棉纱	kg	3.2564	11.47	37.35		
11	02270020	白布	kg	2.9371	2.75	8.08		
12	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	23.506	0.18	4.23		
13	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.8923	0.68	0.61		
14	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	3.264	5.94	19.39		
15	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6 mm2	十套	1.848	10.38	19.18		
16	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫M6×100以内	十套	6.12	1.04	6.36		
17	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	11.6	0.43	4.99		
18	03011485	镀锌六角螺栓M8×40	十套	1.616	1.69	2.73		
19	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫M8×100以内	十套	3.213	3.90	12.53		
20	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	4.9	5.04	24.70		
21	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫M16×100以内	十套	0.204	14.12	2.88		
22	03013031	膨胀螺栓M6	十套	0.8752	2.80	2.45		
23	03013041	膨胀螺栓M8	十套	12.852	3.15	40.48		
24	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.632	5.82	9.50		
25	03013431	塑料胀管D6~8	十套	21.4038	0.60	12.84		
26	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	0.4635	3.09	1.43		
27	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.0464	6.52	0.30		
28	03014131	镀锌锁紧螺母DN50×1.5	十套	0.2009	9.27	1.86		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内电气

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
29	03014191	镀锌锁紧螺母DN80×3	十套	0.1154	53.55	6.18		
30	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	1.2206	1.58	1.93		
31	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	2.472	2.94	7.27		
32	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	4.895	3.81	18.65		
33	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	3.28	1.75	5.74		
34	03019021@1	圆钉50~75	kg	0.625	5.66	3.54		
35	03019091	扒钉	kg	0.9429	7.03	6.63		
36	03134021	铁砂布0~2#	张	9.2	1.06	9.75		
37	03135001	低碳钢焊条综合	kg	8.0303	6.19	49.71		
38	03136021	焊锡丝综合	kg	0.88	7.69	6.77		
39	03137041	焊锡膏	kg	0.1719	47.01	8.08		
40	03138001	锡基钎料	kg	1.5952	52.47	83.70		
41	03139011	冲击钻头Φ10	个	0.8946	4.27	3.82		
42	03139021	冲击钻头Φ12	个	0.096	4.27	0.41		
43	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	2.3204	2.85	6.61		
44	03139161	合金钢钻头Φ8	个	0.819	4.71	3.86		
45	03139281	钢锯条	条	21.7585	0.43	9.36		
46	03139521	合金钢钻头Φ10	个	0.1435	4.71	0.68		
47	05030001	木枋综合	m3	0.1258	1707.86	214.85		
48	05030200@1	木板	m3	0.037	1379.38	51.04		
49	05030265@1	枕木	m3	0.0088	1329.20	11.70		
50	13010040	醇酸磁漆	kg	0.1221	9.37	1.14		
51	13010050	醇酸清漆	kg	0.526	10.31	5.42		
52	13010120	酚醛磁漆	kg	2.1	7.75	16.28		
53	13010130	酚醛调和漆	kg	0.346	7.18	2.48		
54	13030240	厚漆	kg	0.6985	10.26	7.17		
55	13050080	防锈漆C53-1	kg	1.2267	10.00	12.27		
56	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0751	4.42	0.33		
57	14010010	清油	kg	0.0459	11.94	0.55		
58	14030040	汽油综合	kg	9.744	9.27	90.33		
59	14050050	溶剂油	kg	0.6308	3.94	2.49		
60	14090010	电力复合脂	kg	4.274	14.45	61.76		
61	14330320	硬脂酸	kg	0.0376	6.33	0.24		
62	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.1822	13.60	2.48		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内电气　　第 3 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
63	17250170	塑料软管D5	m	1.38	0.40	0.55		
64	18030590	固定卡子Φ40	个	78.75	1.32	103.95		
65	18030595	固定卡子Φ50	个	8.24	1.89	15.57		
66	18030605	固定卡子Φ90	个	14.42	3.03	43.69		
67	18031160	镀锌钢管接头80×4	个	2.163	6.80	14.71		
68	18250510	扁钢卡子25×4	kg	1.83	5.37	9.83		
69	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	8.509	2.48	21.10		
70	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.8	63.75	51.00		
71	28010080	裸铜线6mm2	kg	1.02	53.88	54.96		
72	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.8	53.88	43.10		
73	28010110	裸铜线16mm2	m	4.8	12.33	59.18		
74	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	41.1914	1.88	77.44		
75	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	4.4792	2.80	12.54		
76	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	0.509	4.55	2.32		
77	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	12.4603	1.11	13.83		
78	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	31.8199	2.15	68.41		
79	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2	m	0.915	5.17	4.73		
80	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	34.3	0.25	8.58		
81	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	20.3425	0.99	20.14		
82	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	7.725	1.84	14.21		
83	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	0.7725	2.78	2.15		
84	29060065	镀锌电线管接头50×1.5	个	3.3475	3.24	10.85		
85	29060095	镀锌电线管卡子50	个	8.8257	0.53	4.68		
86	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	12.2055	0.17	2.07		
87	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	4.635	0.26	1.21		
88	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	2.472	0.44	1.09		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内电气　　第 4 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
89	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	73.67	0.06	4.42		
90	29060130	镀锌钢管塑料护口DN70	个	1.1536	0.32	0.37		
91	29060280	难燃塑料管接头20	个	43.5175	0.48	20.89		
92	29060285	难燃塑料管接头25	个	4.3775	0.53	2.32		
93	29060290	难燃塑料管接头32	个	7.725	0.61	4.71		
94	29090175	塑料接线柱双线	个	26.78	0.85	22.76		
95	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	49.735	1.06	52.72		
96	29090215	铜接线端子DT-6mm2	个	12.18	1.74	21.19		
97	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	8.12	2.25	18.27		
98	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	41.535	3.17	131.67		
99	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	3.045	4.67	14.22		
100	29170210	镀锌地线夹20	套	65.096	0.36	23.43		
101	29170230	镀锌地线夹32	套	24.72	0.79	19.53		
102	29170240	镀锌地线夹40	套	2.472	1.05	2.60		
103	29170250	镀锌地线夹50	套	10.712	1.52	16.28		
104	29170270	镀锌地线夹80	套	8.652	2.22	19.21		
105	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	10.248	5.36	54.93		
106	34070010	塑料手套ST型	个	7.35	13.72	100.84		
107	34110010	水	m3	1.1276	3.22	3.63		
108	34130001	标志牌塑料扁形	个	8	0.68	5.44		
109	35010010@1	钢模板	kg	9.0508	5.18	46.88		
110	37091110	钢垫板1~2	kg	1.5	4.37	6.56		
111	37091120	钢垫板2.5~5	kg	2	4.23	8.46		
112	99450760	其他材料费	元	82.627	1.00	82.63		
113	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.303	289.11	87.60		
114	01090022@3	圆钢φ12	t	0.0175	3106.19	54.36		
115	03011330@5	M24螺栓1350mm	套	16.2963	9.27	151.07		
116	17030001@1	镀锌电线管SC75	m	14.42	13.51	194.81		
117	25000001@1	LED面板灯18W 300*300	套	1.01	25.49	25.74		
118	25000001@10	疏散照明灯5W	套	12.12	37.67	456.56		
119	25000001@11	A型应急疏散标志灯向右≤1W	套	1.01	37.67	38.05		
120	25000001@12	A型多信息复合标志灯具≤1W	套	1.01	37.67	38.05		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内电气　　第 5 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
121	25000001@13	A型疏散出口标志灯≤1W	套	1.01	37.67	38.05		
122	25000001@14	LED自带蓄电池双管荧光灯(持续时间不小于180min)2X36W	套	2.02	116.72	235.77		
123	25000001@2	A型应急疏散标志灯向左≤1W	套	4.04	37.67	152.19		
124	25000001@3	放气勿入标志灯≤1W	套	2.02	37.67	76.09		
125	25000001@6	LED双管荧光灯2X36W	套	10.1	50.50	510.05		
126	25000001@7	LED人体感应声光控制灯1*24W	套	9.09	46.40	421.78		
127	25000001@8	A型安全出口标志灯≤1W	套	5.05	37.67	190.23		
128	25000001@9	楼层显示标志灯≤1W	套	1.01	37.67	38.05		
129	26050001@3	双联开关250V,10A	个	4.08	9.23	37.66		
130	26050001@4	三联开关250V,10A	个	1.02	14.38	14.67		
131	26410060@1	单相二孔/三孔插座/安全型插座250V/10A	个	15.3	6.30	96.39		
132	26410060@2	空调单相三孔插座/安全型/带开关220V/16A	个	1.02	19.78	20.18		
133	26410060@3	柜式空调用开关盒/安全型/带开关220V/20A	个	3.06	21.26	65.06		
134	27050080@1	Φ12热镀锌圆钢	m	38.43	4.15	159.48		
135	28030170@2	电线WDZ-BYJ-4mm2	m	461.16	3.31	1526.44		
136	28030170@3	电线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	336.6	2.04	686.66		
137	28030170@4	电线WDZ-BYJ-6mm2	m	65.88	5.02	330.72		
138	28030170@5	电线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	357.5	2.86	1022.45		
139	28110210@1	铜芯电缆WDZ-YJY-5*10mm2	m	19.19	52.44	1006.32		
140	28110210@3	铜芯电缆WDZ-YJV-5*25mm2	m	17.17	121.04	2078.26		
141	28110210@4	铜芯电缆WDZ-YJV-5*16mm2	m	28.28	80.22	2268.62		
142	28110210@5	铜芯电缆WDZN-YJY-3*6mm2	m	3.03	24.14	73.14		
143	28410001@1	矿物绝缘电缆BTLY-YJY-5x6mm2	m	40	35.67	1426.80		
144	28410001@2	矿物绝缘电缆BTLY-YJY-3x6mm2	m	11	50.30	553.30		
145	29030030@1	金属线槽SR100*50	m	18.128	11.13	201.76		
146	29030060@1	塑料线槽PR24*12	m	51.45	2.15	110.62		
147	29060030@1	镀锌电线管SC32	m	30.9	5.56	171.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内电气　　第 6 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
148	29060030@2	镀锌电线管SC50	m	13.39	9.00	120.51		
149	29060030@3	镀锌电线管SC40	m	3.09	7.11	21.97		
150	29060030@4	镀锌电线管SC20	m	81.37	2.62	213.19		
151	29060140@1	电线管PC25	m	18.7	2.18	40.77		
152	29060140@4	电线管PC20	m	185.9	1.43	265.84		
153	29060140@5	电线管PC32	m	33	3.35	110.55		
154	29070040@1	矿物绝缘电缆终端头 BTLY-YJY-5x6mm2	套	6	49.00	294.00		
155	29070040@2	矿物绝缘电缆终端头 BTLY-YJY-3x6mm2	套	2	25.15	50.30		
156	29110390@1	接线盒暗装	个	22.44	1.77	39.72		
157	29110390@2	接线盒(开关、插座)暗装	个	24.48	1.77	43.33		
158	29190100@4	路灯IP65、LED、90W；灯具高度：H=6m，灯杆采用优质Q235热镀锌钢材；杆高8m；含两块多晶硅太阳能板120WP，一个磷酸铁锂蓄电池:120AH	根	4	1364.78	5459.12		
159	50350010@1	换气扇40W 220V 10A	台	5	52.00	260.00		
160	55090080@1	AX配电箱	台	1	313.55	313.55		
161	55090080@10	1AL配电箱	台	1	829.44	829.44		
162	55090080@11	2AL配电箱	台	1	453.56	453.56		
163	55090080@2	ALE1应急照明配电箱	台	1	2336.28	2336.28		
164	55090080@3	GGZM配电箱	台	1	3846.78	3846.78		
165	55090080@4	ZAL配电箱	台	1	829.44	829.44		
166	55090080@6	CX配电箱	台	1	366.36	366.36		
167	55090080@7	BX配电箱	台	1	445.22	445.22		
168	55090080@8	XKAL配电箱	台	1	2015.19	2015.19		
169	55090080@9	DX配电箱	台	1	183.18	183.18		
170	55490180@1	MEB总等电位端子箱	台	1	45.55	45.55		
171	55490180@2	LEB局部等电位端子箱	台	1	22.67	22.67		
172	80210660@2	混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.3956	299.11	716.55		
173	00010003	机上人工	工日	0.5602	230.00	128.85		
174	99450630	折旧费	元	925.604	1.00	925.60		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内电气　　第 7 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
175	99450640	检修费	元	18.2124	1.00	18.21		
176	99450650	维护费	元	206.844	1.00	206.84		
177	99450660	安拆费	元	51.719	1.00	51.72		
178	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.321	9.27	2.98		
179	99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.9136	7.81	61.81		
180	99450700	电(机械用)	kw·h	257.3301	0.58	149.25		
181	99451300	校验费	元	256.6139	1.00	256.61		
182	JXFTZ	机械费调整	元	-0.004	1.00			
		合计				52963.27		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内弱电

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	01130002	扁钢综合	kg	1.89	3.61	6.82		
2	01290008	钢板	kg	11.91	3.22	38.35		
3	02290110	油麻丝	kg	2.88	8.60	24.77		
4	03131071	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.084	3.04	0.26		
5	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.84	6.19	5.20		
6	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	13.92	0.32	4.45		
7	14390070	氧气	m3	2.457	5.16	12.68		
8	14390100	乙炔气	kg	0.819	8.06	6.60		
9	17010075	焊接钢管	kg	9.78	3.52	34.43		
10	99450700@2	电(机械用)	kW·h	22.1016	0.58	12.82		
11	99450660	安拆费	元	4.5793	1.00	4.58		
12	00010010	人工费	元	860.8028	1.00	860.80		
13	RGFTZ	人工费调整	元	23.9296	1.00	23.93		
14	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.3353	4.51	1.51		
15	02270001	棉纱	kg	0.1	11.47	1.15		
16	03013061	膨胀螺栓M12	十套	0.408	8.41	3.43		
17	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	0.515	2.94	1.51		
18	03139281	钢锯条	条	0.44	0.43	0.19		
19	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0352	13.60	0.48		
20	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2	m	2.04	5.17	10.55		
21	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	9.0688	0.06	0.54		
22	29060280	难燃塑料管接头20	个	11.33	0.48	5.44		
23	29090185	铜端子6mm2	个	2.04	1.74	3.55		
24	34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.50		
25	99450760	其他材料费	元	36.3324	1.00	36.33		
26	28030270@2	六类非屏蔽双绞线Cat.6 .UTP	m	98.94	2.26	223.60		
27	29060140@1	电线管PC20	m	48.4	1.43	69.21		
28	29110390@1	接线盒(插座)暗装	个	5.1	1.77	9.03		
29	30130010@3	网络信息插座	个	5.05	32.50	164.13		
30	57330001@1	弱电配线箱	个	1	1139.82	1139.82		
31	00010003	机上人工	工日	0.1	230.00	23.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内弱电　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
32	99450630	折旧费	元	3.8117	1.00	3.81		
33	99450630@1	折旧费	元	7.6458	1.00	7.65		
34	99450640	检修费	元	2.7788	1.00	2.78		
35	99450650	维护费	元	1.7239	1.00	1.72		
36	99450650@1	维护费	元	6.7219	1.00	6.72		
37	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2.646	9.27	24.53		
38	99450700	电(机械用)	kw·h	0.2	0.58	0.12		
39	99450700@1	电(机械用)	kw·h	0.2191	0.58	0.13		
40	99451300	校验费	元	0.284	1.00	0.28		
41	99451300@1	校验费	元	0.9851	1.00	0.99		
42	14350360	酒精	kg	0.04	7.75	0.31		
43	30030040@3	POE彩色摄像机,300万像素	台	1	329.56	329.56		
		合计				3108.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防　　第 1 页　共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	10334.7188	1.00	10334.72		
2	RGFTZ	人工费调整	元	494.3177	1.00	494.32		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	1.073	4.51	4.84		
4	01130060	镀锌扁钢综合	kg	3.5	3.37	11.80		
5	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	2.52	3.37	8.49		
6	01290245	镀锌钢板2.5	m2	0.17	64.02	10.88		
7	02010015	橡胶板4~15	kg	0.27	11.09	2.99		
8	02070270	橡皮垫2mm	m2	0.02	19.91	0.40		
9	02270001	棉纱	kg	2.253	11.47	25.84		
10	02270020	白布	kg	0.027	2.75	0.07		
11	02270030	白布宽900	m	1.43	4.94	7.06		
12	02350040	塑料线卡 φ15以内	个	7	0.64	4.48		
13	02350050	尼龙线卡	十套	40	0.35	14.00		
14	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	1.92	3.40	6.53		
15	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.3	0.75	0.23		
16	03010205	木螺钉M6×30	十套	0.2	0.26	0.05		
17	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.416	0.18	0.07		
18	03010240	木螺钉M4×65	十套	9.91	0.68	6.74		
19	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.24	1.25	0.30		
20	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	0.41	3.09	1.27		
21	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6 mm2	十套	0.378	10.38	3.92		
22	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	3.16	0.43	1.36		
23	03011535	镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120	十套	0.82	5.12	4.20		
24	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫M8×100以内	十套	0.2754	3.90	1.07		
25	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	0.1	5.04	0.50		
26	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫M12×100以内	十套	0.41	5.09	2.09		
27	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫M16×100以内	十套	0.412	14.12	5.82		
28	03013041	膨胀螺栓M8	十套	3.696	3.15	11.64		
29	03013061	膨胀螺栓M12	十套	0.824	8.41	6.93		

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防　　第 2 页　共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
30	03013431	塑料胀管D6~8	十套	8.57	0.60	5.14		
31	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	0.1391	2.40	0.33		
32	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	2.9048	1.58	4.59		
33	03131061	尼龙砂轮片φ100	片	0.8	4.27	3.42		
34	03134021	铁砂布0~2#	张	3	1.06	3.18		
35	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.1	6.19	0.62		
36	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.36	6.19	2.23		
37	03137011	焊锡	kg	0.68	58.12	39.52		
38	03137041	焊锡膏	kg	0.8339	47.01	39.20		
39	03138001	锡基钎料	kg	2.2012	52.47	115.50		
40	03139001	冲击钻头φ8	个	0.37	2.85	1.05		
41	03139011	冲击钻头φ10	个	0.13	4.27	0.56		
42	03139071	冲击钻头φ6~8	个	0.9068	2.85	2.58		
43	03139151	合金钢钻头φ3	个	0.12	4.71	0.57		
44	03139281	钢锯条	条	5.95	0.43	2.56		
45	03213021	垫铁	kg	2	4.87	9.74		
46	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.72	21.93	15.79		
47	13010050	醇酸清漆	kg	0.6394	10.31	6.59		
48	13010510	调和漆	kg	0.98	7.18	7.04		
49	13030240	厚漆	kg	0.1209	10.26	1.24		
50	13050070	防锈漆	kg	0.908	10.00	9.08		
51	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	1.69	9.79	16.55		
52	14030040	汽油综合	kg	5.2165	9.27	48.36		
53	14030047	汽油70~90#	kg	1.2	9.27	11.12		
54	14050050	溶剂油	kg	0.6394	3.94	2.52		
55	14090010	电力复合脂	kg	0.03	14.45	0.43		
56	14350360	酒精	kg	0.2	7.75	1.55		
57	14390020	氮气	m3	60	4.57	274.20		
58	14410040	801胶	kg	0.17	6.15	1.05		
59	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	0.26	12.90	3.35		
60	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	0.3	11.97	3.59		
61	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	0.48	61.00	29.28		
62	17250020	塑料异型管D5	m	6.56	3.07	20.14		

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防　　第 3 页　共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
63	17250160	塑料软管D4	m	0.15	0.40	0.06		
64	17250170	塑料软管D5	m	0.05	0.40	0.02		
65	27060060	接地线1×16mm2	m	5	16.51	82.55		
66	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	8.9756	2.48	22.26		
67	27190050	橡皮绝缘板5	m2	0.05	13.01	0.65		
68	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.05	53.88	2.69		
69	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	44.1247	1.88	82.95		
70	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	0.9162	2.80	2.57		
71	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	15.27	0.50	7.64		
72	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	0.9162	1.11	1.02		
73	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2	m	3	3.40	10.20		
74	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2	m	1.6	13.88	22.21		
75	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS- 2×1.5mm2	m	4.896	2.30	11.26		
76	28030669@1	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	0.703	2.30	1.62		
77	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	48.41	0.99	47.93		
78	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	2.3175	1.17	2.71		
79	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	29.046	0.17	4.94		
80	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	1.3905	0.26	0.36		
81	29090175	塑料接线柱双线	个	2.06	0.85	1.75		
82	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	2.03	1.06	2.15		
83	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.25	4.57		
84	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	20.3	3.17	64.35		
85	29170210	镀锌地线夹20	套	154.912	0.36	55.77		
86	29170220	镀锌地线夹25	套	7.416	0.53	3.93		
87	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	2.106	2.30	4.84		
88	34050060	打印纸132-1	箱	0.05	133.33	6.67		

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防　　第 4 页　共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
89	34090070	电池	节	20	1.03	20.60		
90	34130001	标志牌塑料扁形	个	5	0.68	3.40		
91	34130003	标志牌	个	4	5.50	22.00		
92	34130080	铝牌	个	2	0.86	1.72		
93	34130090	位号牌	个	2	2.08	4.16		
94	35330010	试验容器70L	个	0.05	7623.93	381.20		
95	99450760	其他材料费	元	63.4756	1.00	63.48		
96	02190155	聚四氟乙烯垫	个	1	0.87	0.87		
97	03139351	小膜片	片	1	1.70	1.70		
98	03139361	大膜片	片	1	1.21	1.21		
99	18030001	锥形堵块	只	1	2.52	2.52		
100	20310140	金属密封垫	个	1	3.99	3.99		
101	23070001	灭火器放置箱	个	5	85.57	427.85		
102	23070001@1	灭火器MFABC4*2	个	5	132.74	663.70		
103	23070010@1	药剂储瓶规格:70L,每瓶充装量:73Kg	kg	140	121.23	16972.20		
104	23070010@2	单瓶组柜式储存装置储瓶规格:70L,每瓶充装量:73Kg	套	2	3149.57	6299.14		
105	23370100@1	智能型感烟探测器	个(对)	7	118.14	826.98		
106	23370100@2	箱体温度监测探头	个(对)	2	118.14	236.28		
107	23370100@3	剩余电流监测探头	个(对)	2	118.14	236.28		
108	23370100@4	线缆温度监测探头	个(对)	2	118.14	236.28		
109	23370100@5	感烟感温探测器	个(对)	4	118.14	472.56		
110	23390005	声光报警器	个	2	50.49	100.98		
111	23390005@1	火灾声光报警器	个	1	157.96	157.96		
112	23390370@1	消防设备电源状态监控器ZXHA-G	台	1	1637.36	1637.36		
113	23390370@2	电气火灾监控主机EF-ACS/B128	台	1	2123.89	2123.89		
114	23390370@4	消防气体灭火主机	台	1	1785.10	1785.10		
115	23390370@5	火灾报警控制器	台	1	1462.41	1462.41		
116	23400001@1	短路隔离模块	个	2	128.76	257.52		
117	23400001@2	电气火灾监控模块ACS	个	2	128.76	257.52		
118	23400001@3	消防气体灭火控制模块	个	1	128.76	128.76		
119	23400010@1	消防接线端子箱	台	2	109.73	219.46		
120	23400010@2	消防监控模块箱	台	2	128.76	257.52		

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防　　第 5 页　共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
121	23410040@1	显示系统	台	1	3556.52	3556.52		
122	23410060@1	消火栓按钮	个	2	144.92	289.84		
123	23410060@2	手动报警按钮（带火警电话插孔）	个	2	131.42	262.84		
124	23410060@3	急停按钮	个	1	131.42	131.42		
125	23410060@4	手动自动转换器	个	1	80.16	80.16		
126	23410070@1	火灾广播扬声器3W 吸顶	只	6	88.00	528.00		
127	23450030@1	直流稳压电源	台	1	608.85	608.85		
128	24690110@1	气体灭火电控阀	台	2	405.66	811.32		
129	25000001@1	气体灭火门灯	套	2.02	37.67	76.09		
130	28030170@2	电线WDZN-BV-2.5mm2	m	27.5	2.65	72.88		
131	28030170@3	电线WDZBN-BYJS-2.5mm2	m	20.9	3.27	68.34		
132	28030410@1	多芯软导线WDZN-RVS-2*1.5mm2	m	115.56	4.03	465.71		
133	28030410@2	多芯软导线WDZBN-RYJS-2*2.5mm2	m	153.36	10.02	1536.67		
134	28030410@3	多芯软导线WDZBN-RYJS-4*1.5mm2	m	37.8	11.44	432.43		
135	28030410@4	多芯软导线WDZBN-RYJS-2*4mm2	m	6.48	15.41	99.86		
136	28110165@1	控制电缆WDZN-KVV-7*1.5mm2	m	9.135	15.08	137.76		
137	29030030@1	金属线槽SR200*100	m	3.708	21.35	79.17		
138	29060030@1	镀锌电线管SC20	m	193.64	2.62	507.34		
139	29060030@2	镀锌电线管SC25	m	9.27	4.34	40.23		
140	30070040@1	电话通讯盘	部	1	846.02	846.02		
141	55050330@1	消防广播主机	台	1	833.74	833.74		
142	55270030@1	多线联动控制盘	个	1	288.36	288.36		
143	00010003	机上人工	工日	0.1227	230.00	28.22		
144	99450630	折旧费	元	240.7952	1.00	240.80		
145	99450640	检修费	元	4.6518	1.00	4.65		
146	99450650	维护费	元	76.0429	1.00	76.04		
147	99450660	安拆费	元	21.8077	1.00	21.81		
148	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.0421	9.27	9.66		
149	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1.1628	7.81	9.08		
150	99450700	电(机械用)	kw·h	147.2752	0.58	85.42		
151	99451300	校验费	元	103.524	1.00	103.52		

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防　　第 6 页　共 6 页

		合计				59702.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内给排水　　第 1 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010003	机上人工	工日	0.0232	230.00	5.34		
2	00010010	人工费	元	2246.5775	1.00	2246.58		
3	01010031	热轧圆盘条Φ10以内	kg	0.42	3.15	1.32		
4	01290043	钢板8~15	kg	0.0894	3.23	0.29		
5	02010010	橡胶板综合	kg	0.27	3.56	0.96		
6	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0352	25.70	0.90		
7	02010015	橡胶板4~15	kg	0.086	11.09	0.95		
8	02050201@1	橡胶密封圈(排水)DN100	个	43.8138	0.48	21.03		
9	02050201@2	橡胶密封圈(排水)DN150	个	2.6675	0.48	1.28		
10	02050201@3	橡胶密封圈(排水)DN75	个	10.5294	0.48	5.05		
11	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	6.4	0.13	0.83		
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	5.22	2.10	10.96		
13	02270001	棉纱	kg	0.079	11.47	0.91		
14	02290110	油麻丝	kg	13.322	8.60	114.57		
15	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0113	5.58	0.06		
16	03010605	六角螺栓M8×75	十套	1.7	1.70	2.89		
17	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.412	56.57	23.31		
18	03014421	六角螺母M8	十套	0.412	2.11	0.87		
19	03016071	垫圈M8	十个	0.412	0.09	0.04		
20	03072021@1	87式雨水地漏DN75	个	1	13.73	13.73		
21	03078051	大便器胶皮碗	个	1.05	0.95	1.00		
22	03134021	铁砂布0~2#	张	1.9295	1.06	2.05		
23	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.0052	6.19	0.03		
24	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.044	4.27	0.19		
25	03139281	钢锯条	条	13.063	0.43	5.62		
26	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1.35	0.32	0.43		
27	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5	kg	1	0.28	0.28		
28	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	2.826	0.28	0.79		
29	04030001	机制砂	kg	7.923	97.09	769.24		
30	04090055	石灰膏	m3	0.0185	247.57	4.58		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内给排水　　第 2 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
31	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.016	330.10	5.28		
32	13030240	厚漆	kg	0.035	10.26	0.36		
33	13350035	防水密封胶	支	0.85	8.10	6.89		
34	13350200	密封膏	kg	1.801	6.19	11.15		
35	14070050	机油综合	kg	0.04	6.96	0.28		
36	14330030	丙酮	kg	1.052	14.68	15.44		
37	14350490	漂白粉综合	kg	0.0105	5.31	0.06		
38	14390070	氧气	m3	0.0104	5.16	0.05		
39	14390100	乙炔气	kg	0.0035	8.06	0.03		
40	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.7	13.60	9.52		
41	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0391	3.52	0.14		
42	17250050@2	PPR（冷水S5)给水管DN32	m	8.8392	11.97	105.81		
43	17250050@3	PPR（冷水S5)给水管DN25	m	12.7	7.69	97.66		
44	17250050@4	PPR（冷水S5)给水管DN20	m	2.8448	6.15	17.50		
45	17250050@5	PPR（冷水S5)给水管DN15	m	1.9304	2.85	5.50		
46	17250370@1	硬聚氯乙烯实壁建筑排水管UPVCDN75	m	1.3091	8.32	10.89		
47	17250370@2	硬聚氯乙烯实壁建筑排水管UPVCDN100	m	29.0248	16.47	478.04		
48	17250780	塑料管Φ63	m	0.318	6.99	2.22		
49	17250810	塑料管Φ160	m	1.908	28.47	54.32		
50	17250880@1	硬聚氯乙烯建筑排水管UPVCDN150	m	2.375	28.47	67.62		
51	17250880@2	硬聚氯乙烯建筑排水管UPVCDN100	m	19.19	16.47	316.06		
52	17250880@3	硬聚氯乙烯建筑排水管UPVCDN75	m	6.762	8.32	56.26		
53	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0177	5.00	0.09		
54	18010510	黑玛钢直通DN20	个	4.04	1.54	6.22		
55	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	2.02	2.91	5.88		
56	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	1.01	12.25	12.37		
57	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	2.02	1.56	3.15		
58	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)DN75	个	0.4927	4.16	2.05		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内给排水　　第 3 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
59	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接)DN100	个	12.1472	8.24	100.09		
60	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	7.7169	3.85	29.71		
61	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	13.5125	3.01	40.67		
62	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	3.43	1.43	4.90		
63	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	2.888	1.07	3.09		
64	18090985@1	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件DN100	个	23.3512	8.24	192.41		
65	18090985@2	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件DN150	个	1.4875	14.24	21.18		
66	18090985@3	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件DN75	个	6.1065	4.16	25.40		
67	19000001@1	丝扣全铜截止阀DN32	个	1.01	49.66	50.16		
68	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0113	26.00	0.29		
69	19030170@1	丝扣全铜截止阀DN25	个	1.01	31.04	31.35		
70	19030170@2	止回阀DN25	个	1.01	62.42	63.04		
71	21090001	洗脸盆	套	1.01	199.12	201.11		
72	21130001	洗涤盆	个	1.01	199.12	201.11		
73	21150001@1	脚踏式蹲式大便器	个	1.01	152.64	154.17		
74	21150140	大便器排水接头	个	1.01	5.20	5.25		
75	22110010@1	自动排气阀DN20	个	2	26.30	52.60		
76	22530170@1	自动泄压阀WLZX-013400*400	个	1	401.33	401.33		
77	24010020@2	螺纹水表DN25	个	1	66.55	66.55		
78	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0052	20.00	0.10		
79	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0052	5.56	0.03		
80	33050040@1	87式雨水斗DN100	套	4	24.49	97.96		
81	34110010	水	m3	1.3006	3.22	4.19		
82	99450640	检修费	元	0.6794	1.00	0.68		
83	99450630	折旧费	元	3.6489	1.00	3.65		
84	99450650	维护费	元	1.2715	1.00	1.27		
85	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.1706	7.81	1.33		
86	99450660	安拆费	元	0.7702	1.00	0.77		
87	99450700	电(机械用)	kw·h	5.8105	0.58	3.37		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室内给排水　　第 4 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
88	99450760	其他材料费	元	13.825	1.00	13.83		
89	补充主材001	通气帽DN100	个	2	1.72	3.44		
90	RGFTZ	人工费调整	元	111.9704	1.00	111.97		
91	03072021@2	87式雨水地漏DN100	个	1	16.68	16.68		
92	补充主材001@1	溢流口	个	4	28.32	113.28		
93	04030001@1	砂子	kg	0.558	0.08	0.04		
94	17250370@3	硬聚氯乙烯实壁建筑排水管UPVCDN150	m	7.808	28.47	222.29		
95	18090020@3	室内塑料雨水管件(粘接)DN150	个	3.88	14.24	55.25		
		合计				6821.46		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外给排水　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	7832.2868	1.00	7832.29		
2	RGFTZ	人工费调整	元	142.0105	1.00	142.01		
3	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	13.9593	4.51	62.96		
4	01290043	钢板8~15	kg	1.4967	3.23	4.83		
5	02010013	橡胶板1~3	kg	0.3109	25.70	7.99		
6	03010430	六角螺栓综合	kg	0.1788	5.58	1.00		
7	03019021	圆钉50~75	kg	12.0129	5.66	67.99		
8	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	0.3584	11.97	4.29		
9	03134021	铁砂布0~2#	张	1.6101	1.06	1.71		
10	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.0629	6.19	0.39		
11	03139281	钢锯条	条	4.927	0.43	2.12		
12	03214101	铸铁盖板320×500×18	十块	9.064	450.00	4078.80		
13	04030015	机制砂	m3	32.043	97.09	3111.05		
14	04070045@1	石粉	m3	36.0576	60.19	2170.31		
15	05030080	松杂板枋材	m3	0.6148	1793.10	1102.40		
16	13050500	油性防锈漆	kg	14.828	9.73	144.28		
17	13410010	嵌缝料	kg	5.7	0.90	5.13		
18	14010030	松节油	kg	2.112	6.36	13.43		
19	14350250	隔离剂	kg	6.6	7.05	46.53		
20	14350490	漂白粉综合	kg	0.1892	5.31	1.00		
21	14390070	氧气	m3	0.1618	5.16	0.83		
22	14390100	乙炔气	kg	0.054	8.06	0.44		
23	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.4878	3.52	1.72		
24	17270175	橡胶软管DN20	m	0.2125	5.00	1.06		
25	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.1438	26.00	3.74		
26	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0629	20.00	1.26		
27	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0629	5.56	0.35		
28	33070060@1	成品玻璃钢化粪池YJBH-2II4m3	个	1	1320.00	1320.00		
29	34110010	水	m3	26.5311	3.22	85.43		
30	99450760	其他材料费	元	34.3099	1.00	34.31		
31	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.7555	289.11	1085.75		
32	8021922	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	5.353	317.96	1702.04		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外给排水　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
33	17280030@1	钢塑复合管DN100	m	31.7695	68.81	2186.06		
34	17280030@2	钢塑复合管DN150	m	59.1745	109.42	6474.87		
35	17280030@4	钢丝网骨架塑料（PE)DN40	m	183.6	5.77	1059.37		
36	18110210@1	钢塑复合管电熔管件DN100	个	8.5449	34.41	294.03		
37	18110210@2	钢塑复合管电熔管件DN150	个	10.1442	59.52	603.78		
38	18110210@3	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN40	个	51.48	13.17	677.99		
39	80210680@1	预拌混凝土C25	m3	5.353				
40	00010003	机上人工	工日	3.6971	230.00	850.33		
41	99450630	折旧费	元	438.7881	1.00	438.79		
42	99450640	检修费	元	106.9123	1.00	106.91		
43	99450650	维护费	元	283.0908	1.00	283.09		
44	99450660	安拆费	元	57.966	1.00	57.97		
45	99450680	柴油(机械用)0#	kg	80.1255	7.81	625.78		
46	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	8.7009	7.81	67.95		
47	99450700	电(机械用)	kw·h	94.4869	0.58	54.80		
48	JXFTZ	机械费调整	元	-0.001	1.00			
		合计				36819.16		

附件9：

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：委预LCY2026-1-022

工程名称	黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程	成果备案时间	
评审类型	√ 预算　□ 结算	审核人、电话	全昌文13610142701
委托日期	2026年8月26日	拟完成时间	2026年9月6日

阶段	序号	日　期	内　　容
评审阶段	1	2026年8月26日	我司接受委托对该项目（**送审金额：999470.17元**）进行审核，接收项目并与建设单位取得联系
	2	2026年8月27日	我司检查资料时发现缺少部分资料，已通知业主补充
	3	2026年9月18日	我司将审核初稿发送建设单位、编制单位进行对数。（**审核初稿金额：968164.91元**）
	4	2026年9月20日	我司收到项目补充资料
对数阶段	1	2026年9月21日	我方与建设单位、编制单位交换意见后，均同意按此金额出具审核初稿（**审核初稿金额：968164.91元**）
	2	2026年9月21日	我方将与建设单位、编制单位交换意见后，并经公司内部复核后的审核初稿转交相关单位按程序办理。（**审核初稿金额：968164.91元**）
出具评审报告阶段	1	2026年10月28日	财审中心反馈意见，我司对此项目作调整（**审定金额：965248.15元**）
	2	2026年10月28日	我方经公司内部复核后的审核定稿，我司出具审核报告。（**审定金额：955897.46元**）
超完成时限情况说明			因需补充资料，造成项目延期

项目建设（代建）单位	评审单位
（单位盖章） 年　月　日	（单位盖章） 2026年10月28日

备注．本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

附件10：

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：永明项目管理有限公司

工程名称	黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程		
评审类型	√ 预算 □ 结算	项目编号	委预LCY2026-1-022
评审人及电话	全昌文13610142701	复核人及电话	梁亮 13539494279
评审金额	968354.7348	复核金额	966421.89

类别	序号	一级复核意见	修改落实情况
资料问题	1	缺少纸质版设计图	已补充
	2		
	…		
工程量问题	1		
	2		
	…		
计价问题	1		
	2		
	…		
其他问题	1	项目文件夹命名按规定描述	已修改
	2		
	…		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

附件10：

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：永明项目管理有限公司

工程名称	黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程		
评审类型	√ 预算 □ 结算	项目编号	委预LCY2026-1-022
评审人及电话	全昌文13610142701	复核人及电话	李娟 18038942906
评审金额	966421.89	复核金额	956853.36

类别	序号	二级复核意见	修改落实情况
资料问题	1	缺少运距、暂列金说明函	已补充
	2		
	…		
工程量问题	1		
	2		
	…		
计价问题	1	钢材制作费送审单价偏高	已调整
	2		
	…		
其他问题	1		
	2		
	…		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

附件10：

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：永明项目管理有限公司

工程名称	黄圃镇田头水丰田电灌站水质监测自动站工程		
评审类型	√ 预算 □ 结算	项目编号	委预LCY2026-1-022
评审人及电话	全昌文13610142701	复核人及电话	曾神保 13826298084
评审金额	956853.36	复核金额	955897.46

类别	序号	三级复核意见	修改落实情况
资料问题	1		
	2		
	…		
工程量问题	1		
	2		
	…		
计价问题	1	安装部分材料价偏高	已调整
	2		
	…		
其他问题	1	项目编号有误	已修改
	2		
	…		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。