

新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

项目名称	咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升				
建设单位	新丰县沙田镇咸水村村民委员会	联系人	陈勇奎	电话	15015088857
预算评审中介机构 (盖章)	华兴天成项目咨询有限公司	档案号	新财预审【2026】HX008号		
立项金额(建安)	96万元	最高投标限价	825106.90元		
预算编制单位	中韵联合集团股份有限公司新丰分公司	预算送审金额(元)	959729.28元		
预算审定金额	825106.90元	大写	捌拾贰万伍仟壹佰零陆元玖角整		
核减金额	134622.38元	核减率	14.03%		
建设单位意见: 同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。 单位(盖章): 2026年6月26日		备案单位意见: 该项目预算审核报告已在财政投资评审中心备案登记。 单位(盖章): 2026年6月29日			
备案说明: 根据评审工作要求,对新丰县财政性投资项目委托代理服务商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1)备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2)预算评审中介机构负责该项目结算审核报告的复核和确认;(3)送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责任;(4)接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。					

工程名称：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

标段名称：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

最高投标限价

最高投标限价（小写）：825106.9

（大写）：捌拾贰万伍仟壹佰零陆元玖角



编制人：

（造价专业人员签字及盖章）

审核人：

（签字及盖章）

编制单位：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）



招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：



咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升最高 投标限价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升
- 2、工程范围：市政工程、建筑工程、园林绿化工程
- 3、工程地点：新丰县

二、预算范围：

详见本最高投标限价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定；
- 2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号；
- 3、计量依据：根据建设单位提供的《咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升》施工图纸计算。

四、本预算中有关问题说明如下：

- 1、文明施工措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，建筑工程费率按 4.18%计取；市政工程费率按 3.63%计取；园林绿化工程费率按 2.2%计取；
- 2、环境保护措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，建筑工程费率按 3.8%计取；市政工程费率按 3.3%计取；园林绿化工程费率按 2%计取；
- 3、临时设施措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，建筑工程费率按 4.94%计取；市政工程费率按 4.29%计取；园林绿化工程费率按 2.6%计取；
- 4、安全生产措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，建筑工程费率按 11.59%计取；市政工程费率按 6.93%计取；园林绿化工程费率按 6.1%计取；
- 5、预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，建筑工程费率按 7%计取；市政工程费率按 6%计取；园林绿化工程费率按 6%计取；
- 6、增值税销项税额按 9%计取；
- 7、本工程办理结算审核时，按招标文件及施工合同约定的方式计算；
- 8、本工程办理结算审核时，需提供项目竣工图纸、施工前、施工中、施工后的图像资料；
- 9、本工程余方弃置及拆除废料外运，运距暂按 3km 计算；
- 10、工程量按实际验收结算为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目- 古树
公园及周边提升

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升					678812.77
		园建工程					322686.95
		清理工程					7525.94
1	050101002001	植被清理	1. 草皮种类:清理除杂 2. 弃土运距:3km	m2	318.27	5.01	1594.53
2	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地,平均厚度0.25m 2. 弃土运距:3km	m2	1156.22	5.13	5931.41
		路面硬化					89409.71
		古树公园及周边提升					89409.71
3	040203007001	水泥混凝土DY-01-1	1. 厚度:100mmC25混凝土 2. 嵌缝材料:原土夯实、素土分层回填(密实度≥95%) 3. 水养护	m2	793.22	70.64	56033.06
4	040204001001	块料铺设DY-01-4	1. 块料品种、规格:50厚仿古砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基层 4. 100mm碎石垫层	m2	11.4	172.75	1969.35
5	050201003001	水泥压花路面DY-01-3	1. 1mm密封保护剂 2. 2mm脱模粉,压模 3. 3mm彩色强化料 4. 30厚1:2.5水泥砂浆 5. 150厚C25混凝土 6. 100厚碎石垫层	m2	76.82	210.25	16151.41
本页小计							81679.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石DY-02-2	1. 1000*120*250路面混凝土侧路缘石 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚级配碎石垫层	m	30.42	81.32	2473.75
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石DY-02-3	1. 1000*120*150路面混凝土路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚级配碎石垫层	m	44.85	84.7	3798.8
8	040204001002	鹅卵石园路铺设DY-01-7	1. 50厚水泥砂浆嵌鹅卵石散铺 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基层 4. 100mm碎石垫层	m2	8.606	254.53	2190.49
9	040204001003	人行道铺设DY-01-7	1. 块料品种、规格:600*400*50仿古砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100mm碎石垫层	m2	22.824	172.75	3942.85
10	04B001	成品石凳DY-02-4	1. 光滑成品大理石凳(一桌四椅) 2. 造型详见图纸 3. 材料品种、规格:桌直径长100cm高65cm、凳子宽23cm、高35cm	套	3	950	2850
		原有排水沟加高DY-02-1、DY-02-1a					4760.16
本页小计							15255.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	040201022001	排水渠墙身加高	1. 名称:500*600*100预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C25	m	18.9	127.15	2403.14
12	040501020001	混凝土渠道模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	22.68	66.48	1507.77
13	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:电缆沟、水沟模板	m2			
14	040901001001	构件钢筋	1. 材料种类:圆钢 2. 钢筋规格:φ25以内	t	0.1822	4661.09	849.25
		围墙					7932.9
		石砌围墙修复DY-01-6、DY-01-8					1036.94
15	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:80-150黄毛石墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.6325	393.9	1036.94
		0.8m高围墙DY-01-5					579.39
16	010103001002	平整场地	1. 土壤类别:平整场地 2. 弃土运距:3km	m2			
17	010102007001	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3			
18	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3			
19	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3			
20	010501001020	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.3248	247.53	80.
21	010502001001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	0.2088	459.14	95.8
22	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2			
23	010505002008	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	1.16	56.17	65.
本页小计							6038

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 4 页 共 27 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.5568	606.97	337.96
		1m高围墙0Y-06-7					3702.09
25	010103001003	平整场地	1. 土壤类别:平整场地 2. 弃土运距:3km	m2			
26	010102007002	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3			
27	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3			
28	010501001002	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3			
29	010501001021	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.777	247.53	192.33
30	010502001002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	0.4662	459.14	214.05
31	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2			
32	010505002009	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	3.108	56.17	174.58
33	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.7972	606.97	1697.82
34	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	15.54	46.38	720.75
35	011403003001	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	15.54	15.92	247.4
36	011403001011	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	15.54	15.21	236.36
本页小计							3821.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011403001012	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆 2遍	m2	15.54	14.08	218.8
		2m高围墙DY-06-7					1527.96
38	010103001004	平整场地	1. 土壤类别：平整 场地 2. 弃土运距：3km	m2			
39	010102007003	回填方	1. 材料品种：回填 土 2. 密实度：夯填	m3			
40	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：弃 土 2. 运距：暂定3km	m3			
41	010501001003	基础垫层	1. 混凝土强度等级 、厚度：100厚C20 混凝土垫层	m3			
42	010501001022	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.174	247.53	43.07
43	010502001003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级 、厚度：100厚C20 混凝土基础	m3	0.1044	459.14	47.93
44	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位：基础 垫层模板	m2			
45	010505002010	基础模板	1. 基础类型：混凝 土基础模板	m2	0.696	56.17	39.09
46	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级：120厚砖 砌 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、 配合比：水泥砂浆M 7.5	m3	1.2528	606.97	760.41
47	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1：2.5水泥 砂浆层	m2	6.96	46.38	322.8
48	011403003002	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	6.96	15.92	110.8
49	011403001013	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底 两面	m2	6.96	15.21	105.86
50	011403001014	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆 2遍	m2	6.96	14.08	98
		新建0.35m砖墙DY-0 2-5					1086.52
本页小计							1746.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	010103001005	平整场地	1. 土壤类别:平整 场地 2. 弃土运距:3km	m2			
52	010102007004	回填方	1. 材料品种:回填 土 2. 密实度:夯填	m3			
53	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:弃 土 2. 运距:暂定3km	m3			
54	010501001004	基础垫层	1. 混凝土强度等级 、厚度:100厚C20 混凝土垫层	m3			
55	010501001023	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.4212	247.53	104.26
56	010502001004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级 、厚度:100厚C25 混凝土基础	m3	0.2592	468.08	121.33
57	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础 垫层模板	m2			
58	010505002011	基础模板	1. 基础类型:混凝 土基础模板	m2	1.62	56.17	91
59	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:120厚砖 砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、 配合比:水泥砂浆M 7.5	m3	0.3402	606.97	206.49
60	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、 规格、颜色:10厚3 0*240青色瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥 砂浆	m2	6.642	84.83	563.44
		树池、花池					22321.46
		240厚树池、花池DY -01-2					5673.77
61	010103001006	平整场地	1. 土壤类别:平整 场地	m2			
62	010102007005	回填方	1. 材料品种:回填 土 2. 密实度:夯填	m3			
本页小计							1086.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距: 暂定3km	m3			
64	010501001005	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20 混凝土垫层	m3			
65	010501001024	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	2.4954	247.53	617.69
66	010502001005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C25 混凝土基础	m3	1.7156	468.08	803.04
67	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:基础 垫层模板	m2			
68	010505002012	基础模板	1. 基础类型:混凝土 基础模板	m2	7.798	56.17	438.01
69	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.2752	569	1863.59
70	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚30*240青色瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	23.0041	84.83	1951.44
		120厚花池DY-01-2、DY-02-7					16647.69
71	010103001007	平整场地	1. 土壤类别:平整 场地	m2			
72	010102007006	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3			
73	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距: 暂定3km	m3			
74	010501001006	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20 混凝土垫层	m3			
75	010501001025	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	8.7662	247.53	2169.9
本页小计							7843.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
76	010502001006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C25 混凝土基础	m3	5.3946	468.08	2525.1
77	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:基础 垫层模板	m2			
78	010505002013	基础模板	1. 基础类型:混凝土 基础模板	m2	33.716	56.17	1893.83
79	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:120厚砖 砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、 配合比:水泥砂浆M 7.5	m3	6.7402	606.97	4091.1
80	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、 规格、颜色:10厚3 0*240青色瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥 砂浆	m2	70.3496	84.83	5967.76
		高镂空围墙					102854.89
		1. 2m高镂空围墙一 (DY-03)					42797.05
81	010103001008	平整场地	1. 土壤类别:平整 场地	m2			
82	010102007007	回填方	1. 材料品种:回填 土 2. 密实度:夯填	m3			
83	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃 土 2. 运距:暂定3km	m3			
84	010501001007	基础垫层	1. 混凝土强度等级 、厚度:100厚C20 混凝土垫层	m3			
85	010501001026	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	5.5144	247.53	1364.98
86	010502001008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级 、厚度:100厚C20 混凝土基础	m3	2.9858	459.14	1370.9
87	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位:基础 垫层模板	m2			
88	010505002014	基础模板	1. 基础类型:混凝土 基础模板	m2	24.5725	56.17	1380.24
本页小计							18593.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	8.2712	605.4	5007.38
90	010401005001	实心砖柱	1. 柱类型：混水砖 方形柱 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	4.7244	634.92	2999.62
91	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	6.5878	545.79	3595.56
92	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2			
93	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：透明罩光漆两遍	m2			
94	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	295.6476	46.38	13712.14
95	011403003003	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	295.6476	15.92	4706.71
96	011403001015	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	295.6476	15.21	4496.8
97	011403001016	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	295.6476	14.08	4162.72
		1. 2m高镂空围墙二（DY-04）					7287.8
98	010103001009	平整场地	1. 土壤类别：平整场地	m2			
99	010102007008	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3			
100	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3			
本页小计							38680.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	010501001008	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3			
102	010501001027	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	1.7336	247.53	429.12
103	010505001008	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2			
104	010502001009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	1.4184	459.14	651.24
105	010505002015	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	7.88	56.17	442.62
106	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	8.2267	569	4680.99
107	010401008002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.9858	545.79	1083.83
		1.2m高镂空围墙三 (DY-05)					9316.32
108	010103001010	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2			
109	010102007009	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3			
110	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3			
111	010501001009	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3			
112	010501001028	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	1.1132	247.53	275.55
113	010505001009	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2			
114	010502001010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	0.6072	459.14	278.79
本页小计							7842.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
115	010505002016	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	5.06	56.17	284.22
116	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.1252	605.4	1286.6
117	010401008003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.8823	545.79	1027.34
118	011403001002	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2			
119	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:透明罩光漆两遍	m2			
120	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	67.298	46.38	3121.28
121	011403003004	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	67.298	15.92	1071.38
122	011403001017	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	67.298	15.21	1023.6
123	011403001018	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	67.298	14.08	947.56
		0.8m高镂空围墙 (DY-12-1)					5707.9
124	010103001014	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2			
125	010102007013	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3			
126	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3			
127	010501001013	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3			
本页小计							8761.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
128	010501001029	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.76	247.53	188.12
129	010505001013	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板	m2			
130	010502001011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20混凝土基础	m3	0.6	459.14	275.48
131	010505002017	基础模板	1. 基础类型: 混凝土基础模板	m2	4	56.17	224.68
132	010401002013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	1.872	585.63	1096.3
133	010401008007	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 空花墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	1.08	545.79	589.45
134	011403001006	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2			
135	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 透明罩光漆两遍	m2			
136	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	36.4	46.38	1688.23
137	011403003005	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	36.4	15.92	579.49
138	011403001019	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	36.4	15.21	553.64
139	011403001020	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	36.4	14.08	512.51
		0.8m高砖砌围墙 (DY-12-2)					747.64
140	010103001015	平整场地	1. 土壤类别: 平整场地	m2			
141	010102007014	回填方	1. 材料品种: 回填土 2. 密实度: 夯填	m3			
本页小计							5707.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
142	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂定3km	m3			
143	010501001014	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20 混凝土垫层	m3			
144	010505001014	垫层模板	1. 垫层部位: 基础 垫层模板	m2			
145	010501001030	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.0988	247.53	24.46
146	010502001012	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20 混凝土基础	m3	0.078	459.14	35.81
147	010505002018	基础模板	1. 基础类型: 混凝土 基础模板	m2	0.52	56.17	29.21
148	010401002014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.3838	585.63	224.76
149	011403001007	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2			
150	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 透明罩光漆两遍	m2			
151	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	4.732	46.38	219.47
152	011403003006	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	4.732	15.92	75.33
153	011403001021	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	4.732	15.21	71.97
154	011403001022	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	4.732	14.08	66.63
		0.42m错位砌筑围墙 (DY-13)					449.91
155	010103001016	平整场地	1. 土壤类别: 平整 场地	m2			
156	010102007015	回填方	1. 材料品种: 回填土 2. 密实度: 夯填	m3			
本页小计							747.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目-标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 14 页 共 27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
157	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂定3km	m3			
158	010501001015	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20 混凝土垫层	m3			
159	010505001015	垫层模板	1. 垫层部位: 基础 垫层模板	m2			
160	010501001031	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.2496	247.53	61.79
161	010502001013	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20 混凝土基础	m3	0.1872	459.14	85.99
162	010505002019	基础模板	1. 基础类型: 混凝土 基础模板	m2	1.56	56.17	87.63
163	010401008009	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 空花墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.3931	545.79	214.59
		1. 2m高镂空围墙四-4m (DY-11-1)					1938.07
164	010103001011	平整场地	1. 土壤类别: 平整 场地	m2			
165	010102007010	回填方	1. 材料品种: 回填土 2. 密实度: 夯填	m3			
166	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂定3km	m3			
167	010501001010	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20 混凝土垫层	m3			
168	010505001010	垫层模板	1. 垫层部位: 基础 垫层模板	m2			
169	010501001032	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.277	247.53	68.57
170	010502001014	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20 混凝土基础	m3	0.1378	459.14	63.27
171	010505002020	基础模板	1. 基础类型: 混凝土 基础模板	m2	1.232	56.17	69.2
本页小计							650.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
172	010401005003	实心砖柱	1. 柱类型:混水砖 方形柱 2. 砂浆强度等级、 配合比:M7.5	m3	0.5253	634.92	333.52
173	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.3629	605.4	219.7
174	010401008004	零星砌砖	1. 砖品种、规格、 强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花 墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.0806	545.79	43.99
175	011403001003	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一 底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥 砂浆层	m2			
176	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷 遍数:透明罩光漆 两遍	m2			
177	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥 砂浆层	m2	12.4448	46.38	577.19
178	011403003007	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	12.4448	15.92	198.12
179	011403001023	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底 两面	m2	12.4448	15.21	189.29
180	011403001024	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆 2遍	m2	12.4448	14.08	175.22
		1. 2高镂空围墙四a- 3.8m (DY-11-2)					1636.8
181	010103001012	平整场地	1. 土壤类别:平整 场地	m2			
182	010102007011	回填方	1. 材料品种:回填 土 2. 密实度:夯填	m3			
183	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:弃 土 2. 运距:暂定3km	m3			
本页小计							1737.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目-标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古柯公园及周边提升

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
184	010501001011	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20 混凝土垫层	m3			
185	010505001011	垫层模板	1. 垫层部位:基础 垫层模板	m2			
186	010501001033	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.2177	247.53	53.89
187	010502001015	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20 混凝土基础	m3	0.1121	459.14	51.47
188	010505002021	基础模板	1. 基础类型:混凝土 基础模板	m2	0.976	56.17	54.82
189	010401005004	实心砖柱	1. 柱类型:混水砖 方形柱 2. 砂浆强度等级、 配合比:M7.5	m3	0.2627	634.92	166.79
190	010401002011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.4147	605.4	251.06
191	010401008005	零星砌砖	1. 砖品种、规格、 强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花 墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.0922	545.79	50.32
192	011403001004	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一 底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥 砂浆层	m2			
193	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷 遍数:透明罩光漆 两遍	m2			
194	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥 砂浆层	m2	11.0104	46.38	510.66
195	011403003008	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	11.0104	15.92	175.29
196	011403001025	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底 两面	m2	11.0104	15.21	167.47
197	011403001026	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆 2遍	m2	11.0104	14.08	155.03
本页小计							1636.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 2m高镂空围墙四b (DY-14)					32973.4
198	010103001013	平整场地	1. 土壤类别: 平整 场地	m2			
199	010102007012	回填方	1. 材料品种: 回填 土 2. 密实度: 夯填	m3			
200	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃 土 2. 运距: 暂定3km	m3			
201	010501001012	基础垫层	1. 混凝土强度等级 、厚度: 100厚C20 混凝土垫层	m3			
202	010505001012	垫层模板	1. 垫层部位: 基础 垫层模板	m2			
203	010501001034	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	4.1818	247.53	1035.12
204	010502001016	混凝土基础	1. 混凝土强度等级 、厚度: 100厚C20 混凝土基础	m3	2.2044	459.14	1012.13
205	010505002022	基础模板	1. 基础类型: 混凝 土基础模板	m2	18.8535	56.17	1059
206	010401002012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	9.7132	605.4	5880.37
207	010401005005	实心砖柱	1. 柱类型: 混水砖 方形柱 2. 砂浆强度等级、 配合比: M7.5	m3	3.0205	634.92	1917.78
208	010401008006	零星砌砖	1. 砖品种、规格、 强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 空花 墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	2.1585	545.79	1178.09
209	011403001005	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一 底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥 砂浆层	m2			
本页小计							12082.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古柯公园及周边提升

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
210	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：透明罩光漆两遍	m ²			
211	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	228.0916	46.38	10578.89
212	011403003009	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m ²	228.0916	15.92	3631.22
213	011403001027	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m ²	228.0916	15.21	3469.27
214	011403001028	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m ²	228.0916	14.08	3211.53
		新建明渠(DY-06-3)					4644.69
215	040201022002	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10红砖240厚、M7.5水泥砂浆砌筑 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层	m	18.48	244.36	4515.77
216	010505001018	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m ²	3.696	34.88	128.92
		文化室室内装修(DY-07)					18167.73
217	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：拆除墙面面层 2. 运距：3km	m ²	81.229	11.85	962.56
218	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：拆除金属门窗 2. 运距：3km	m ²	1.28	97.69	125.04
219	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质：拆除实心墙体 2. 运距：按3km	m ³	0.8883	173.56	154.17
220	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 刷水泥浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶)，15厚DP M20水泥砂浆	m ²	72.134	37.75	2723.06
221	011403003012	刮腻子	1. 刮腻子一遍	m ²	72.134	6.56	473.2
本页小计							29973.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
222	011403001008	抹灰面油漆	1. 刷底漆一遍 2. 面扫无机涂料两道	m2	72.134	19.34	1395.07
223	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金次龙骨中距6000、横撑龙骨中距6000、主龙骨中距900-1000 2. 面层材料品种、规格: 3厚三合板	m2	27.6544	102.92	2846.19
224	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 8-10厚100*600釉面砖踢脚线 2. 粘贴层厚度、材料种类: 刷水泥浆一遍 (内掺水重3-5%白乳胶), 15厚DP M15水泥砂浆 3. 15厚DP M15水泥砂浆 4. 防护材料种类: 3-4厚纯水泥浆镶贴	m	2.358	243.21	573.49
225	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚 (800*1000) 灰色仿古砖铺实 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆	m2	27.6544	190	5254.34
226	010802001001	金属 (塑钢) 门	1. 不锈钢门制安	m2	4.7403	630	2986.39
227	010807001001	金属 (塑钢) 窗	1. 铝合金推拉窗C0808 2. 玻璃种类、厚度: 6mm平板玻璃	m2	1.1858	335.76	398.14
228	030413003001	灯管荧光灯	1. 名称: 灯管荧光灯 2. 型号: 70*1200 3. 规格: 220V, 24W (LED灯) 4. 安装形式: 成套型吸顶	套	4	53.89	215.56
本页小计							13669.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目-标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
229	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控暗开关	套	2	30.26	60.52
230	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5	m			
231	030412001001	配管	1. 名称: PVC线管 2. 规格: DN20PVC线管 3. 配置形式: 暗配	m			
		挡土墙					38213.56
		砖砌挡土墙 (DY-06-1)					2997.5
232	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m ³	14.1984	8.62	122.39
233	010102007016	回填方	1. 材料品种: 回填土 2. 密实度: 夯填	m ³	10.71	20.38	218.27
234	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂定3km	m ³	3.49	19.91	69.49
235	010501001016	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20混凝土垫层	m ³	0.672	475.1	319.27
236	010505001016	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板	m ²	2.4	34.88	83.71
237	010401002015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m ³	2.8224	569	1605.93
238	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	12.48	46.38	578.83
		石砌挡土墙 (DY-06-4、DY-06-5)					30156.93
本页小计							3058.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格：300-500毛石墙 2. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m ³	56.8106	497.12	28241.69
240	010501001017	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ³	3.4659	475.1	1646.65
241	010505001017	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m ²	7.702	34.88	268.65
		250厚石砌围墙（DY-06-2）					5058.67
242	010403003004	石墙	1. 石料种类、规格：80-150黄毛石墙 2. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	m ³	7.59	497.12	3773.14
243	010501001018	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ³			
244	010505001019	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m ²			
245	010501001035	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m ³	1.7457	247.53	432.11
246	010502001017	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m ³	1.2397	459.14	569.2
247	010505002023	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m ²	5.06	56.17	284.22
		波纹管、铁皮门					4291.11
248	040501005001	PVC-U双壁波纹管	1. 材质及规格：双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	3.5	114.99	402.47
本页小计							35618.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目-标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
249	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铁皮门制作及安装 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100	m2	7.56	514.37	3888.61
		外墙翻新					8588.05
		原有建筑外墙翻新,更换原有屋面(DY-08)					6477.76
250	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面面层 2. 运距:3km	m2	25.32	11.85	300.00
251	011607001001	屋面拆除	1. 人工拆除原有土瓦 2. 运距:3km	m2	18	19.35	348.30
252	010901002001	型材屋面	1. 瓦品种、规格:复合灰色树脂瓦屋面 安装于方通上 2. 3mm树脂瓦	m2	18	43.49	782.82
253	010607010002	镀锌方通	1. 构件名称:镀锌方通 2. 钢材规格:50*50*2	t	0.0993	11924.1	1184.06
254	011403001009	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2			
255	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:透明罩光漆两遍	m2			
256	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.32	46.38	1174.34
257	011403003010	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	25.32	15.92	403.09
258	011403001029	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	25.32	15.21	385.12
259	011403001030	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	25.32	14.08	356.51
260	011601001006	脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 10	项		243.36	
本页小计							8822.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古柯公园及周边提升

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
261	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 定制成品木门制作及安装800*2100	m2	1.68	918.74	1543.48
		原有红砖墙面刷水泥砂浆 (DY-06-6)					2110.29
262	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 原有红砖墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	45.5	46.38	2110.29
263	011601001007	脚手架	1. 搭设高度: 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	项		410.11	
		新建鸡舍 (DY-09)					12852.38
264	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 3km	m3	5.16	54.37	280.55
265	010102007017	回填方	1. 材料品种: 回填土 2. 密实度: 夯填	m3	4.03	20.38	82.13
266	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂定3km	m3	1.13	19.32	21.83
267	010501001019	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20混凝土垫层	m3	0.284	475.1	134.93
268	010505001020	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板	m2	2.84	34.88	99.06
269	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.852	460.74	392.55
270	010505006001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	9	66.88	601.92
271	010401002017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	2.8368	586.42	1663.56
本页小计							6930.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 24 页 共 31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
272	010401002016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.54	568.88	307
273	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.0533	4260.28	227
274	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.0167	5422.43	90
275	010901002002	型材屋面	1. 瓦品种、规格:复合灰色树脂瓦屋面 安装于方通上 2. 3mm树脂瓦	m2	22.94	43.49	997
276	010607010001	镀锌方通	1. 构件名称:镀锌方通 2. 钢材规格:50*50*2	t	0.1454	11924.1	1733
277	011102003002	块料楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	10.7576	18.5	199
278	010501002001	楼地面垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	1.0758	247.53	266
279	010502030001	地坪	1. 150厚C25混凝土	m2	10.7576	77.62	835
280	011403001010	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2			
281	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	23.64	46.38	1096
282	011403003011	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	23.64	15.92	376
283	011403001031	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	23.64	15.21	359
284	011601001004	脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	项		426.57	
285	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:定制成品木门制作及安装800*2100	m2	3.36	918.74	3088
		增加不锈钢门					1124
本页小计							9575

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
286	010802001002	金属(塑钢)门	1. 不锈钢门制安	m2	1.6	630	1008
287	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 180墙 2. 废料运距:3km	m3	0.288	135.11	38.91
288	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属门窗拆除 2. 废料运距:3km	m2	1.6	48.41	77.46
		建筑工程					274337.17
		拆除工程					17686.32
289	070101071001	人工单项拆除 小青瓦(土瓦)	1. 人工单项拆除小青瓦 2. 运距:3km	m2	736.01	24.03	17686.32
		树脂瓦					256650.85
290	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:蓝色树脂瓦3mm厚	m2	1227.7834	43.48	53384.02
291	010607010001	不锈钢架	1. 构件名称:304不锈钢方管 2. 钢材规格:20*20*3	t	8.3208	24428.76	203266.83
		绿化工程					81788.65
		古树公园及周边提升(绿化)					68040.02
292	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺	m2	402.42	41.51	16704.45
293	050103009001	栽植草本植物	1. 种类:吊兰 2. 株高:30cm 3. 冠幅:30cm	株	170	11.93	2028.1
294	050103002001	栽植灌木	1. 种类:茶花 2. 株高:80-100cm 3. 冠幅:50-80cm	株	88	155.78	13708.64
295	050103002002	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 株高:80-100cm 3. 冠幅:50-80cm	株	85	101.61	8636.85
296	050103001001	栽植乔木	1. 种类:罗汉松 2. 胸径或干径:4-6cm 3. 株高:300cm 4. 冠幅:100cm	株	9	452.44	4071.96
本页小计							320611.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目-标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
古柯公园及周边提升

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
297	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 6-8cm 3. 株高: 150-180cm 4. 冠幅: 60-80cm	株	33	339.63	11207.59
298	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 紫薇 2. 胸径或干径: 4-6cm 3. 株高: 100cm 4. 冠幅: 300cm	株	1	320.42	320.42
299	050103002003	栽植灌木	1. 种类: 玫瑰 2. 株高: 60cm 3. 冠幅: 30cm	株	1	16.9	16.9
300	050103002004	栽植灌木	1. 种类: 含笑 2. 株高: 200cm 3. 冠幅: 60cm	株	1	276.84	276.84
301	050103001005	栽植乔木	1. 种类: 海棠 2. 胸径或干径: 4-6cm 3. 株高: 250cm 4. 冠幅: 60cm	株	21	320.11	6722.31
302	050103001009	栽植乔木	1. 种类: 沙田柚 2. 胸径或干径: 5-6cm 3. 株高: 100cm 4. 冠幅: 60cm	株	1	226.88	226.88
303	050103001006	栽植乔木	1. 种类: 黄皮 2. 胸径或干径: 5-6cm 3. 株高: 150-200cm 4. 冠幅: 60-80cm	株	1	261.25	261.25
304	050103001004	栽植乔木	1. 种类: 嘉宝果 2. 株高: 150-200cm 3. 冠幅: 60-80cm	株	5	570.08	2850.4
305	050103001007	栽植乔木	1. 种类: 樱花 2. 胸径或干径: 12-15cm 3. 株高: 150-200cm 4. 冠幅: 60-80cm	株	1	1007.23	1007.23
本页小计							22890.0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目- 标段: 咸水村人居环境提升项目- 古树
古柯公园及周边提升

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		大坑组周边(绿化)					13748.63
306	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 铺种方式: 满铺	m2	77.54	41.51	3218.69
307	050103002005	栽植灌木	1. 种类: 茶花 2. 株高: 80-100cm 3. 冠幅: 50-80cm	株	23	155.78	3582.94
308	050103002006	栽植灌木	1. 种类: 三角梅 2. 株高: 40-60cm 3. 冠幅: 40-60cm	株	12	42.84	514.08
309	050103001008	栽植乔木	1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 6-8cm 3. 株高: 150-180cm 4. 冠幅: 60-80cm	株	13	339.63	4415.19
310	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类: 红花继木 2. 株高: 80-100cm 3. 冠幅: 80-100cm	株	13	155.21	2017.73
		村委周边产业路提升					
		修建路边护墙					
		混凝土挡土墙 (XT-01-1)					
		砖砌挡土墙 (XT-01-2)					
		混凝土挡土墙+水沟 (XT-02-1)					
		硬底化					
本页小计							13748.63
合计							678812.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升								
		园建工程								
		清理工程								
1	050101002001	植被清理	1. 草皮种类：清理除杂 2. 弃土运距：3km	m ²	1.53	0.04	2.36	0.50	0.58	5.0
2	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地，平均厚度0.25m 2. 弃土运距：3km	m ²	0.23		3.78	0.51	0.60	5.1
		路面硬化								
		古树公园及周边提升								
3	040203007001	水泥混凝土DY-01-1	1. 厚度：100mmC25混凝土 2. 嵌缝材料：原土夯实、素土分层回填（密实度≥95%） 3. 水养护	m ²	23.93	40.19	0.17	2.74	3.61	70.64
4	040204001001	块料铺设DY-01-4	1. 块料品种、规格：50厚仿古砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基层 4. 100mm碎石垫层	m ²	37.52	121.17	3.3	4.64	6.12	172.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升 第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	050201003001	水泥压花路面DY-01-3	1. 1mm密封保护剂 2. 2mm脱模粉，压模 3. 3mm彩色强化料 4. 30厚1:2.5水泥砂浆 5. 150厚C25混凝土 6. 100厚碎石垫层	m2	78.36	103.80	3.16	12.70	12.23	210.25
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石DY-02-2	1. 1000*120*250路面混凝土侧路缘石 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚级配碎石垫层	m	17.19	56.17	2.72	2.26	2.99	81.32
7	040204004002	安砌侧（平、缘）石DY-02-3	1. 1000*120*150路面混凝土路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚级配碎石垫层	m	21.09	54.62	2.72	2.71	3.57	84.70
8	040204001002	鹅卵石园路铺设DY-01-7	1. 50厚水泥砂浆嵌鹅卵石散铺 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基层 4. 100mm碎石垫层	m2	125.28	87.16	3.3	19.50	19.29	254.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：瓯江村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
古村公园及周边提升 第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040204001001	人行道路铺设DY-01-7	1. 块料品种、规格 600*400*50仿古砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100mm碎石垫层	m ²	37.52	121.17	3.3	4.64	6.12	172.75
10	04B001	成品石凳DY-02-4	1. 光滑成品大理石凳（一桌四椅） 2. 造型详见图纸 3. 材料品种、规格：桌直径长100cm高65cm、凳子宽23cm、高35cm	套		950.00				950.00
		原有排水沟加高DY-02-1、DY-02-1a								
11	040201022001	排水渠渠身加高	1. 名称：500*600*100预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m	34.75	74.26	5.13	7.02	5.98	127.15
12	040501020001	混凝土渠道模板	1. 渠箱模板墙身	m ²	29.25	14.03	10.31	6.97	5.93	66.48
13	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称：电缆沟、水沟模板	m ²						
14	040901001001	构件钢筋	1. 材料种类：圆钢 2. 钢筋规格：Φ25以内	t	765.52	3535.14	95.17	136.16	129.10	4661.09
		围墙								
		石砌围墙修复DY-01-6、DY-01-8								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古柯公园及周边提升 柯公园及周边提升

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:80-150黄毛石墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	129.66	183.30	35.38	20.81	24.76	393.90
		0.8m高围墙DY-01-5								
16	010103001002	平整场地	1. 土壤类别:平整场地 2. 弃土运距:3km	m2						
17	010102007001	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3						
18	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3						
19	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3						
20	010501001020	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
21	010502001001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
22	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2						
23	010505002008	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古利公园及周边提升

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：120厚砖砌 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	234.38	301.95		35.49	35.16	606.97
		1m高围墙DY-06-7								
25	010103001003	平整场地	1. 土壤类别：平整场地 2. 弃土运距：3km	m2						
26	010102007002	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3						
27	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3						
28	010501001002	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3						
29	010501001021	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
30	010502001002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
31	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2						
32	010505002009	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：120厚砖砌 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	234.38	301.95		35.49	35.16	606.97
34	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
35	011403003001	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
36	011403001011	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
37	011403001012	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		2m高围墙DY-06-7								
38	010103001004	平整场地	1. 土壤类别：平整场地 2. 弃土运距：3km	m2						
39	010102007003	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3						
40	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3						
41	010501001003	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3						
42	010501001022	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
43	010502001003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2						
45	010505002010	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
46	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：120厚砖砌 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	234.38	301.95		35.49	35.16	606.97
47	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
48	011403003002	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
49	011403001013	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
50	011403001014	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.05
		新建0.35m砖墙DY-02-5								
51	010103001005	平整场地	1. 土壤类别：平整场地 2. 弃土运距：3km	m2						
52	010102007004	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3						
53	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3						
54	010501001004	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3						
55	010501001023	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古柯公园及周边提升 树公园及周边提升

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	010502001004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C25混凝土基础	m3	48.43	397.10	0.94	14.20	7.41	468.08
57	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2						
58	010505002011	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
59	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	234.38	301.95		35.49	35.16	606.97
60	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚30*240青色瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	46.53	24.11		7.21	6.98	84.83
		树池、花池								
		240厚树池、花池DY-01-2								
61	010103001006	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2						
62	010102007005	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3						
63	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3						
64	010501001005	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古利公园及周边提升

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	010501001024	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
66	010502001005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C25混凝土基础	m3	48.43	397.10	0.94	14.20	7.41	468.08
67	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2						
68	010505002012	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
69	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	202.44	305.55		30.65	30.37	569.00
70	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚30*240青色瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	46.53	24.11		7.21	6.98	84.83
		120厚花池DY-01-2、DY-02-7								
71	010103001007	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2						
72	010102007006	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3						
73	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	010501001006	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3						
75	010501001025	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
76	010502001006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C25混凝土基础	m3	48.43	397.10	0.94	14.20	7.41	468.08
77	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2						
78	010505002013	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
79	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	234.38	301.95		35.49	35.16	606.97
80	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚30*240青色瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	46.53	24.11		7.21	6.98	84.83
		高镂空围墙								
		1. 2m高镂空围墙一（DY-03）								
81	010103001008	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2						
82	010102007007	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
村公园及周边提升

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m ³						
84	010601001007	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ³						
85	010501001026	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m ³	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
86	010502001008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m ³	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
87	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m ²						
88	010505002014	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m ²	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
89	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	234.38	300.38		35.49	35.16	605.41
90	010401005001	实心砖柱	1. 柱类型：混水砖方形柱 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	257.5	299.81		38.99	38.63	634.93
91	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	262.52	204.15		39.75	39.38	545.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古刹公园及周边提升 树公园及周边提升

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
92	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
93	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、 喷刷遍数：透 明罩光漆两遍	m2						
94	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
95	011403003003	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
96	011403001015	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
97	011403001016	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		1. 2m高镂空围墙二（DY-04）								
98	010103001009	平整场地	1. 土壤类别：平整场地	m2						
99	010102007008	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3						
100	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3						
101	010501001008	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3						
102	010501001027	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
103	010505001008	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2						
104	010502001009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
105	010505002015	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m ²	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
106	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	202.44	305.55		30.65	30.37	569.00
107	010401008002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	262.52	204.15		39.75	39.38	545.79
		1.2m高镂空围墙三（DY-05）								
108	010103001010	平整场地	1. 土壤类别：平整场地	m ²						
109	010102007009	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m ³						
110	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m ³						
111	010501001009	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ³						
112	010501001028	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m ³	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
113	010505001009	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m ²						
114	010502001010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m ³	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古树公园及周边提升 树公园及周边提升

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
115	010505002016	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
116	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	234.38	300.38		35.49	35.16	605.40
117	010401008003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	262.52	204.15		39.75	39.38	545.79
118	011403001002	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
119	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：透明罩光漆两遍	m2						
120	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
121	011403003004	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
122	011403001017	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
123	011403001018	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		0.8m高镂空围墙（DY-12-1）								
124	010103001014	平整场地	1. 土壤类别：平整场地	m2						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古利公园及周边提升

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	010102007013	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m ³						
126	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m ³						
127	010501001013	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ³						
128	010501001029	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m ³	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
129	010505001013	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m ²						
130	010502001011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m ³	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
131	010505002017	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m ²	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
132	010401002013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	216.66	303.67		32.80	32.50	585.63
133	010401008007	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	262.52	204.15		39.75	39.38	545.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古利公园及周边提升 树公园及周边提升

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	011403001006	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
135	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、 喷刷遍数:透明罩光漆两遍	m2						
136	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
137	011403003005	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
138	011403001019	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
139	011403001020	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		0.8m高砖砌围墙（DY-12-2）								
140	010103001015	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2						
141	010102007014	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3						
142	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3						
143	010501001014	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3						
144	010505001014	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2						
145	010501001030	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
146	010502001012	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
古利公园及周边提升

第 17 页 共 35 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	010505002018	基础模板	1. 基础类型： 现浇混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
148	010401002014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	216.66	303.67		32.80	32.50	585.63
149	011403001007	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
150	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、 喷刷遍数：透明罩光漆两遍	m2						
151	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
152	011403003006	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
153	011403001021	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
154	011403001022	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		0.42m错位砌筑围墙（DY-13）								
155	010103001016	平整场地	1. 土壤类别：平整场地	m2						
156	010102007015	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3						
157	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古树公园及周边提升 树公园及周边提升

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
158	010501001015	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3						
159	010505001015	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2						
160	010501001031	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
161	010502001013	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
162	010505002019	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
163	010401008009	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	262.52	204.15		39.75	39.38	545.79
		1. 2m高镂空围墙四-4m (DY-11-1)								
164	010103001011	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2						
165	010102007010	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3						
166	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3						
167	010501001010	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3						
168	010505001010	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古柯公园及周边提升

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
169	010501001032	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
170	010502001014	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
171	010505002020	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
172	010401005003	实心砖柱	1. 柱类型:混水砖方形柱 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	257.5	299.81		38.99	38.63	634.92
173	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	234.38	300.38		35.49	35.16	605.40
174	010401008004	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	262.52	204.15		39.75	39.38	545.79
175	011403001003	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
176	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:透明罩光漆两遍	m2						
177	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
178	011403003007	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
179	011403001023	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
180	011403001024	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		1.2高镂空围墙四a-3.8m (DY-11-2)								
181	010103001012	平整场地	1. 土壤类别：平整场地	m2						
182	010102007011	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3						
183	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3						
184	010501001011	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3						
185	010505001011	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2						
186	010501001033	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
187	010502001015	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
188	010505002021	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
189	010401005004	实心砖柱	1. 柱类型：混水砖方形柱 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	257.5	299.81		38.99	38.63	634.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古刹公园及周边提升

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
190	010401002011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	234.38	300.38		35.49	35.16	605.40
191	010401008005	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	262.52	204.15		39.75	39.38	545.79
192	011403001004	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
193	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：透明罩光漆两遍	m2						
194	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
195	011403003008	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
196	011403001025	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
197	011403001026	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		1. 2m高镂空围墙四b (DY-14)								
198	010103001013	平整场地	1. 土壤类别：平整场地	m2						
199	010102007012	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
200	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3						
201	010501001012	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3						
202	010505001012	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2						
203	010501001034	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
204	010502001016	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
205	010505002022	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17
206	010401002012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	234.38	300.38		35.49	35.16	605.40
207	010401005005	实心砖柱	1. 柱类型：混水砖方形柱 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	257.5	299.81		38.99	38.63	634.92
208	010401008006	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	262.52	204.15		39.75	39.38	545.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古村公园及周边提升

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
209	011403001005	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
210	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、 喷刷遍数:透明罩光漆两遍	m2						
211	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
212	011403003009	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
213	011403001027	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
214	011403001028	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m2	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
		新建明渠（DY-06-3）								
215	040201022002	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖240厚、M7.5水泥砂浆砌筑 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m	95.19	114.84	2.48	17.20	14.65	244.36
216	010505001018	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	11.02	18.04	0.89	3.14	1.79	34.88
		文化室室内装修（DY-07）								
217	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面面层 2. 运距:3km	m2	8.04		1.14	1.29	1.38	11.85
218	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:拆除金属门窗 2. 运距:3km	m2	71.89		3.8	10.65	11.35	97.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
219	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:拆除实心墙体 2. 运距:按3km	m3	96.51		37.96	18.92	20.17	173.56
220	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 刷水泥浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶），15厚DP M20水泥砂浆	m2	15.68	16.44	0.66	2.53	2.45	37.75
221	011403003012	刮腻子	1. 刮腻子一遍	m2	3.97	1.40		0.60	0.60	6.56
222	011403001008	抹灰面油漆	1. 刷底漆一遍 2. 面扫无机涂料两道	m2	11.39	4.53		1.72	1.71	19.34
223	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金次龙骨中距6000、横撑龙骨中距6000、主龙骨中距900-1000 2. 面层材料品种、规格:3厚三合板	m2	18.76	78.52		2.83	2.81	102.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
224	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：8-10厚100*600釉面砖踢脚线 2. 粘贴层厚度、材料种类：刷水泥浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶），15厚DP M15水泥砂浆 3. 15厚DP M15水泥砂浆 4. 防护材料种类：3-4厚纯水泥浆镶贴	m	125.35	77.35	0.66	20.95	18.90	243.21
225	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚（800*1000）灰色仿古砖铺实 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆	m ²	40.5	135.66	0.44	7.26	6.14	190.00
226	010802001001	金属（塑钢）门	1. 不锈钢门制安	m ²		630.00				630.00
227	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 铝合金推拉窗C0808 2. 玻璃种类、厚度：6mm平板玻璃	m ²	23	305.94		3.37	3.45	335.76
228	030413003001	灯管荧光灯	1. 名称：灯管荧光灯 2. 型号：70*1200 3. 规格：220V、24W（LED灯） 4. 安装形式：成套型吸顶	套	18.84	26.81		5.41	2.83	53.89
229	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控暗开关	套	12.63	12.12		3.63	1.89	30.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
230	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5	m						
231	030412001001	配管	1. 名称:PVC线管 2. 规格:DN20 PVC线管 3. 配置形式:暗配	m						
		挡土墙								
		砖砌挡土墙 (DY-06-1)								
232	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	2.23		4.38	1.02	0.99	8.62
233	010102007016	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:夯填	m3	13.06		2.56	2.42	2.34	20.38
234	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定3km	m3	0.41		14.84	2.36	2.29	19.91
235	010501001016	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3	61.31	386.97		17.63	9.20	475.10
236	010505001016	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	11.02	18.04	0.89	3.14	1.79	34.88
237	010401002015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	202.44	305.55		30.65	30.37	569.00
238	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		石砌挡土墙（DY-06-4、DY-06-5）								
239	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格：300-500毛石墙 2. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	201.39	235.02		30.49	30.21	497.12
240	010501001017	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3	61.31	386.97		17.63	9.20	475.10
241	010505001017	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2	11.02	18.04	0.89	3.14	1.79	34.88
		250厚石砌围墙（DY-06-2）								
242	010403003004	石墙	1. 石料种类、规格：80-150黄毛石墙 2. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	m3	201.39	235.02		30.49	30.21	497.12
243	010501001018	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3						
244	010505001019	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2						
245	010501001035	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
246	010502001017	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土基础	m3	48.43	388.16	0.94	14.20	7.41	459.14
247	010505002023	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础模板	m2	19.99	25.15	1.95	5.78	3.29	56.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		波纹管、铁皮门								
248	040501005001	PVC-U双壁波纹管	1. 材质及规格：双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	13.24	96.54	0.67	2.45	2.09	114.99
249	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸：成品铁皮门制作及安装 2. 门框或扇外围尺寸：1200*2100	m ²	24.17	480.96	1.6	3.78	3.87	514.37
		外墙翻新								
		原有建筑外墙翻新，更换原有屋面（DY-08）								
250	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：拆除墙面面层 2. 运距：3km	m ²	8.04		1.14	1.29	1.38	11.85
251	011607001001	屋面拆除	1. 人工拆除原有土瓦 2. 运距：3km	m ²	10.3	0.70	3.8	2.44	2.11	19.35
252	010901002001	型材屋面	1. 瓦品种、规格：复合灰色树脂瓦屋面安装于方通上 2. 3mm树脂瓦	m ²	7.29	34.06		1.05	1.09	43.49
253	010607010002	镀锌方通	1. 构件名称：镀锌方通 2. 钢材规格：50*50*2	t	4316.89	4219.77	1035.57	1549.00	802.87	11924.10

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古村公园及周边提升 村公园及周边提升

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
254	011403001009	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m ²						
255	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、 喷刷遍数：透明罩光漆两遍	m ²						
256	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
257	011403003010	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m ²	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
258	011403001029	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m ²	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
259	011403001030	抹灰面油漆	1. 外墙透明罩光漆2遍	m ²	6.89	5.11		1.04	1.03	14.08
260	011601001006	脚手架	1. 搭设高度：单排钢脚手架高度(m以内) 10	项	147.36	36.35	11.37	24.48	23.81	243.36
261	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：定制成品木门制作及安装800*2100	m ²	44.42	861.15		6.51	6.66	918.74
		原有红砖墙面刷水泥砂浆（DY-06-6）								
262	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：原有红砖墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
263	011601001007	脚手架	1. 搭设高度：单排钢脚手架高度(m以内) 10	项	248.33	61.26	19.16	41.25	40.12	410.11
		新建鸡舍（DY-09）								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
264	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：3km	m3	28.98		12.68	6.46	6.25	54.37
265	010102007017	回填方	1. 材料品种：回填土 2. 密实度：夯填	m3	13.06		2.56	2.42	2.34	20.38
266	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：暂定3km	m3	0.4		14.41	2.30	2.22	19.32
267	010501001019	基础垫层	1. 混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3	61.31	386.97		17.63	9.20	475.10
268	010505001020	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2	11.02	18.04	0.89	3.14	1.79	34.88
269	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	38.62	403.02	1.53	11.54	6.02	460.74
270	010505006001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	25.59	28.05	1.88	7.24	4.12	66.88
271	010401002017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	216.66	304.46		32.80	32.50	586.42
272	010401002016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	205.82	301.03		31.16	30.87	568.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古利公园及周边提升 树公园及周边提升

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
273	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ25 以内	t	471.72	3484.28	68.11	155.20	80.97	4260.28
274	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 以内	t	1320.87	3423.07	69.99	399.87	208.63	5422.43
275	010901002002	型材屋面	1. 瓦品种、规格：复合灰色树脂瓦屋面安装于方通上 2. 3mm树脂瓦	m2	7.29	34.06		1.05	1.09	43.49
276	010607010001	镀锌方通	1. 构件名称：镀锌方通 2. 钢材规格：50*50*2	t	4316.89	4219.77	1035.57	1549.00	802.87	11924.10
277	011102003002	块料楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	7.46	8.59		1.32	1.12	18.50
278	010501002001	楼地面垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	68.91	156.64	0.93	10.57	10.48	247.53
279	010502030001	地坪	1. 150厚C25混凝土	m2	13.12	58.52	0.17	3.82	1.99	77.62
280	011403001010	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆一底两面 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2						
281	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	25.64	12.92		3.97	3.85	46.38
282	011403003011	刮腻子	1. 耐水腻子2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
283	011403001031	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆一底两面	m2	3.93	7.55	1.96	0.89	0.88	15.21
284	011601001004	脚手架	1. 搭设高度：综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	项	230.54	76.97	37.51	41.33	40.21	426.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
285	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:定制成品木门制作及安装 800*2100	m ²	44.42	861.15		6.51	6.66	918.74
		增加不锈钢门								
286	010802001002	金属(塑钢)门	1. 不锈钢门制安	m ²		630.00				630.00
287	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 180墙 2. 废料运距:3km	m ³	38.02	37.04	37.96	10.69	11.40	135.11
288	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属门窗拆除 2. 废料运距:3km	m ²	35.61		1.9	5.28	5.63	48.41
		建筑工程								
		拆除工程								
289	070101071001	人工单项拆除小青瓦(土瓦)	1. 人工单项拆除 小青瓦 2. 运距:3km	m ²	11.54	0.70	5.45	2.94	3.40	24.03
		树脂瓦								
290	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:蓝色树脂瓦3mm厚	m ²	7.35	33.59		1.06	1.47	43.48
291	010607010001	不锈钢架	1. 构件名称:304不锈钢方管 2. 钢材规格:20*20*3	t	4914.9	16518.29	396.29	1537.05	1062.23	24428.76
		绿化工程								
		古树公园及周边提升(绿化)								
292	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺	m ²	5.69	32.89	0.9	0.86	1.18	41.51
293	050103009001	栽植草本植物	1. 种类:吊兰 2. 株高:30cm 3. 冠幅:30cm	株	4.33	5.70	0.42	0.62	0.86	11.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
-古村公园及周边提升

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
294	050103002001	栽植灌木	1. 种类:茶花 2. 株高:80-100cm 3. 冠幅:50-80cm	株	17.84	130.67	1.32	2.49	3.45	155.78
295	050103002002	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 株高:80-100cm 3. 冠幅:50-80cm	株	17.84	76.51	1.32	2.49	3.45	101.61
296	050103001001	栽植乔木	1. 种类:罗汉松 2. 胸径或干径:4-6cm 3. 株高:300cm 4. 冠幅:100cm	株	35.66	403.38	1.79	4.87	6.74	452.44
297	050103001002	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:6-8cm 3. 株高:150-180cm 4. 冠幅:60-80cm	株	58.12	260.58	2.22	7.84	10.86	339.63
298	050103001003	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:4-6cm 3. 株高:100cm 4. 冠幅:300cm	株	35.66	271.36	1.79	4.87	6.74	320.42
299	050103002003	栽植灌木	1. 种类:玫瑰 2. 株高:60cm 3. 冠幅:30cm	株	4.33	10.67	0.42	0.62	0.86	16.90
300	050103002004	栽植灌木	1. 种类:含笑 2. 株高:200cm 3. 冠幅:60cm	株	7.84	265.40	0.9	1.14	1.57	276.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古
树公园及周边提升

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
301	050103001005	栽植乔木	1. 种类:海棠 2. 胸径或干径:4-6cm 3. 株高:250cm 4. 冠幅:60cm	株	35.66	271.05	1.79	4.87	6.74	320.11
302	050103001009	栽植乔木	1. 种类:沙田柚 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:100cm 4. 冠幅:60cm	株	35.66	177.82	1.79	4.87	6.74	226.88
303	050103001006	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠幅:60-80cm	株	35.66	212.19	1.79	4.87	6.74	261.25
304	050103001004	栽植乔木	1. 种类:嘉宝果 2. 株高:150-200cm 3. 冠幅:60-80cm	株	35.66	521.02	1.79	4.87	6.74	570.08
305	050103001007	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠幅:60-80cm	株	141.85	755.10	50.62	25.02	34.64	1007.23
		大坑组周边(绿化)								
306	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺	m ²	5.69	32.89	0.9	0.86	1.18	41.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：咸水村人居环境提升项目 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升 第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
307	050103002005	栽植灌木	1. 种类:茶花 2. 株高:80-100cm 3. 冠幅:50-80cm	株	17.84	130.67	1.32	2.49	3.45	155.78
308	050103002006	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 株高:40-60cm 3. 冠幅:40-60cm	株	7.84	31.40	0.9	1.14	1.57	42.84
309	050103001008	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:6-8cm 3. 株高:150-180cm 4. 冠幅:60-80cm	株	58.12	260.58	2.22	7.84	10.86	339.63
310	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:红花继木 2. 株高:80-100cm 3. 冠幅:80-100cm	株	33.24	109.31	1.79	4.55	6.31	155.21
		村委周边产业路提升								
		修建路边护墙								
		混凝土挡土墙 (XT-01-1)								
		砖砌挡土墙 (XT-01-2)								
		混凝土挡土墙+水沟 (XT-02-1)								
		硬底化								

措施项目清单计价表

项目名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		78166.04	
1.1		建筑工程		17161.95	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		16109.77	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		2747.4	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		2497.64	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		3246.93	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		7617.8	
1.1.2	2	措施实施费用		1052.18	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		1052.18	
1.1.2.6.1	011601001001	单排脚手架		239.37	
1.1.2.6.2	011601001002	综合脚手架		812.81	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
本页小计				17161.95	

措施项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水 平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC00002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护 棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

项目名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升 公园及周边提升

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		22705.39	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		22705.39	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		4541.08	
本页小计				4541.08	

措施项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		4128.25	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		5366.73	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		8669.33	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		38298.7	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		1636.88	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		279.16	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		253.78	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		329.91	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		774.03	
1.5.2	2	措施实施费用		36661.82	
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计				19801.19	

措施项目清单计价表

项目名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目-古树公园及周边提升

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	050402001001	植物养护（古树公园及周边，台湾草）		10634.35	
1.5.2.14	050402001002	植物养护（古树公园及周边，吊兰）		7309.41	
1.5.2.15	050402001003	植物养护（古树公园及周边，茶花）		3783.69	
1.5.2.16	050402001004	植物养护（古树公园及周边，三角梅）		3654.7	
1.5.2.17	050402001005	植物养护（古树公园及周边，罗汉松）		569	
1.5.2.18	050402001006	植物养护（古树公园及周边，桂花）		3173.65	
1.5.2.19	050402001007	植物养护（古树公园及周边，紫薇）		63.22	
1.5.2.20	050402001008	植物养护（古树公园及周边，玫瑰）		43	
1.5.2.21	050402001009	植物养护（古树公园及周边，含笑）		43	
1.5.2.22	050402001010	植物养护（古树公园及周边，海棠）		1327.68	
1.5.2.23	050402001011	植物养护（古树公园及周边，沙田柚）		63.22	
1.5.2.24	050402001012	植物养护（古树公园及周边，黄皮树）		63.22	
1.5.2.25	050402001013	植物养护（古树公园及周边，嘉宝果）		316.11	
1.5.2.26	050402001014	植物养护（古树公园及周边，樱花）		145.96	
1.5.2.27	050402001015	植物养护（大坑组周边，台湾草）		2049.07	
本页小计				33239.28	

措施项目清单计价表

工程名称: 咸水村人居环境提升项目-标段: 咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.28	050402001016	植物养护(大坑组周边 、茶花)		988.92	
1.5.2.29	050402001017	植物养护(大坑组周边 、三角梅)		515.96	
1.5.2.30	050402001018	植物养护(大坑组周边 、桂花)		1250.23	
1.5.2.31	050402001019	植物养护(大坑组周边 、红花继木)		667.43	
1.5.2.32	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计				3422.54	

措施项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目- 标段：咸水村人居环境提升项目-古树
古树公园及周边提升

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：咸水村人居环境提升项目-标段：咸水村人居环境提升项目-古树
公园及周边提升

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

