

预算总价

工程名称 狮井小学工程预算清单

预算总价 754286


柒拾伍万肆仟贰佰捌拾陆

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人

(签字或盖章)

编制时间 2025年06月25日



项目工程量预算清单汇总表

工程名称：狮井小学工程预算清单

序号	产品名称	规格	物料组	单位	数量	单价/元	小计/元
1	640-715W (天合光能、爱旭、晶科、明阳等一线品牌)	A级	670组件	片	433	433	187489
2	逆变器 (品牌: 阳光电源、固德威等)	150V~1000V\400V	逆变器	台	6	4999	29994
3	华云兴并网箱	GS-BWXT25KA-1\400V	配电箱	台	3	3999	11997
4	柱脚底板	200*200*8mm	支架	个	217	24	5196
5	不锈钢螺栓	M10*1.5mm*9.64mm	支架	个	390	4.5	1754
6	U型螺栓	M8-105-52	支架	套	346	9.6	3325
7	斜梁连接板	120*120*6mm	支架	个	173	36	6235
8	锌铝镁方管	60*40*2.0*6000mm	支架	根	606	73	44253
9	锌铝镁方管	100*100*2.0*6000mm	支架	根	866	90	77940
10	锌铝镁方管	200*200*2.0*6000mm	支架	根	1126	24	27019
11	柱脚加劲板	100*50*5mm	支架	个	1299	1.5	1949
12	压块组合	75*55*2.5	支架	个	2165	1.8	3897
13	法兰螺母	M8	支架	个	390	0.1	39
14	导水槽 (横向、纵向、主水槽)	锌铝镁各型号	支架	根	2165	40	86600
15	接地电缆	YJV-0.6/1.0kV 3C	电气材料	米	130	240	31176
16	光伏接线盒连接器 \公母	6.4线缆专用	电气材料	米	303	6	1819
17	接线端子, 各种规格	OT16-10 80A\铜无护套镀锌	电气材料	米	130	6	779
18	扁钢	40*3.6*6000mm\Q235B\热浸镀锌	电气材料	根	87	144	12470

项目工程量预算清单汇总表

工程名称: 狮井小学工程预算清单

19	圆钢	16*2500mm\Q235B\TRP-DR-DQ-10-001\-\镀铜	电气材料	根	87	102	8833
20	直流电缆线	PV 1-F 1*4mm2	电气材料	米	2598	13.5	35073
21	黄绿接地线	黄绿线 / 刺穿垫片	电气材料	米	433	3.6	1559
22	电缆穿线管	PVC管, 各种规格	电气材料	根	346	33	11431
23	PVC雨水管	PVC管, 各种规格	电气材料	根	130	78	10132
24	其他辅材配件	防锈漆、沥青漆、自攻螺丝、稀释剂等	电气材料	个			61691
25		662650					
		单位	数量	单价/元	小计/元		
1	安装劳务费	W	85090	0.5	42545		
2	踏勘设计费	W	85090	0.05	4254.5		
3	运输吊装费	台班	6	1800	10800		
4	管理费	个	2	0.2	34036		
合计（元）		754286					

