

2022年韶关市曲江区国省道水毁抢修复工程（S251线 K16  
+300处）

---

## 招标控制价

招标人： 韶关市曲江公路事务中心

(单位盖章)



造价咨询人： 韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

(单位盖章)



2022年韶关市曲江區國省道水毀搶修復工程 (S251線 K16+300處)

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 1498600元  
(大写) : 壹佰肆拾玖万捌仟陆佰零拾零元整

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2022.8.4

复 核 时 间:

2022.8.4





# 工程量清单

建设项目名称：2022年韶关市曲江区国道水毁抢修复工程（S251线 K16+300处） 合同段：1

编制范围：2022年韶关市曲江区国道水毁抢修复工程（S251线 K16+300处） 第 2 页 共 4 页 清单01-1表

## 工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
202	场地清理				183915	
202-2	挖除旧路面				15020	
202-2-2	挖除沥青混凝土路面				4636	
202-2-2-1	凿除11cm厚旧沥青混凝土路面	m2	475	9.76	4636	
202-2-4	挖除各类稳定土基层				10384	
202-2-4-1	挖除65cm旧路结构层	m2	475	21.86	10384	
202-3	拆除结构物				168895	
202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	393.4	420.54	165440	
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	27.4	87.18	2389	
202-3-6	拆除波形护栏	m	30	31.85	956	
202-3-8	拆除示警桩	座	7	15.83	111	
203	挖方路基				250474	
203-1	路基挖方				250474	
203-1-1	边坡清理土方	m3	8370	22.19	185730	
203-1-2	河道挖基石方	m3	800	80.93	64744	
204	填方路基				8901	
204-1	路基填筑				8901	
204-1-7	结构物台背回填				8901	
204-1-7-3	回填砂、砂砾	m3	63.4	140.39	8901	
207	坡面排水				255532	
207-1	边沟				11881	
207-1-2	浆砌片石边沟	m3	27.4	433.63	11881	
207-17	河道C25混凝土拦水坝	m3	60	1239.98	74399	
207-18	河床浆砌片石铺砌	m3	540	313.43	169252	
208	护坡、护面墙				72215	
208-1	植物护坡				72215	
208-1-1	喷播草灌护坡	m2	4650	15.53	72215	
209	挡土墙				446499	
209-3	混凝土挡土墙				347243	
209-3-1	挡墙混凝土				347243	
209-3-1-3	C20片石混凝土	m3	408.5	800.57	327033	
209-3-1-7	C25混凝土	m3	20.6	981.06	20210	
209-4	挡土墙基础垫层				99257	
209-4-1	挡土墙基础砂砾垫层	m3	630	157.55	99257	
清单 第 200 章 合计 人民币				1217536 元		

编制：林健珍

复核：杨斌

# 工程量清单

建设项目名称: 2022年韶关市曲江区国道水毁抢修复工程 (S251线 K16+300处) 合同段: 1

编制范围: 2022年韶关市曲江区国道水毁抢修复工程 (S251线 K16+300处) 第 3 页 共 4 页 清单01-1表

## 工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
302	垫层				20264	
302-1	垫层				20264	
302-1-2	砂砾垫层				20264	
302-1-2-2	30cm厚砂砾垫层	m2	475	42.66	20264	
304	水泥稳定土底基层、基层				40761	
304-1	水泥稳定土底基层、基层				40761	
304-1-1	水泥含量3%以内稳定土底基层、基层				20073	
304-1-1-1	16cm厚3%水泥稳定碎石底基层	m2	456	44.02	20073	
304-1-2	水泥含量5%稳定土底基层、基层				20688	
304-1-2-1	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	437	47.34	20688	
308	透层、粘层				4090	
308-1	透层				2967	
308-1-1	乳化沥青透层	m2	437	6.79	2967	
308-2	黏层				1123	
308-2-1	热沥青粘层	m2	437	2.57	1123	
309	热拌沥青混合料面层				65305	
309-2	中粒式沥青混凝土				26657	
309-2-1	4cm厚中粒式SBS改性沥青砼AC-16	m2	437	61	26657	
309-3	粗粒式沥青混凝土				38648	
309-3-1	7cm厚粗粒式沥青砼AC-25	m2	437	88.44	38648	
310	沥青表面处治、封层及其他面层				4099	
310-2	封层				4099	
310-2-1	沥青表处封层	m2	437	9.38	4099	
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				3943	
313-6	混凝土路缘石				3943	
313-6-2	现浇混凝土路缘石				3943	
313-6-2-3	C25混凝土	m3	5.51	715.59	3943	
清单 第 300 章 合计 人民币					138462 元	

编制: 林健珍

复核: 杨斌

# 工程量清单

建设项目名称：2022年韶关市曲江区国道水毁抢修复工程（S251线 K16+300处）

合同段：1

编制范围：2022年韶关市曲江区国道水毁抢修复工程（S251线 K16+300处）

第 4 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
602	护栏				10069	
602-2	单面波形梁钢护栏				10069	
602-2-2	路中单面波形梁钢护栏				10069	
602-2-2-1	波形钢板护栏	m	30	335.63	10069	
605	道路交通标线				3386	
605-1	热熔型涂料路面标线				948	
605-1-2	反光型	m <sup>2</sup>	17.1	55.41	948	
605-8	轮廓标				2438	
605-8-1	柱式轮廓标	个	7	348.34	2438	
清单 第 600 章 合计 人民币				13455 元		

编制：林健珍

复核：杨斌