

江草村机耕桥项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江草村机耕桥项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方		m3	519.948			
2	040103001001	回填方	1. 砂卵石回填	m3	432			
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机开挖, 5t自卸汽车运输	m3	87.948			
		土石方工程合计						
		现浇混凝土构件						
4	040303001001	混凝土垫层	1. 商品砼C20 2. 泵送	m3	3.648			
5	040303002001	混凝土基础	1. 埋石砼C25 2. 泵送	m3	33			
6	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 商品砼C25 2. 泵送	m3	51.3			
7	040303013001	混凝土板梁	1. 商品砼C30 2. 泵送	m3	9.948			
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 埋石砼C30 2. 泵送	m3	60.766			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 一级钢A6	t	0.112			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 三级钢C25以内	t	4.62			
11	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊22	个	96			
		现浇混凝土构件合计						
		混凝土路面						
12	040203007001	水泥混凝土	1、200厚C25素砼 2、200厚石粉垫层（掺7%水泥） 3、铲除原破旧200厚混凝土路面 4、旧路基夯实，密实度≥93%	m2	67.8			
		混凝土路面合计						
		新增行人过道						
13	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m 内 3. 人机配合	m3	38.8051			
14	040103001002	回填方	1. 砂卵石回填	m3	12.425			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江草村机耕桥项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



