

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-河西地块部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	070201230001	拆除架空导线 LGJ-240mm ²	1. 名称:拆除架空导线 2. 型号规格: JGJ-240mm ²	km	17.661			
2	070201229001	拆除架空导线 LGJ-120mm ²	1. 名称:拆除架空导线 2. 型号规格: JGJ-120mm ²	km	1.17			
3	070201228001	拆除架空导线 LGJ-50mm ²	1. 名称:拆除架空导线 2. 型号规格: JGJ-50mm ²	km	1.389			
4	070201209001	拆除12米水泥 电杆	1. 名称:拆除电杆 2. 地形:平地 3. 电杆就地报废	根	21			
5	070201236001	拆除柱上负荷 开关	1. 名称:拆除柱上负荷开关（ 保护性拆除） 2. 电压等级(kV):10KV 3. 支撑架种类、规格:综合考 虑 4. 10kV以下横担 铁、木横担	组	3			
6	070201234001	拆除柱上熔断 器	1. 名称:拆除柱上熔断器（保 护性拆除） 2. 电压等级(kV):10KV 3. 支撑架种类、规格:综合考 虑	组	1			
7	070201236002	拆除隔离刀闸	1. 名称:拆除隔离刀闸 2. 电压等级(kV):10KV 3. 支撑架种类、规格:综合考 虑	组	1			
8	粤030410005001	拆除高压铁塔	1. 名称:拆除铁塔（暂按3t/基 计算） 2. 材质:镀锌角钢 3. 地形条件:平地 4. 汽车回收运距: 暂按25km计 算	基	5			
		架空部分						
		线路部分						
9	030410003004	钢芯铝绞线JL /G1A-240/30	1. 名称: 新建架设10KV架空导 线 2. 规格: 钢芯铝绞线JL/G1A-2 40/30 3. 其他: 详见设计图纸	km	5.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-河西地块部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030410003002	架空绝缘导线 JKLGYJ-240	1. 名称：新建架设10KV架空导线 2. 规格：钢芯绝缘铝绞线 JKLGYJ-240m2 3. 其他：详见设计图纸	km	2.748			
11	粤030410005002	双回路大跨越塔	1. 名称：JG2-18m铁塔组立 2. 10kV角钢塔地脚螺栓M48 3. 施工定位 4. C25混凝土基础，C15混凝土保护帽 5. 基础钢筋绑扎 6. 其他：详见设计图纸	基	2			
12	粤030410005003	四回路转角塔 HF44-J424-13m铁塔组立	1. 名称：HF44-J424-13m铁塔组立 2. 10kV角钢塔地脚螺栓 3. 施工定位 4. C25混凝土基础，C15混凝土保护帽 5. 基础钢筋绑扎 6. 其他：详见设计图纸	基	3			
13	粤030410005006	双回路转角塔 LG42-J414-13.5m铁塔组立	1. 名称：双回路转角塔LG42-J414-13.5m 2. 10kV角钢塔地脚螺栓 3. 施工定位 4. C25混凝土基础，C15混凝土保护帽 5. 基础钢筋绑扎 6. 其他：详见设计图纸	基	1			
14	粤030410005004	四回路转角塔 HF44-Z42-13m铁塔组立	1. 名称：HF44-Z42-13m铁塔组立 2. 10kV角钢塔地脚螺栓 3. 施工定位 4. 其他：详见设计图纸	基	2			
15	粤030410005005	四回路转角塔 HF41-J224-12m铁塔组立	1. 名称：HF41-J224-12m铁塔组立 2. 10kV角钢塔地脚螺栓 3. 施工定位 4. 其他：详见设计图纸	基	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-河西地块部分

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030410001001	电杆组立12m	1. 材质：混凝土杆 2. 规格：杆梢直径190mm，杆长12m 3. 其他：详见设计图纸。	根	10			
17	030410002013	杆型金具S1-Z1	1. 名称：杆型金具S1-Z1 2. 电压等级(kV)：10	套	7			
18	030410002014	杆型金具S1-F1	1. 名称：杆上装置 3. 电压等级(kV)：10	套	3			
19	030410002015	杆型金具S1-J3	1. 名称：杆型金具S1-J3 2. 电压等级(kV)：10	套	4			
20	030410001002	安装10kV拉线GJ-70	1. 材质：安装10kV拉线。 2. 其他：详见设计图纸。	套	18			
21	030410002001	裸导线双联耐张串	1. 名称：裸导线双联耐张串 2. 其他：详见设计图纸	套	24			
22	030410002002	裸导线耐张串	1. 名称：裸导线耐张串 2. 其他：详见设计图纸	套	96			
23	030410002003	悬垂串	1. 名称：悬垂串 2. 其他：详见设计图纸	套	12			
24	030410002004	绝缘导线耐张串	1. 名称：绝缘导线双联耐张串 2. 其他：详见设计图纸	套	63			
25	030410004007	Y5WS-17/50FT氧化锌避雷器	1. 名称：氧化锌避雷器 2. 型号：Y5WS-17/50FT 3. 电压等级(kV)：10 4. 接地要求：按规范要求	组	3			
26	030408001001	警示牌	1. 名称：警示牌400*300 2. 其他：按设计图纸及规范要求	套	56			
27	030408001002	杆塔号牌	1. 名称：杆塔号牌 320*260 2. 其他：按设计图纸及规范要求	套	34			
28	030414009002	避雷器调试	1. 名称：避雷器调试	组	3			
		塔上断路器开关整套装置3处（利旧）						
29	030410004001	10kV隔离开关GW9-10/630A	1. 名称：10kV刀闸 2. 型号：GW9-10kV/1000A 3. 电压等级(kV)：10 4. 接地要求：按规范要求	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-河西地块部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030410004003	Y5WS-17/50 FT氧化锌避雷器	1. 名称:氧化锌避雷器 2. 型号:Y5WS-17/50FT 3. 电压等级(kV):10 4. 接地要求:按规范要求	组	6			
31	030410004002	10kV 真空柱上断路器	1. 名称:10kV 真空柱上断路器 (主材利旧) 2. 其他:铁附件 (热镀锌)	台	3			
32	030404031002	柱式绝缘子 PSQ-15T	1. 名称:柱式绝缘子 PSQ-15T	个	42			
33	030403001001	高压引下线 JKLGYJ-240	1. 名称:高压引下线 2. 规格型号:JKLGYJ-240 3. 线夹:C型线夹 CT-240 4. 金具品种规格:详见设计利旧负荷开关(吊装双刀)组装图(架空-电缆)组装图	m	180			
34	030403001002	高压导线 JKLGYJ 70	1. 名称: 连接线 2. 规格型号:JKLGYJ-70 3. 金具品种规格:详见设计利旧负荷开关(吊装双刀)组装图(架空-电缆)组装图	m	60			
35	030411004001	接地连接线 BVV-35	1. 名称:接地连接线 2. 配线形式:沿钢构件引下明敷 3. 规格型号:BVV 25mm2	m	60			
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电	系统	3			
37	030414009003	避雷器调试	1. 名称:避雷器调试	组	6			
		防雷工程						
		10kV铁塔接地网 (11组)						
38	030409001001	接地极	1. 名称:角钢桩垂直地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50X5, L=2.5m 4. 基础接地形式:埋地	根	44			
39	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 安装形式:埋地	m	385			
40	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-河西地块部分

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-河西地块部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
6	031302002001	夜间施工增加费		20				
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
10	QTFY00000001	其他费用						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程-河西地块部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-河西地块部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程-河西地块部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	铁塔基础		
1.2	电杆		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程-河西地块部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铁塔基础						
		J-GD2-18铁塔基础【2基】						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	m3	773.92			
2	040103001001	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	654.63			
		J-424-13铁塔基础【3基】						
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	m3	317.42			
4	040103001002	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	226.82			
		HF-Z42-13m铁塔基础【2基】						
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	m3	80.45			
6	040103001003	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	57.05			
		HF41-J224铁塔基础【3基】						
7	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土	m3	156.93			
8	040103001004	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	114.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程-河西地块部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		LG42-J414-1 3.5m铁塔基础【1基】						
9	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	m3	105.71			
10	040103001008	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	83.86			
		电杆						
11	040101003001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土	m3	12.8			
12	040103001007	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.8			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程-河西地块部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政工程-河西地块部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-跨河段部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		线路部分						
1	030410003001	钢芯铝绞线JL/G1A-240/30	1. 名称：新建架设10KV架空导线 2. 规格：钢芯铝绞线JL/G1A-240/30 3. 其他：详见设计图纸	km	15.39			
2	粤030410005003	铁塔组立，L2A3-JDD-27	1. 名称：L2A3-JDD-27铁塔组立 2. 10kV角钢塔地脚螺栓M48 3. 施工定位 4. C25混凝土基础，C15混凝土保护帽 5. 基础钢筋绑扎 6. 其他：详见设计图纸	基	6			
3	粤030410005002	铁塔组立，1C2W2-Z3-54双回路直线塔	1. 名称：1C2W2-Z3-54双回路直线塔 2. 10kV角钢塔地脚螺栓M48 3. 施工定位 4. C25混凝土基础，C15混凝土保护帽 5. 基础钢筋绑扎 6. 其他：详见设计图纸	基	6			
4	030410002001	裸导线双联耐张串	1. 名称：裸导线双联耐张串 2. 其他：详见设计图纸	套	108			
5	030410002004	防振锤	1. 名称：防振锤 2. 其他：详见设计图纸	套	180			
6	030410003002	避雷线JLB20-50	1. 名称：避雷线JLB20-50	km	5.13			
7	030408001002	警示牌	1. 名称：警示牌400*300 2. 其他：按设计图纸及规范要求	套	48			
8	030408001003	杆塔号牌	1. 名称：杆塔号牌 320*260 2. 其他：按设计图纸及规范要求	套	24			
		铁塔基础						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-跨河段部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		L2A3-JDD-27 塔基础-TK120 4K孔桩基础【 17#-3基】						
9	粤030410005004	(17#) 桩基 础钢筋	1. 名称;铁塔基础钢筋 2. 规格: 热轧圆盘条 $\phi 10$ 内 、螺纹钢(III级) $\phi 10\sim 25$ 、护板	基	3			
10	粤030410005005	桩基础(铁塔)	1. 名称: 灌注桩基础 机械钻 孔、砂土、亚粘土 2. 桩基础孔径: 1.2m 3. 桩基础混凝土: C30	m	127.2			
		L2A3-JDD-27 塔基础-TK120 4K孔桩基础【 20#-3基】						
11	粤030410005006	(20#) 桩基 础钢筋	1. 名称;铁塔基础钢筋 2. 规格: 热轧圆盘条 $\phi 10$ 内 、螺纹钢(III级) $\phi 10\sim 25$ 、护板	基	3			
12	粤030410005007	(20#) 桩基 础(铁塔)	1. 名称: 灌注桩基础 机械钻 孔、砂土、亚粘土 2. 桩基础孔径: 1.2m 3. 桩基础混凝土: C30	m	211.2			
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#18- 1.18-3, 2基 】						
13	粤030410005008	(#18-1.18- 3) 桩基础钢 筋	1. 名称;铁塔基础钢筋 2. 规格: 热轧圆盘条 $\phi 10$ 内 、螺纹钢(III级) $\phi 10\sim 25$ 、护板	基	2			
14	粤030410005009	(#18-1.18- 3) 桩基础(铁塔)	1. 名称: 灌注桩基础 机械钻 孔、砂土、亚粘土 2. 桩基础孔径: 1.0m 3. 桩基础混凝土: C30	m	140.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-跨河段部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#18- 2, 1基】						
15	粤030410005010	(#18-2) 桩 基础钢筋	1. 名称:铁塔基础钢筋 2. 规格: 热轧圆盘条 $\phi 10$ 内 、 螺纹钢(III级) $\phi 10\sim 25$ 、 护板	基	1			
16	粤030410005011	(#18-2) 桩 基础(铁塔)	1. 名称: 灌注桩基础 机械钻 孔、砂土、亚粘土 2. 桩基础孔径: 1.0m 3. 桩基础混凝土: C30	m	47.2			
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#19- 1.19-2, 2基 】						
17	粤030410005012	(#19-1.19- 2) 桩基础钢 筋	1. 名称:铁塔基础钢筋 2. 规格: 热轧圆盘条 $\phi 10$ 内 、 螺纹钢(III级) $\phi 10\sim 25$ 、 护板	基	2			
18	粤030410005013	(#19-1.19- 2) 桩基础(铁塔)	1. 名称: 灌注桩基础 机械钻 孔、砂土、亚粘土 2. 桩基础孔径: 1.0m 3. 桩基础混凝土: C30	m	85.6			
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#19- 3, 1基】						
19	粤030410005014	(#19-3) 桩 基础钢筋	1. 名称:铁塔基础钢筋 2. 规格: 热轧圆盘条 $\phi 10$ 内 、 螺纹钢(III级) $\phi 10\sim 25$ 、 护板	基	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-跨河段部分

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	粤030410005015	(#19-3) 桩基础（铁塔）	1. 名称：灌注桩基础 机械钻孔、砂土、亚粘土 2. 桩基础孔径：1.0m 3. 桩基础混凝土：C30	m	50.8			
		防雷工程						
		10kV铁塔接地网（12组）						
21	030409001001	接地极	1. 名称：角钢桩垂直地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L50X5, L=2.5m 4. 基础接地形式：埋地	根	48			
22	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ16 4. 安装形式：埋地	m	420			
23	030414011001	接地装置	1. 名称：接地装置调试	系统	12			
		杆塔设备接地装置（6组）						
24	030409001002	接地极	1. 名称：角钢桩垂直地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L50X5, L=2.5m 4. 基础接地形式：埋地	根	96			
25	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ16 4. 安装形式：埋地	m	495			
26	030414011002	接地装置	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网	系统	6			
		措施项目						
27	031302007001	高层施工增加		项	1			
28	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-跨河段部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
6	031302002001	夜间施工增加费		20				
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
10	QTFY000000001	其他费用						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程-跨河段部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程-跨河段部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	L2A3-JDD-27塔基础-TK1204K孔桩基础【17#-3基】		
1.2	L2A3-JDD-27塔基础-TK1204K孔桩基础【20#-3基】		
1.3	1C2W2-Z3-54双回路直线塔基础-TK554孔桩基础【#18-1.18-3, 2基】		
1.4	1C2W2-Z3-54双回路直线塔基础-TK554孔桩基础【#18-2, 1基】		
1.5	1C2W2-Z3-54双回路直线塔基础-TK554孔桩基础【#19-1.19-2, 2基】		
1.6	1C2W2-Z3-54双回路直线塔基础-TK554孔桩基础【#19-3, 1基】		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程-跨河段部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		L2A3-JDD-27 塔基础-TK120 4K孔桩基础【 17#-3基】						
1	010606008001	钢梯	1. 名称：钢楼梯 爬式	t	0.046			
		L2A3-JDD-27 塔基础-TK120 4K孔桩基础【 20#-3基】						
2	010606008002	钢梯	1. 名称：钢楼梯 爬式	t	0.046			
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#18- 1. 18-3, 2基 】						
3	010606008003	钢梯	1. 名称：钢楼梯 爬式	t	0.031			
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#18- 2, 1基】						
4	010606008004	钢梯	1. 名称：钢楼梯 爬式	t	0.015			
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#19- 1. 19-2, 2基 】						
5	010606008005	钢梯	1. 名称：钢楼梯 爬式	t	0.031			
		1C2W2-Z3-54 双回路直线塔 基础-TK554孔 桩基础【#19- 3, 1基】						
6	010606008006	钢梯	1. 名称：钢楼梯 爬式	t	0.015			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程-跨河段部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程-跨河段部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程-跨河段部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暂列金

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价	470000.00	
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		470,000.00	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：