

太平镇城东社区(塘背小组)景观塘防溺水
水防护栏安装工程

预算价

预算价

(小写): 57633.82

(大写): 伍万柒仟陆佰叁拾叁元捌角贰分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太平镇城东社区(塘背小组)景观塘防溺水防护栏安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		太平镇城东社区(塘背小组)景观塘防溺水防护栏安装工程					50002.88
		太平镇城东社区(塘背小组)景观塘防溺水防护栏安装工程					50002.88
		整个项目					50002.88
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃运:暂按3km	m ³	9.78	68.12	666.21
2	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.78	436.1	4265.06
3	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m ²	97.92	64.99	6363.82
4	010506008001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.29	4009.43	1162.73
5	040309003001	混凝土栏杆	1. 栏杆/栏板高度:水泥栏杆,高1200*150mm 2. 立柱材料种类、规格:150*150混凝土柱(外包钢丝网造型), (4 Φ 10, 8@150) 3. 栏板材料种类、规格:100*100混凝土横杆, 4 Φ 10(外包钢丝网造型); 60*60混凝土立柱杆, 2 Φ 10(外包钢丝网造型) 4. 具体详细见设计图纸大样	m	163	171.11	27890.93
本页小计							40348.75

