

乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目

最高投标限价

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：¥672,876.36

（大写）：陆拾柒万贰仟捌佰柒拾陆元叁角陆分

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

黄必基

或其授权人：



编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

审核单位：



审核人：



审核时间：

复核人：



建设项目汇总表

项目名称：乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目	586187.52			暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
2	措施项目费	31130.24		11886.09	
3	暂列金额	0.00			
4	增值税	55558.60			
	合计：	672876.36		11886.09	

乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目 预算评审报告

乐昌市大源镇人民政府：

受乐昌市财政局委托，我司对贵单位“乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目”预算进行了评审。本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：对石溪村上后冲至紫溪村乌鸡坳段道路进行硬底化，全长约 1.5 公里。

（二）实施地点：乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路

（三）实施单位：

建设单位：乐昌市黄圃镇人民政府

设计单位：中亿国际设计集团有限公司

预算编制单位：成致项目管理有限公司

二、评审标准和依据

（一）送审资料：

1. 乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表；
2. 工程项目批准建设有关资料；
3. 中介超市中选公告；
4. 送审预算书；
5. 设计施工图；
6. 乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目说明函。

（二）执行规范及定额：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)；

2. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；

3. 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》。

（三）取费标准：

1. 绿色施工安全防护措施费率：按分部分项人工费与施工机具费之和的 16.50% 计算。

1.1. 文明施工措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22，按 3.63% 计算。

1.2. 环境保护措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20，按 3.3% 计算。

1.3. 临时设施措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26，按 4.29% 计算。

1.4. 安全生产措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，按 6.93% 计算。

2. 税金费率：9%。

（四）人工、材料、机械台班价格：

1. 人工费：根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，人工费系数按 1.0 计取。

2. 材料费：参考乐昌市建筑工程造价事务中心发布的“2025 年 9 月乐昌(含坪石)城区主要材料市场参考价”，韶关市信息价不足的部分参考其他城市信息价及现行市场价格。

3. 机械台班费：按《广东省建设工程施工机具台班费用（2018 年）》计算（第二类费用的人工单价按 230 元/工日换算，燃料动力单价按 2025 年 9 月份信息价换算）。

三、评审情况说明

(一) 评审方法：采用了全面审查方法进行评审

(二) 评审具体情况：

1. 送审“路床(槽)整形”，送审工程量 5294.51 m²，送审综合单价 2.33 元/m²，审核按建设单位出函明确本项目为硬底化工程，不需要考虑路床碾压工作，该项核减金额 12336.21 元。

2. 送审“碎石”，送审综合单价 19.56 元/m²，审核调整为 16.54 元/m²，核减金额 15989.42 元。

3. 送审“水泥混凝土”，送审综合单价 92.94 元/m²，审核调整为 91.52 元/m²，核减金额 7518.2 元。

4. 其他详见预算书。

五、评审结果

送审金额：715302.47 元

核减金额：42426.11 元

核减率：5.93%

审定金额：672876.36 元

评审单位：（单位盖章）

2025 年 11 月 4 日



工程名称: 乐昌市黄圃镇石溪至紫溪
产业路项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					586187.52
		乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目					586187.52
		整个项目					586187.52
1	040202010001	碎石	1. 填方材料品种:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚 3. 其他: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	5294.51	16.54	87571.2
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25素砼浇筑路面 2. 厚度:15cm 3. 养护方式:水养生 4. 其他: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	5294.51	91.52	484553.56
3	040601032001	变形缝	1. 材料品种、规格:间距4m切缩缝一道 2. 其他: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m	1298.5	10.83	14062.76
本页小计							586187.52
合计							586187.52

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目 标段：乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

附件9:

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号: LCY2025-7-103

工程名称		乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目		成果备案时间	
评审类型		☒ 预算 ☐ 结算		审核人、电话	丁和梁15914431947
委托日期		2025年10月31日		拟完成时间	2025年11月7日
阶段	序号	日期	内 容		
评审阶段	1	2025年10月31日	我司接受委托对该项目(送审金额: 715302.47元)进行审核, 接收项目相关资料并与建设单位取得联系, 并告知业主此项目缺少相关资料并出具补充资料函件		
	2	2025年11月3日	我司将审核初稿发给建设单位转交给编制单位进行对数。(审核初稿金额: 672876.36元)		
对数阶段	1	2025年11月4日	我方与建设单位、编制单位交换意见后作调整, 均同意按此金额出具审核初稿(审核初稿金额: 672876.36元)		
出具评审报告阶段	1	2025年11月4日	定稿, 我司出具审核报告(审定金额: 672876.36元)		
超完成时限情况说明		无			
项目建设(代建)单位			评审单位		
					
(单位盖章)			(单位盖章)		
年 月 日			年 月 日		

备注: 本表一式四份, 如有需要可另加附页, 在项目完成评审之日前填报, 连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

附件10:

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：广东至衡工程管理有限公司

工程名称		乐昌市黄圃镇石溪至紫溪产业路项目	
评审类型		☒ 预算 ☐ 结算	项目编号 LCY2025-7-103
评审人及电话		丁和梁、15914431947	复核人及电话 叶秋燕、15011831583
评审金额		672876.36	复核金额 672876.36
类别	序号	复核意见	修改落实情况
资料问题	1	工程施工图纸建议建设单位提供图审依据	已跟业主沟通出函
	2	立项名称与项目名称不符建议建设单位提供情况说明	已跟业主沟通出函
	...		
工程量问题	1		
	2		
	...		
计价问题	1		
	2		
	...		
其他问题	1		
	2		
	...		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。