

马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

预 算 价

预 算 价 (小写): 326746.44

(大写): 叁拾贰万陆仟柒佰肆拾陆元肆角肆分


招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 复 核 时 间:



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目					273683.58
		马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目					273683.58
		整个项目					273683.58
1	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格:600*600mm 2. 垫层:宽1200*高200mm, 级配碎石 3. 沟底:宽1200*高150mm, C25混凝土(含模板) 4. 沟壁:200*600mm, C25混凝土(含模板) 5. 盖板材质、规格:宽1000*厚120mmC25钢筋混凝土(含模板), $\Phi 10@150$ 双层双向 6. 93%素土夯实	m	261.5	575.55	150506.33
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	384.34	8.71	3347.6
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	1.97	51.11	100.69
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	72.34	19.88	1438.12
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 材料品种、规格:中粗砂	m3	37.13	217.13	8062.04
本页小计							163454.78

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		15094.04	
1.1	041201017001	文明施工		3018.81	
1.2	041201018001	环境保护		2744.37	
1.3	041201016001	临时设施		3567.68	
1.4	041201019001	安全生产		5763.18	
1.5	041201021001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及 大口径管道内等特殊施 工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面 小于或等于2m ² 隧道或 洞内、封闭吊顶天棚内 施工增加费			
本页小计				15094.04	
合计				15094.04	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

