分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目-全安镇密下水老榕树下村人居环境整治项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给排水					95036.84	
1	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方一二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	371.51	8.91	3310.15	
2	040103001022	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:回填中粗砂	m3	97.45	160.22	15613.44	
3	040103001021	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	165.2	19.18	3168.54	
4	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	108.87	18.72	2038.05	
5	040504002001	混凝土井	1. Φ1500成品混凝土检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 5. 2.5m深 6. 详看图集06MS201	座	2	4278.77	8557.54	
6	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层 2. 规格:Φ1200 3. 接口方式:平接(企口)式	m	34.2	317.53	10859.53	
7	040601017001	其他现浇混凝土构件	1. 构件名称、规格:1*1m箱涵 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	m3	41.26	1247.93	51489.59	
		土建挖方					26086.88	
8	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	937.76	8.44	7914.69	
9	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	384.64	18.72	7200.46	
10	040103001024	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	572.04	19.18	10971.73	
		树池					8207.32	
11	040204007003	树池	1. M7.5水泥砂浆240*120*60厚青砖 2. 白水泥砂浆平缝 3. 100厚C20混凝土垫层	m	7.85	993.46	7798.66	
本页小计							128922.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目-全安镇密下水老榕树下村人居环境整治项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040202003005	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉 2. 厚度:100mm	m ²	20.85	19.60	408.66	
		排水沟、水沟修复					5997.11	
13	040501016008	水沟加高	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:20mm厚 1:2.5防水水泥砂浆	m	92.8	50.57	4692.90	
14	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 100mm厚 3. Φ8钢筋	m ³	1.63	800.13	1304.21	
		挡墙					82941.69	
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:100mm	m ³	9.67	548.28	5301.87	
16	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	154.54	485.66	75053.90	
17	040402017004	变形缝	1. 类别:变形缝宽度为20~30mm 2. 材料品种、规格:沥青木板	m	66.7	2.93	195.43	
18	060105005003	反滤层铺筑(500*500)	1. 材料类别:300~400g/m ² 土工布 2. 粒径10mm砂砾层 3. 粒径20mm粗砾或碎石 4. 粘土夯实	m ³	5.75	280.71	1614.08	
19	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 部位:压顶 3. 厚度:50厚	m ²	27.65	11.43	316.04	
20	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:DN50PVC管	m	27.6	16.68	460.37	
		1.5*1.5m渠道					140163.95	
21	040402017003	变形缝	1. 类别:变形缝宽度为20~30mm 2. 材料品种、规格:沥青木板	m	76.5	2.35	179.78	
本页小计							89527.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目-全安镇密下水老榕树下村人居环境整治项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	060105005002	反滤层铺筑	1. 材料类别:300~400g/m ² 土工布 2. 粒径10mm砂砾层 3. 粒径20mm粗砾或碎石 4. 粘土夯实	m ³	1.674	267.29	447.44	
23	040501019001	混凝土渠道	1. 断面规格:1.5*1.5m 2. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层 3. 混凝土强度等级:C20混凝土底板及渠壁	m	150	765.57	114835.50	
24	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 部位:1*1m渠道撑杆 2. 混凝土强度等级:C25 3. 4Φ12, Φ8@150	m ³	0.498	1624.35	808.93	
25	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PVC管DN50	m	36	16.68	600.48	
26	080103004001	抛石挤淤	1. 部位:渠道底部 2. 石块的规格:1.5米深*2.7米宽水泥块(原有) 3. 运距:1km	m ³	607.824	38.32	23291.82	
		栏杆					10695.63	
27	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:150x150预制混凝土仿木纹柱、90x100预制混凝土仿木纹栏杆、80x80预制混凝土仿木纹栏杆、70x70预制混凝土仿木纹栏杆 2. 规格尺寸:1.25m高	m	46.08	232.11	10695.63	
		路面工程					134841.42	
28	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:场地平整	m ²	741.29	1.23	911.79	
29	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:素土夯实, 夯实系数≥0.93	m ²	741.29	0.29	214.97	
30	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 嵌缝材料:4mx4m缩缝 聚氯乙稀胶泥	m ²	214.78	119.17	25595.33	
本页小计							177401.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目-全安镇密下水老榕树下村人居环境整治项目

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚240x120毛面透水砖（深灰色） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂	m ²	456.33	72.15	32924.21	
32	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20素砼 2. 厚度:100mm厚	m ²	616.76	54.12	33379.05	
33	040202003004	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉 2. 厚度:100mm	m ²	483.93	19.60	9485.03	
34	040204002004	汀步	1. 块料品种、规格:300x600x50烧面芝麻灰 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	132.83	228.41	30339.70	
35	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚240x120毛面透水砖（红色） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂	m ²	27.6	72.15	1991.34	
		措施项目					69756.13	
36	041101005001	井字架	1. 木制井字架 井深(m以内) 4	座	2	206.69	413.38	
37	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:1.5*1.5m渠道底板木模	m ²	45.69	46.37	2118.65	
38	041102035002	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:1.5*1.5m渠道壁钢模	m ²	840	50.39	42327.60	
39	041102021001	小型构件模板	1. 构件类型:管、渠道及其他小型构件 木模	m ²	6.56	92.82	608.90	
40	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1. 箱涵模板制作、安装 滑板、底板	m ²	65.75	58.94	3875.31	
41	041102024001	箱涵顶板模板	1. 箱涵模板制作、安装 顶板	m ²	42.94	73.18	3142.35	
42	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 箱涵模板制作、安装 侧墙	m ²	136.86	73.07	10000.36	
43	041102036001	池盖模板	1. 构件类型:排水沟盖板模板	m ²	22.19	102.13	2266.26	
44	041102001006	垫层模板	1. 构件类型:青砖树池木模	m ²	6.13	46.37	284.25	
45	041102001007	垫层模板	1. 构件类型:挡墙垫层木模	m ²	101.77	46.37	4719.07	
本页小计							177875.46	
合 计							573726.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目-全安镇密下水老榕树下村人居环境整治项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	26449.71			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005004	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目-全安镇密下水老榕树下村人居环境整治项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001004	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000004	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					26449.71			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：