

新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水 渠工程

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县新江镇人民政府

原最高投标限价编制单位：福州市安永工程监理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：326,886.63 元

大写：叁拾贰万陆仟捌佰捌拾陆元陆角叁分。

审核最高投标限价金额（小写）：326,735.66 元

大写：叁拾贰万陆仟柒佰叁拾伍元陆角陆分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-150.97 元

审核单位： 大华建设项目管理有限公司 （单位盖章）

审核人及证号： 叶桐早 （签字盖执业专用章）



复核人及证号： 刘斌 （签字盖执业专用章）



审定人及证号： 吕建宇 （签字盖执业专用章）



审核时间： 2026年4月27日

最高投标限价编制说明

工程名称：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

一、工程概况

- 1、工程名称：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程
- 2、工程范围：市政工程
- 3、工程地点：新江镇西锦村

二、预算范围

- 1、新建混凝土水渠、新建混凝土机耕桥等图纸内容。

三、编制依据

- 1、计算依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《广东省建设工程计价通则》（2018年）、《广东省市政工程综合定额（2018年）》。

四、本预算中有关问题说明如下：

- 1、材料价格按照翁市政（2026）03号文，2026年第2月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；
- 2、绿色施工安全防护措施费：市政工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的3.63%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的3.3%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的4.29%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的6.93%计取；
- 3、预算包干费：按6%计取；
- 4、税金按9%计算；
- 5、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程 标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					263627.39
		市政工程					263627.39
		混凝土水渠					254935.93
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	410.63	6.95	2853.88
2	040103002001	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	48.76	19.59	955.21
3	040201022001	排水沟、截水沟	1. 混凝土水圳内空1500mm净宽*1050mm净深 2. 250mm厚C25混凝土平基 3. 800mm高*250mm厚+250mm高*400mm厚两边水圳侧墙 4. C25商品混凝土	m	247.5	749.73	185558.18
4	010505002001	基础模板	1. 水圳基础模板	m2	123.75	48.43	5993.21
5	010505005001	墙面模板	1. 水圳两侧墙模板	m2	1039.5	52.77	54854.42
6	040601032001	变形缝	1. 安装沉降缝 麻丝沥青木板, 壁厚250mm厚	m	23.1	12.56	290.14
7	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 支撑梁 2. C25商品混凝土	m3	1.65	621.14	1024.88
8	040303006002	混凝土支撑梁及横梁模板	1. C25混凝土支撑梁模板	m2	14.85	95.51	1418.32
9	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10^{25}mm$	t	0.314	4351.43	1366.35
10	040901001002	构件钢筋	1. 箍筋制作、安装 圆钢 $\phi 10mm$ 以内	t	0.122	5092.95	621.34
		机耕桥					8691.46
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	12.69	6.95	88.2
12	040103002002	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.75	19.59	73.46
13	040303002001	混凝土基础	1. 机耕桥基础 2. C25商品混凝土	m3	2.9	629.52	1825.61
本页小计							256923.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 1 页 共 19 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.76
1.1	人工费	元	0.7128			1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.69
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1103.08	0.33
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0027			1510.3	4.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.45
5	管理费	-	-	-	-	-	0.69
6	利润	-	-	-	-	-	0.82
综合单价							6.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 2 页 共 19 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回土方			计量单位	m3
项目特征	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.03
1.1	人工费	元	12.2958			1	12.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.32
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			30.46	2.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.35
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94
6	利润	-	-	-	-	-	2.3
综合单价							19.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 3 页 共 19 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	1. 混凝土水圳内空1500mm净宽*1050mm净深 2. 250mm厚C25混凝土平基 3. 800mm高*250mm厚+250mm高*400mm厚两边水圳侧墙 4. C25商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	135.14
1.1	人工费	元	127.4908			1	127.49
2	材料费	-	-	-	-	-	529.12
2.1	塑料薄膜	m2	2.3526			0.26	0.61
2.2	水	m3	1.0958			3.69	4.04
2.3	普通预拌混凝土	m3	1.1615			445	516.87
2.4	其他材料费	元	7.5927			1	7.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.23
3.1	机动翻斗车	台班	0.092			307.79	28.32
3.2	混凝土振捣器	台班	0.1173			9.73	1.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	695.49
5	管理费	-	-	-	-	-	29.3
6	利润	-	-	-	-	-	24.96
综合单价							749.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 4 页 共 19 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1. 水圳基础模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.79
1.1	人工费	元	17.7226			1	17.72
2	材料费	-	-	-	-	-	17.84
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.0018			4.54	0.01
2.2	圆钉	kg	0.2094			5.83	1.22
2.3	零星卡具	kg	0.2204			5.47	1.21
2.4	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0001			350	0.04
2.5	中砂	m3	0.0001			180	0.02
2.6	板枋材	m3	0.0014			1703.45	2.38
2.7	脱模剂	kg	0.1			5.13	0.51
2.8	草板纸	张	0.3			4.19	1.26
2.9	水	m3				3.69	0.00
2.10	复合木模板面板	m2	0.0206			50.86	1.05
2.11	木支撑	m3	0.006			1651.95	9.91
2.12	其他材料费	元	0.1702			1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.28
3.1	汽车式起重机	台班	0.0008			951.5	0.76
3.2	载货汽车	台班	0.0025			589.97	1.47
3.3	载货汽车	台班	0.0027			671.38	1.81
3.4	木工圆锯机	台班	0.0004			23.61	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.91
5	管理费	-	-	-	-	-	4.06
6	利润	-	-	-	-	-	3.46
综合单价							48.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 5 页 共 19 页

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板			计量单位	m2
项目特征	1. 水圳两侧墙模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.85
1.1	人工费	元	18.722			1	18.72
2	材料费	-	-	-	-	-	19.13
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.6061			4.54	2.75
2.2	尼龙帽	个	0.53			0.69	0.37
2.3	圆钉	kg	0.034			5.83	0.20
2.4	铁件	kg	0.058			4.87	0.28
2.5	零星卡具	kg	0.3631			5.47	1.99
2.6	板枋材	m3	0.0003			1703.45	0.51
2.7	脱模剂	kg	0.1			5.13	0.51
2.8	草板纸	张	0.3			4.19	1.26
2.9	复合木模板面板	m2	0.0203			50.86	1.03
2.10	木支撑	m3	0.0061			1651.95	10.08
2.11	其他材料费	元	0.192			1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.52
3.1	汽车式起重机	台班	0.0009			951.5	0.86
3.2	载货汽车	台班	0.0035			589.97	2.06
3.3	载货汽车	台班	0.0034			671.38	2.28
3.4	木工圆锯机	台班	0.0001			23.61	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.5
5	管理费	-	-	-	-	-	4.47
6	利润	-	-	-	-	-	3.8
综合单价							52.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 6 页 共 19 页

项目编码	040601032001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 安装沉降缝 麻丝沥青木板，壁厚250mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05
1.1	人工费	元	0.99			1	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	11.19
2.1	其他材料费	元	0.147			1	0.15
2.2	木丝板	m ²	0.255			5.69	1.45
2.3	石油沥青	kg	2.4			3.54	8.50
2.4	柴油	kg	0.1614			6.77	1.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.24
5	管理费	-	-	-	-	-	0.17
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							12.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 7 页 共 19 页

项目编码	040303006001	项目名称	混凝土支撑梁及横梁	计量单位	m3		
项目特征	1. 支撑梁 2. C25商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	83.75
1.1	人工费	元	79.008			1	79.01
2	材料费	-	-	-	-	-	461.88
2.1	水	m3	1.078			3.69	3.98
2.2	普通预拌混凝土	m3	1.01			445	449.45
2.3	其他材料费	元	5.474			1	5.47
2.4	土工布	m2	0.5175			5.75	2.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.99
3.1	机动翻斗车	台班	0.113			307.79	34.78
3.2	混凝土振捣器	台班	0.109			9.73	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	583.62
5	管理费	-	-	-	-	-	19.26
6	利润	-	-	-	-	-	18.26
综合单价							621.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 8 页 共 19 页

项目编码	040303006002	项目名称	混凝土支撑梁及横梁-模板	计量单位	m2		
项目特征	1. C25混凝土支撑梁-模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	33.84
1.1	人工费	元	31.927			1	31.93
2	材料费	-	-	-	-	-	37.19
2.1	圆钉	kg	0.088			5.83	0.51
2.2	板枋材	m3	0.0209			1703.45	35.60
2.3	脱模剂	kg	0.1			5.13	0.51
2.4	其他材料费	元	0.515			1	0.52
2.5	模板嵌缝料	kg	0.05			0.9	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.74
3.1	载货汽车	台班	0.0046			589.97	2.71
3.2	木工圆锯机	台班	0.015			23.61	0.35
3.3	汽车式起重机	台班	0.0059			1196.79	7.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.77
5	管理费	-	-	-	-	-	7.05
6	利润	-	-	-	-	-	6.69
综合单价							95.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 9 页 共 19 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10\sim 25\text{mm}$						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	728.95
1.1	人工费	元	687.68			1	687.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3302.1
2.1	其他材料费	元	10.92			1	10.92
2.2	螺纹钢	t	1.04			3097.03	3220.91
2.3	镀锌低碳钢丝	kg	2.32			4.54	10.53
2.4	低碳钢焊条	kg	9.65			6.19	59.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.36
3.1	钢筋切断机	台班	0.11			42.21	4.64
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.22			27.62	6.08
3.3	交流弧焊机	台班	0.51			76.36	38.94
3.4	对焊机	台班	0.093			98.5	9.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4093.41
5	管理费	-	-	-	-	-	139.35
6	利润	-	-	-	-	-	118.69
综合单价							4351.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 10 页 共 19 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 箍筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1188.77
1.1	人工费	元	1121.48			1	1121.48
2	材料费	-	-	-	-	-	3439.51
2.1	其他材料费	元	11.62			1	11.62
2.2	热轧圆盘条	t	1.02			3360.7	3427.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	58.03
3.1	钢筋调直机	台班	0.3			52.24	15.67
3.2	钢筋切断机	台班	0.2			42.21	8.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.11			27.62	30.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4686.31
5	管理费	-	-	-	-	-	219.57
6	利润	-	-	-	-	-	187.02
综合单价							5092.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 11 页 共 19 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.76
1.1	人工费	元	0.7128			1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.69
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1103.08	0.33
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0027			1510.3	4.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.45
5	管理费	-	-	-	-	-	0.69
6	利润	-	-	-	-	-	0.82
综合单价							6.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 12 页 共 19 页

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.03
1.1	人工费	元	12.2958			1	12.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.32
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			30.46	2.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.35
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94
6	利润	-	-	-	-	-	2.3
综合单价							19.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 13 页 共 19 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1. 机耕桥基础 2. C25商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	80.06
1.1	人工费	元	75.531			1	75.53
2	材料费	-	-	-	-	-	455.84
2.1	水	m3	0.203			3.69	0.75
2.2	普通预拌混凝土	m3	1.01			445	449.45
2.3	其他材料费	元	4.905			1	4.91
2.4	土工布	m2	0.1279			5.75	0.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.7
3.1	机动翻斗车	台班	0.113			307.79	34.78
3.2	混凝土振捣器	台班	0.078			9.73	0.76
3.3	汽车式起重机	台班	0.0115			1196.79	13.76
3.4	混凝土振捣器	台班	0.038			10.96	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	588.6
5	管理费	-	-	-	-	-	21
6	利润	-	-	-	-	-	19.92
综合单价							629.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 14 页 共 19 页

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3		
项目特征	1. 机耕桥两边侧墙 2. C25商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	115.42
1.1	人工费	元	108.885			1	108.89
2	材料费	-	-	-	-	-	455.71
2.1	水	m3	0.281			3.69	1.04
2.2	普通预拌混凝土	m3	1.01			445	449.45
2.3	其他材料费	元	5.037			1	5.04
2.4	土工布	m2	0.0328			5.75	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	机动翻斗车	台班	0.113			307.79	34.78
3.2	混凝土振捣器	台班	0.122			9.73	1.19
3.3	汽车式起重机	台班	0.018			1196.79	21.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	632.09
5	管理费	-	-	-	-	-	27.9
6	利润	-	-	-	-	-	26.46
综合单价							686.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 15 页 共 19 页

项目编码	040303012001	项目名称	混凝土连续板	计量单位	m3		
项目特征	1. 机耕桥面板 2. 现浇连续板 矩形实体连续板 3. C25商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	125.72
1.1	人工费	元	118.604			1	118.60
2	材料费	-	-	-	-	-	459.67
2.1	水	m3	0.441			3.69	1.63
2.2	普通预拌混凝土	m3	1.01			445	449.45
2.3	其他材料费	元	6.044			1	6.04
2.4	土工布	m2	0.4439			5.75	2.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	78.83
3.1	机动翻斗车	台班	0.113			307.79	34.78
3.2	混凝土振捣器	台班	0.116			9.73	1.13
3.3	汽车式起重机	台班	0.0316			1196.79	37.82
3.4	混凝土振捣器	台班	0.058			10.96	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	664.22
5	管理费	-	-	-	-	-	32.36
6	利润	-	-	-	-	-	30.68
综合单价							727.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 16 页 共 19 页

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	728.94
1.1	人工费	元	687.68			1	687.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3302.1
2.1	其他材料费	元	10.92			1	10.92
2.2	螺纹钢	t	1.04			3097.03	3220.91
2.3	镀锌低碳钢丝	kg	2.32			4.54	10.53
2.4	低碳钢焊条	kg	9.65			6.19	59.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.35
3.1	钢筋切断机	台班	0.11			42.21	4.64
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.22			27.62	6.08
3.3	交流弧焊机	台班	0.51			76.36	38.94
3.4	对焊机	台班	0.093			98.5	9.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4093.39
5	管理费	-	-	-	-	-	125.19
6	利润	-	-	-	-	-	118.69
综合单价							4337.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 17 页 共 19 页

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 机耕桥基础模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.08
1.1	人工费	元	19.887			1	19.89
2	材料费	-	-	-	-	-	16.76
2.1	圆钉	kg	0.024			5.83	0.14
2.2	零星卡具	kg	1.205			5.47	6.59
2.3	板枋材	m ³	0.003			1703.45	5.11
2.4	脱模剂	kg	0.1			5.13	0.51
2.5	其他材料费	元	0.243			1	0.24
2.6	模板嵌缝料	kg	0.05			0.9	0.05
2.7	组合钢模板	kg	0.59			5.45	3.22
2.8	钢支撑	kg	0.232			3.88	0.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.2
3.1	载货汽车	台班	0.0147			589.97	8.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.04
5	管理费	-	-	-	-	-	4.79
6	利润	-	-	-	-	-	4.54
综合单价							56.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减
灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 18 页 共 19 页

项目编码	010505005002	项目名称	墙面模板	计量单位	m2		
项目特征	1. 机耕桥C25混凝土两边侧墙-模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.79
1.1	人工费	元	24.329			1	24.33
2	材料费	-	-	-	-	-	17.22
2.1	尼龙帽	个	0.357			0.69	0.25
2.2	圆钉	kg	0.019			5.83	0.11
2.3	铁件	kg	1.014			4.87	4.94
2.4	零星卡具	kg	0.238			5.47	1.30
2.5	板枋材	m3	0.0026			1703.45	4.43
2.6	脱模剂	kg	0.1			5.13	0.51
2.7	其他材料费	元	0.25			1	0.25
2.8	模板嵌缝料	kg	0.05			0.9	0.05
2.9	组合钢模板	kg	0.59			5.45	3.22
2.10	钢支撑	kg	0.558			3.88	2.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.76
3.1	载货汽车	台班	0.014			589.97	8.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.77
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47
6	利润	-	-	-	-	-	5.18
综合单价							62.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

标段：新江镇西锦村防灾减灾水利设施三面光水渠工程

第 19 页 共 19 页

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板	计量单位	m2		
项目特征	1. 机耕桥面混凝土板-模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.69
1.1	人工费	元	19.514			1	19.51
2	材料费	-	-	-	-	-	11.74
2.1	圆钉	kg	0.016			5.83	0.09
2.2	零星卡具	kg	0.238			5.47	1.30
2.3	板枋材	m3	0.0027			1703.45	4.60
2.4	脱模剂	kg	0.1			5.13	0.51
2.5	其他材料费	元	0.169			1	0.17
2.6	模板嵌缝料	kg	0.05			0.9	0.05
2.7	组合钢模板	kg	0.59			5.45	3.22
2.8	钢支撑	kg	0.464			3.88	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.78
3.1	载货汽车	台班	0.0135			589.97	7.96
3.2	木工圆锯机	台班	0.003			23.61	0.07
3.3	汽车式起重机	台班	0.0073			1196.79	8.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.21
5	管理费	-	-	-	-	-	6.08
6	利润	-	-	-	-	-	5.77
综合单价							62.05

