

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入
户便民利民以工代赈项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		水沟盖板					28682.93	
1	040402017001	沟道盖板	1. 名称:水沟盖板一 2. 材质:500*600*100厚水 泥预制排水盖板 3. 5Φ12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆	m	109.5	129.61	14192.30	
2	040402017002	沟道盖板	1. 名称:水沟盖板二 2. 材质:300*400*60厚水 泥预制排水盖板 3. 5Φ12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 含预算包干费	m	45.3	45.93	2080.63	
3	040402017003	沟道盖板	1. 名称:水沟盖板三 2. 材质:1000*1000*100厚 水泥预制排水盖板 3. 5Φ12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 含预算包干费	m	48.7	207.47	10103.79	
4	040402017004	沟道盖板	1. 名称:水沟盖板四 2. 材质:500*600*100厚水 泥预制排水盖板 3. 5Φ12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. M7.5水泥砂浆MU10砖砌 体 7. 含预算包干费	m	13.5	170.83	2306.21	
		矮墙修复					1005.83	
5	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等 级:120*240*60青砖 2. 柱截面尺寸:240*240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥 砂浆砌筑 4. 含预算包干费	m ³	0.1382	967.90	133.76	
6	010401002001	实心砖墙	1. 空花墙 2. 砖品种、规格、强度等 级:120*240*60青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥 砂浆砌筑 4. 含预算包干费	m ³	1.1319	770.45	872.07	
		树池					4893.86	
本页小计								29688.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 1 页 共 13 页

项目编码	040402017001	项目名称	沟道盖板			计量单位	m
项目特征	1. 名称:水沟盖板一 2. 材质:500*600*100厚水泥预制排水盖板 3. 5 ϕ 12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.61
1.1	人工费	元	16.6135			1	16.61
2	材料费	-	-	-	-	-	105.54
2.1	塑料薄膜	m2	0.0257			0.26	0.01
2.2	水	m3	0.0342			4.25	0.15
2.3	其他材料费	元	0.5999			1	0.60
2.4	普通预拌混凝土	m3	0.0206			395	8.14
2.5	湿拌砌筑砂浆	m3	0.0088			393.81	3.47
2.6	500*600*100厚水泥预制排水盖板	块	2			46.6	93.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	机动翻斗车	台班	0.0016			301.04	0.48
3.2	混凝土振捣器	台班	0.0021			10.49	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.69
5	管理费	-	-	-	-	-	3.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.72
综合单价							129.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 2 页 共 13 页

项目编码	040402017002	项目名称	沟道盖板			计量单位	m
项目特征	1. 名称:水沟盖板二 2. 材质:300*400*60厚水泥预制排水盖板 3. 5 Φ 12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.78
1.1	人工费	元	7.3404			1	7.34
2	材料费	-	-	-	-	-	35.13
2.1	塑料薄膜	m2	0.0171			0.26	0.00
2.2	水	m3	0.0228			4.25	0.10
2.3	其他材料费	元	0.2762			1	0.28
2.4	普通预拌混凝土	m3	0.0137			395	5.41
2.5	湿拌砌筑砂浆	m3	0.0035			393.81	1.38
2.6	300*400*60厚水泥预制排水盖板	块	2.5			11.18	27.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.36
3.1	机动翻斗车	台班	0.0011			301.04	0.33
3.2	混凝土振捣器	台班	0.0014			10.49	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.27
5	管理费	-	-	-	-	-	1.43
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							45.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 3 页 共 13 页

项目编码	040402017003	项目名称	沟道盖板			计量单位	m
项目特征	1. 名称:水沟盖板三 2. 材质:1000*1000*100厚水泥预制排水盖板 3. 5 Φ 12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.51
1.1	人工费	元	25.9518			1	25.95
2	材料费	-	-	-	-	-	170.27
2.1	塑料薄膜	m2	0.0257			0.26	0.01
2.2	水	m3	0.0342			4.25	0.15
2.3	其他材料费	元	0.9091			1	0.91
2.4	普通预拌混凝土	m3	0.0206			395	8.14
2.5	湿拌砌筑砂浆	m3	0.0146			393.81	5.75
2.6	1000*1000*100厚水泥预制排水盖板	块	1			155.32	155.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	机动翻斗车	台班	0.0016			301.04	0.48
3.2	混凝土振捣器	台班	0.0021			10.49	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	198.32
5	管理费	-	-	-	-	-	4.94
6	利润	-	-	-	-	-	4.21
综合单价							207.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 4 页 共 13 页

项目编码	040402017004	项目名称	沟道盖板			计量单位	m
项目特征	1. 名称:水沟盖板四 2. 材质:500*600*100厚水泥预制排水盖板 3. 5 ϕ 12 4. 后浇120厚C25混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 7. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.87
1.1	人工费	元	31.7144			1	31.71
2	材料费	-	-	-	-	-	127.84
2.1	塑料薄膜	m2	0.0257			0.26	0.01
2.2	水	m3	0.0425			4.25	0.18
2.3	其他材料费	元	0.9427			1	0.94
2.4	普通预拌混凝土	m3	0.0206			395	8.14
2.5	湿拌砌筑砂浆	m3	0.0264			393.81	10.40
2.6	标准砖	千块	0.0386			388.35	14.99
2.7	500*600*100厚水泥预制排水盖板	块	2			46.6	93.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	机动翻斗车	台班	0.0016			301.04	0.48
3.2	混凝土振捣器	台班	0.0021			10.49	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	160.25
5	管理费	-	-	-	-	-	5.71
6	利润	-	-	-	-	-	4.86
综合单价							170.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 5 页 共 13 页

项目编码	010401005001	项目名称	实心砖柱			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:120*240*60青砖 2. 柱截面尺寸:240*240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	268.23
1.1	人工费	元	253.041			1	253.04
2	材料费	-	-	-	-	-	618.81
2.1	水	m3	0.114			4.25	0.48
2.2	其他材料费	元	1.56			1	1.56
2.3	湿拌砌筑砂浆	m3	0.196			393.81	77.19
2.4	青砖	千块	0.568			950	539.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	887.04
5	管理费	-	-	-	-	-	40.61
6	利润	-	-	-	-	-	40.23
综合单价							967.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 6 页 共 13 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 空花墙 2. 砖品种、规格、强度等级:120*240*60青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	262.51
1.1	人工费	元	247.656			1	247.66
2	材料费	-	-	-	-	-	428.81
2.1	水	m3	0.081			4.25	0.34
2.2	其他材料费	元	1.249			1	1.25
2.3	湿拌砌筑砂浆	m3	0.1199			393.81	47.22
2.4	青砖	千块	0.4			950	380.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	691.32
5	管理费	-	-	-	-	-	39.75
6	利润	-	-	-	-	-	39.38
综合单价							770.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 7 页 共 13 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:120*240*60青砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	164.85
1.1	人工费	元	155.522			1	155.52
2	材料费	-	-	-	-	-	592.68
2.1	水	m3	0.105			4.25	0.45
2.2	其他材料费	元	1.877			1	1.88
2.3	湿拌砌筑砂浆	m3	0.236			393.81	92.94
2.4	青砖	千块	0.5236			950	497.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	757.53
5	管理费	-	-	-	-	-	24.96
6	利润	-	-	-	-	-	24.73
综合单价							807.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 8 页 共 13 页

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:120*240*60青砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	216.66
1.1	人工费	元	204.399			1	204.40
2	材料费	-	-	-	-	-	608.74
2.1	水	m3	0.11			4.25	0.47
2.2	其他材料费	元	1.737			1	1.74
2.3	湿拌砌筑砂浆	m3	0.218			393.81	85.85
2.4	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0044			292	1.28
2.5	松杂板枋材	m3	0.0017			1793.1	3.05
2.6	圆钉	kg	0.037			5.66	0.21
2.7	青砖	千块	0.5433			950	516.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	825.4
5	管理费	-	-	-	-	-	32.8
6	利润	-	-	-	-	-	32.5
综合单价							890.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目 第 9 页 共 13 页

项目编号	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 3. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	61.31
1.1	人工费	元	57.836			1	57.84
2	材料费	-	-	-	-	-	381.35
2.1	水	m3	0.172			4.25	0.73
2.2	普通预拌混凝土	m3	1.015			375	380.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	442.66
5	管理费	-	-	-	-	-	17.63
6	利润	-	-	-	-	-	9.2
综合单价							469.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 人机配合 4. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.23
1.1	人工费	元	2.0993			1	2.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.82
3.1	履带式推土机	台班	0.0002			1039.8	0.21
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023			1439.74	3.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.05
5	管理费	-	-	-	-	-	0.94
6	利润	-	-	-	-	-	0.91
综合单价							7.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目

项目编号	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 填方部位: 回填原土 2. 材料品种: 满足设计规范要求 3. 密实度: 满足设计规范要求 4. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.06
1.1	人工费	元	12.318			1	12.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.22
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			29.17	2.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.28
5	管理费	-	-	-	-	-	2.37
6	利润	-	-	-	-	-	2.29
综合单价							19.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目

项目编号	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 土石类别:土方 2. 运距:3km 3. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.41
1.1	人工费	元	0.3892			1	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0021			752.71	1.58
3.2	自卸汽车	台班	0.0086			1216.62	10.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.19
5	管理费	-	-	-	-	-	2.04
6	利润	-	-	-	-	-	1.98
综合单价							17.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户便民利民以工代赈项目

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1. 垫层部位:基础垫层模板 2. 含预算包干费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.02
1.1	人工费	元	10.3992			1	10.40
2	材料费	-	-	-	-	-	18.01
2.1	圆钉	kg	0.1973			5.66	1.12
2.2	松杂板枋材	m3	0.009			1793.1	16.14
2.3	隔离剂	kg	0.1			7.05	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.74
3.1	载货汽车	台班	0.0011			552.75	0.61
3.2	木工圆锯机	台班	0.0032			28.17	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.77
5	管理费	-	-	-	-	-	3.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							34.64

措施项目清单计价表

工程名称：市政

标段：南雄市全安镇2025年通村入户
便民利民以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1		措施项目		276.54	
1.1	041201016001	临时设施		65.36	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017001	文明施工		55.31	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018001	环境保护		50.28	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019001	安全生产		105.59	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
本页小计				276.54	
合计				276.54	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。