单位工程招标控制价汇总表

工程名称：芙蓉消防站及新消防指挥中心项目（审核）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	76366.24	
2	措施合计	5439.39	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5439.39	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	2928.90	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2928.90	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	84734.53	
5	增值税销项税额	7626.11	—
6	总造价	92360.64	
7	人工费	41816.64	
	招标控制价合计=1+2+3+5	92,360.64	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉消防站及新消防指挥中心项目（审核）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					76366.24	
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	12.74	42.36	539.67	
2	010103001001	回填方	1.填方材料品种:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.84	19.96	176.45	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.9	605.80	2362.62	
4	010607004001	金属网栏	1.材料品种、规格:铁丝网围栏φ1×25×25 2.边框及立柱型钢品种、规格:L40*25*3角钢	m2	1250	58.63	73287.50	
		措施项目						
本页小计							76366.24	
合　计							76366.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉消防站及新消防指挥中心项目（审核）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	5439.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					5439.39			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：　　表-11

其他项目清单与计价汇总表

芙蓉消防站及新消防指挥中心项目（审核）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
暂列金额			明细详见表-12-1
暂估价			
材料暂估价	—		明细详见表-12-2
专业工程暂估价			明细详见表-12-3
计日工			明细详见表-12-4
总承包服务费			明细详见表-12-5
预算包干费	2928.90		
工程优质费			
概算幅度差			
现场签证费用			
索赔费用			
其他费用			
合　计	2928.90		—

工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12