工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：363823.58

（大写）：叁拾陆万叁仟捌佰贰拾叁元伍角捌分

编　制　人：（造价工程师及以上签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单汇总表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	317014.31
1.1	珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目	317014.31
1.1.1	珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目	317014.31
2	措施项目费	16768.79
2.1	其中：安全生产措施费	6402.63
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	30040.48
合　计		363823.58

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目					317014.31
		珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目					317014.31
		上黄屋、中街公园黄屋、吉祥路、清致路、祥和路等修缮					132014.63
		道路					59173.43
1	041001001001	拆除路面	1.挖机挖除破损路面200mm厚 废料弃置 运距3km	m2	323.78	25.24	8172.21
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.路缘石拆除 废料弃置 运距3km	m	100	4.65	465
3	040101001001	机械平整场地	1.机械平整场地	m2	140.6	1.2	168.72
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200mm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 4.伸缩缝	m2	323.78	127.72	41353.18
5	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:100mm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 4.伸缩缝	m2	53.8	73.29	3943
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.基座垫层：100mm厚C20混凝土 2.规格：砼路缘石500*200*100	m	100	41.79	4179
7	040204006001	检查井维修	1.拆除井盖、砌砖维修加高30cm、更换球墨铸铁井盖φ700*800	座	1	892.32	892.32
		护栏					72269.17
本页小计							59173.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502022001	基础圈梁	1.现浇基础圈梁 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.3	580.17	1914.56
9	010502001001	独立基础	1.现浇基础圈梁 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.65	462.17	2149.09
10	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.4	55.82	1473.65
11	010505002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	103.4	57.61	5956.87
12	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.护栏：成品仿木处理钢筋混凝土护栏 2.规格：1.2m高	m	260	233.75	60775
		挡墙					572.03
13	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除损坏砖石结构墙 废料弃置 运距3km	m3	1.02	150.11	153.11
14	040305003001	浆砌块料	1.石料种类、规格:毛石挡土墙 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.02	362.64	369.89
15	011101001001	水泥砂浆地面	1.挡土墙压顶：20mm厚1:2.5水泥砂浆压顶	m2	1.97	24.89	49.03
		田兰、张河垅、石头坝、槐花、祥和路等修缮					110766.68
		田兰排水渠					2429.87
16	040101002001	挖沟槽土方	1.人机配合挖水沟土方	m3	5	7.97	39.85
17	040103002001	一般回填方	1.回填土 松填	m3	5	9.74	48.7
18	040501020001	混凝土渠道底板	1.现浇C25混凝土水沟底板	m3	0.88	537.69	473.17
19	040501020002	混凝土渠道墙身	1.现浇C25混凝土水沟墙身	m3	1.6	583.57	933.71
20	040501020003	墙身模板	1.混凝土渠道墙身模板	m2	16	51.22	819.52
21	040501020004	垫层模板	1.混凝土渠道垫层模板	m2	2	57.46	114.92
本页小计							75271.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		张河垅水渠					8703.15
22	040101001002	人工清杂	1.人工清杂	m2	510	3.24	1652.4
23	040101005001	挖淤泥、流砂	1.人工挖淤泥流砂	m3	20.4	76.78	1566.31
24	040501020005	混凝土渠道底板	1.现浇C25混凝土水沟底板	m3	10.2	537.69	5484.44
		石头坝排水渠					2429.87
25	040101002002	挖沟槽土方	1.人机配合挖水沟土方	m3	5	7.97	39.85
26	040103002002	一般回填方	1.回填土 松填	m3	5	9.74	48.7
27	040501020006	混凝土渠道底板	1.现浇C25混凝土水沟底板	m3	0.88	537.69	473.17
28	040501020007	混凝土渠道墙身	1.现浇C25混凝土水沟墙身	m3	1.6	583.57	933.71
29	040501020008	墙身模板	1.混凝土渠道墙身模板	m2	16	51.22	819.52
30	040501020009	垫层模板	1.混凝土渠道垫层模板	m2	2	57.46	114.92
		寄心小院					90692.66
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.抹灰：15mm厚1:2.5水泥砂浆底层抹灰	m2	161.43	27.68	4468.38
32	010903002001	墙面涂膜防水	墙面 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚2遍涂刷	m2	161.43	57.94	9353.25
33	010904002001	楼(地)面涂膜防水	地面 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚2遍涂刷	m2	688.5	53.3	36697.05
34	011101003001	自流平楼地面	1.地面：3mm球场丙烯酸地坪漆	m2	688.5	58.35	40173.98
		盖板涵					6511.13
35	040303012001	混凝土连续板	1.现浇C30混凝土涵盖板	m3	3.78	654.52	2474.09
本页小计							104299.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040901001001	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.597	4295.02	2564.13
37	040303012002	盖板模板	1.涵盖板模板	m2	25.26	58.31	1472.91
		槐花桥河堤路面改造					74233
		道路					16617.59
38	040101001003	机械平整场地	1.机械平整场地	m2	129.5	1.13	146.34
39	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200mm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 4.伸缩缝	m2	129.5	125.19	16212.11
40	040202010001	碎石垫层	1.人机配合铺装碎石底基层 厚度100mm	m2	10.5	24.68	259.14
		排水渠					8992.66
41	040101002003	挖沟槽土方	1.人机配合挖水沟土方	m3	18.5	7.97	147.45
42	040103002003	一般回填方	1.回填土 松填	m3	18.5	9.74	180.19
43	040501020010	混凝土渠道底板	1.现浇C25混凝土水沟底板	m3	3.26	537.69	1752.87
44	040501020011	混凝土渠道墙身	1.现浇C25混凝土水沟墙身	m3	5.92	583.57	3454.73
45	040501020012	墙身模板	1.混凝土渠道墙身模板	m2	59.2	51.22	3032.22
46	040501020013	垫层模板	1.混凝土渠道垫层模板	m2	7.4	57.46	425.2
		挡墙					48622.75
47	040101002004	挖沟槽土方	1.人机配合挖基础土方	m3	27.6	7.97	219.97
48	040103002004	一般回填方	1.回填土 松填	m3	27.6	9.74	268.82
49	040305001001	混凝土垫层	1.垫层：100mm厚C20垫层	m3	2.76	451.16	1245.2
50	040303002001	混凝土挡墙基础	1.混凝土挡墙基础 混凝土等级：C25	m3	13.8	552.72	7627.54
51	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土挡墙墙身 混凝土等级：C25	m3	44.85	606.09	27183.14
本页小计							66191.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040303002002	混凝土基础模板	1.混凝土基础模板	m2	28.8	53.55	1542.24
53	040303015002	混凝土挡墙模板	1.混凝土挡墙模板	m2	141.9	59.79	8484.2
54	040305001002	基础垫层模板	1.基础垫层模板	m2	4.6	33.7	155.02
55	040901001002	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.398	4295.02	1709.42
56	040305003002	泄水孔	1.安装泄水孔 塑料管Φ50	m	13.23	14.15	187.2
本页小计							12078.08
合计							317014.31

措施项目清单计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		16768.79	
1.1	011601007001	文明施工		3353.76	
1.2	011601008001	环境保护		3048.87	
1.3	011601006001	临时设施		3963.53	
1.4	011601009001	安全生产		6402.63	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
本页小计				16768.79	
合计				16768.79	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目　标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

增值税计价表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

标段：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	333783.1	9	30040.48

单位工程人材机汇总表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	人工费	元	77697.4407	1	77697.44
	小计				77697.44
二	材料				
1	螺纹钢筋Φ10~25	t	1.0348	3097	3204.78
2	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	70.7963	4.43	313.63
3	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.02	4.43	0.09
4	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	2.3084	4.43	10.23
5	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	58.2614	4.43	258.1
6	钢板综合	kg	566.8	3.27	1853.44
7	尼龙帽Φ1.5	个	113.7003	2.14	243.32
8	土工布	m2	18.1935	6.19	112.62
9	圆钉综合	kg	7.9977	5.66	45.27
10	圆钉50~75	kg	22.7642	5.66	128.85
11	低碳钢焊条综合	kg	74.6018	6.19	461.79
12	钢锯片Φ300	片	0.357	264.96	94.59
13	合金钎头Φ150	个	0.0518	141.03	7.31
14	铁件综合	kg	184.9141	4.87	900.53
15	零星卡具	kg	110.9883	5.47	607.11
16	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.5957	300.5	479.51
17	中砂	m3	4.029	118.5	477.44
18	碎石20~40	m3	1.2765	122.5	156.37
19	碎石60	m3	0.3194	122.5	39.13
20	毛石	m3	1.071	97.5	104.42
21	标准砖240×115×53	千块	0.111	350	38.85
22	板枋材综合	m3	0.7988	1793.1	1432.33
23	松杂板枋材	m3	0.9752	1793.1	1748.63
24	防水胶合板模板用 18mm	m2	19.7768	53.54	1058.85
25	丙烯酸地坪漆	kg	995.571	15	14933.57
26	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	3429.1243	10.2	34977.07
27	石油沥青60~100#	t	0.0462	4115.04	190.11
28	模板嵌缝料	kg	9.798	1.71	16.75
29	环氧加填料	kg	79.866	22	1757.05
30	柴油	t	0.0065	9220	59.93

单位工程人材机汇总表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
31	隔离剂	kg	13.44	7.05	94.75
32	脱模剂	kg	35.3503	5.13	181.35
33	塑料排水管DN50	m	13.4946	5.84	78.81
34	草板纸80#	张	30.78	4.19	128.97
35	水	m3	122.2907	4.25	519.74
36	复合木模板面板	m2	1.8514	39.35	72.85
37	钢模板	kg	97.6524	5.18	505.84
38	组合钢模板	kg	115.6164	5.18	598.89
39	木支撑	m3	0.5826	1651.95	962.43
40	扣件	kg	2.159	4.8	10.36
41	钢支撑	kg	97.5824	3.88	378.62
42	其他材料费	元	1433.928	1	1433.93
43	材料费调整	元	-0.0424	1	-0.04
44	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.3176	360	1554.34
45	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	91.8494	380	34902.77
46	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	101.7745	390	39692.06
47	砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	0.2805	182.29	51.13
	小计				146878.47
三	机械				
1	机上人工	工日	24.6608	230	5671.98
2	折旧费	元	2242.9007	1	2242.9
3	检修费	元	680.1938	1	680.19
4	维护费	元	1997.0381	1	1997.04
5	安拆费	元	369.1491	1	369.15
6	汽油(机械用)国III93#	kg	1.9441	9.67	18.8
7	柴油(机械用)0#	kg	503.5318	9.22	4642.56
8	电(机械用)	kw·h	1134.938	1.04	1180.34
9	机械费调整	元	0.0468	1	0.05
10	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.2231	1039.8	231.98
11	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	0.3922	1439.74	564.67
12	履带式单斗挖掘机(带液压镐)斗容量1(m3)	台班	2.948	1649.33	4862.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：珠玑镇灵潭村公共防护设施及道路修缮、槐花桥河堤路面硬化建设项目

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
三	机械				
13	平地机功率90(kW)	台班	0.0142	969.68	13.77
14	钢轮内燃压路机工作质量8(t)	台班	0.003	488.08	1.46
15	钢轮内燃压路机工作质量15(t)	台班	0.0169	700.51	11.84
16	履带式起重机提升质量15(t)	台班	0.0301	957.9	28.83
17	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.0958	919.66	88.1
18	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	1.2698	1156.64	1468.7
19	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.0763	506.6	38.65
20	载货汽车装载质量6(t)	台班	3.5907	552.75	1984.76
21	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.3397	631.63	214.56
22	自卸汽车装载质量15(t)	台班	0.8369	1216.62	1018.19
23	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	9.0018	301.04	2709.9
24	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.5676	10.49	110.85
25	混凝土振捣器(平板式)	台班	11.1633	11.72	130.83
26	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000(L)	台班	0.0122	328.15	4
27	混凝土切缝机功率7.5(kW)	台班	0.5297	33.65	17.82
28	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.1095	48.31	5.29
29	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	0.2189	30.06	6.58
30	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.4211	28.17	11.86
31	平面磨石机功率3(kW)	台班	20.655	22.07	455.86
32	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	7.3975	94.7	700.54
33	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.0925	121.68	11.26
	小计				31495.53
四	主材				
1	井环盖、井座	套	1	486.68	486.68
2	缘石	m	101.5	22.64	2297.96
3	成品混凝土护栏	m	261.3	180	47034
	小计				49818.64