

## 招标基本情况表

项目名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	招标估算金额 (万元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
工程勘察、设计									
建安工程							√	13.27	
工程监理									
附属工程									

单位名称：翁源县江尾镇长江村村民委员会

2025年8月15日



江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程  
项目招标方式核准申请

翁源县发展和改革局：

我单位 江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程，现已经翁源县工程预决算审核中心审核，审核价为 132758.93 元，资金来源为 上级拨款，特申请本工程招标方式核准，请批示。

单位名称：翁源县江尾镇长江村村民委员会

2025年8月15日



# 江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程 招标控制价审核书



送审（建设）单位：翁源县江尾镇长江村村民委员会

原招标控制价编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司

送审招标控制价金额（小写）：139452.9 元

大写：壹拾叁万玖仟肆佰伍拾贰元玖角整。

审核招标控制价金额（小写）：132758.93 元

大写：壹拾叁万贰仟柒佰伍拾捌元玖角叁分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-6693.97 元

审核单位：中佳鼎运建设管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：董平 B111610002834（签字盖执业专用章）



复核人及证号：陈冠林 B1423100010820（签字盖执业专用章）



审核时间：2025年8月8日

# 招标控制价编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程；
- 2、建设地点：广东省韶关市翁源县江尾镇；
- 3、工程概述：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程等内容。

## 二、编制依据及取费标准

- 1、计价模式：本项目采用工程量清单计价（2013）编制；  
国家标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、  
《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；
- 2、采用定额：《广东省市政工程综合定额(2018)》及本地区工程计价的有关规定；
- 3、工料机价格:按照翁市政[2025]07号文，2025年第6月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
- 4、安全文明施工措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的19.8%(分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20)计取。
- 5、预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取。
- 6、税金：按增值税一般计税方法计价，税率按9%计取。
- 7、余土外运运距：暂定按1km计算。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建涵管L=18m (T-1/1)					4112.29	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m <sup>3</sup>	21.87	8.68	189.83	
2	040501001002	混凝土管	1. 管(基)坑回填砂 2. 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 3. 管道闭水实验	m	18	210.43	3787.74	
3	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	7.29	18.48	134.72	
		新建地坪 (T-1/4)					109459.10	
4	040701001001	场地平整	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	773.9	1.20	928.68	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	232.16	12.28	2850.92	
6	040204003005	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:150mm厚	m <sup>2</sup>	899.4	88.58	79668.85	
7	040202011003	碎石	1. 石料规格:人机配合铺装 碎石底基层 厚度 15cm	m <sup>2</sup>	899.4	28.92	26010.65	
		旧路拆除 (T-1/5)					786.96	
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:150mm 3. 运距:废料外运1km	m <sup>2</sup>	39.25	20.05	786.96	
		现状地坪拆除 (T-1/6)					1788.70	
9	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:100mm 3. 运距:废料外运1km	m <sup>2</sup>	95.55	18.72	1788.70	
		措施项目						
本页小计							116147.05	
合 计							116147.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	21.87	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-33 * 0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽 在5m内或基坑底面积在80 m2内 单价*0.9	1000m3 天然密 实方	0.001	641.52		4056.39	1297.10	0.61		3.85	1.23
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二 类土 深度在2m内 机械 挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密 实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34			0.65
人工单价		小计					2.95		3.85	1.88	
未计价材料费											
清单项目综合单价							8.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 2 页 共 9 页

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3	0.0074	1598.45	18165.70	121.84	474.97	11.82	134.31	0.90	3.51
D5-2-58	混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下 管管径(mm以内) 300	100m	0.01	865.89	4204.03	214.91	352.45	8.66	42.04	2.15	3.52
D5-1-94	管道闭水试验 管径(mm以 内) 400	100m	0.01	181.83	111.16		59.29	1.82	1.11		0.59
人工单价		小计						22.30	177.46	3.05	7.62
		未计价材料费									41.65
清单项目综合单价											210.43
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋混凝土管(普通、承插口) D300			m	1.01	41.24	41.65				
	其他材料费					-	135.80	-			
	材料费小计					-	177.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 3 页 共 9 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.29				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		218.70	399.87	12.30		2.19	4.00
人工单价		小计					12.30		2.19	4.00	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						18.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 4 页 共 9 页

项目编号	040701001001	项目名称	场地平整	计量单位	m2	工程量	773.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-2	机械平整场地	100m2	0.01	22.00		72.15	25.99	0.22		0.72	0.26
人工单价		小计					0.22		0.72	0.26	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 5 页 共 9 页

项目编号	040103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	232.16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实方	0.001	388.52		1997.57	658.80	0.39		2.00	0.66
D1-1-53	自卸汽车运土方 运距1km内	1000m3 天然密实方	0.001			7233.59	1997.20			7.23	2.00
人工单价		小计						0.39		9.23	2.66
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 6 页 共 9 页

项目编号	040204003005	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡	计量单位	m2	工程量	899.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25	100m2	0.01	1518.66	6917.01	17.10	404.82	15.19	69.17	0.17	4.05
人工单价		小计						15.19	69.17	0.17	4.05
		未计价材料费									
清单项目综合单价							88.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	69.17	-			
	材料费小计					-	69.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 7 页 共 9 页

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	899.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 换为【碎石 20~40】	100m2	0.01	127.71	2555.09	139.04	70.31	1.28	25.55	1.39	0.70	
人工单价		小计				1.28	25.55	1.39	0.70			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						28.92						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	其他材料费					-	25.55	-				
	材料费小计					-	25.55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 8 页 共 9 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	39.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	32.67	2.83	1222.89	346.66	0.33	0.03	12.23	3.47
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.0002	839.96		8175.87	2489.27	0.13		1.23	0.37
D1-1-126	自卸汽车运石方 运距1km	1000m3 天然密 实方	0.0002			11895.82	3284.43			1.78	0.49
人工单价		小计						0.46	0.03	15.24	4.33
		未计价材料费									
清单项目综合单价						20.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	0.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 9 页 共 9 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面				计量单位	m2	工程量	95.55	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	32.67	2.83	1222.89	346.66	0.33	0.03	12.23	3.47
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3 天然密实方	0.0001	839.96		8175.87	2489.27	0.08		0.82	0.25
D1-1-126	自卸汽车运石方 运距1km	1000m3 天然密实方	0.0001			11895.82	3284.43			1.19	0.33
人工单价		小计						0.41	0.03	14.24	4.05
		未计价材料费									
清单项目综合单价						18.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	0.02	-		
	材料费小计						-	0.02	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	4336.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江尾镇长江村岭排片道路硬化及扩宽工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					4336.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





