2025年第二批国省道公路缺损设施修复工程

工 程 量 清 单 预 算

招　标　人：　韶关市新丰公路事务中心

（单位盖章）

投标报价汇总表

标段：2025年第二批国省道公路缺损设施修复工程

序号	章次	科 目 名 称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	1097
2	200	清单 第200章 路基	1598
3	300	清单 第300章 路面	5829
4	600	清单 第600章 交通安全设施	67960
5	第100章至900章清单合计		76484
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7		76484
8	计日工合计		
9	暂列金额(不含计日工总额)		
10	投标报价(5+8+9)=10		76484

工程量清单

合 同 段：2025年第二批国省道公路缺损设施修复工程　　货 币 单 位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				1097
102-3	安全生产费	总额		1096.62	1097

清单 第100章 合计 1097 人民币

工程量清单

合 同 段：2025年第二批国省道公路缺损设施修复工程　　货 币 单 位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				1598
202-2	挖除旧路面				312
202-2-2	挖除沥青混凝土路面				312
202-2-2-1	挖除不等厚的沥青混凝土路面	m3	6.20	50.42	312
202-3	拆除结构物				1286
202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	13.44	95.67	1286

清单 第200章 合计 1598 人民币

工程量清单

合 同 段：2025年第二批国省道公路缺损设施修复工程　　货 币 单 位：人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				2889
302-1	垫层	m3	4.10	704.64	2889
312	水泥混凝土面板				1516
312-1	普通水泥混凝土面板				1516
312-1-1	普通水泥混凝土面板（按体积计）	m3	2.10	721.94	1516
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				245
313-6	混凝土路缘石				245
313-6-2	现浇混凝土路缘石	m3	0.60	408.34	245
314	路面及中央分隔带排水				1179
314-6	路肩、中央分隔带排水沟				1179
314-6-2	浆砌片石排水沟	m3	3.86	305.43	1179

清单 第300章 合计 5829 人民币

工程量清单

合 同 段：2025年第二批国省道公路缺损设施修复工程　　货 币 单 位：人民币 元

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				19923
602-1	混凝土护栏				14936
602-1-1	现浇混凝土护栏	m	15.50	944.35	14936
602-2	单面波形梁钢护栏				4987
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏				4987
602-2-1-1	Gr-A-4E	m	20.00	244.37	4987
604	道路交通标志				47319
604-1	单柱式交通标志				13095
604-1-1	○800mm限速及解除限速标志牌	个	6	1107.34	6780
604-1-2	更换T字路口标志牌面板	个	1	351.51	359
604-1-3	更换标志牌反光膜	个	11	87.83	986
604-1-4	停车标志	个	2	981.05	2002
604-1-6	线形诱导标	个	4	701.81	2865
604-1-7	卡码式示警桩	根	1	101.80	104
604-12	示警桩	个	104	210.58	22347
604-14	黄闪灯	个	9	559.38	5137
604-15	爆闪灯	个	4	712.38	2908
604-16	道口标柱	个	6	301.73	1847
604-17	人行横道标志、掉头标志迁移换版面	个	2	972.89	1985
605	道路交通标线				717
605-8	轮廓标				717
605-8-1	柱式轮廓标	个	7	100.43	717
清单 第600章 合计 67960 人民币					