

# 梅中村基础设施提升项目

## 工程量清单

招标人:



(单位盖章)

工程造价  
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

潘永平

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2026年2月11日

复核时间:

2026年2月11日



# 审核说明

## 一、工程概况：

工程名称：梅中村基础设施提升项目

建设单位：新丰县梅坑镇人民政府

## 二、编制依据：

### （一）送审资料

1. 锦辉项目管理集团有限公司设计的施工图纸；
2. 大华建设项目管理有限公司编制的工程量清单及招标控制价。

### （二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
3. 《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）；
4. 《通用市政工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；
5. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
6. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；
7. 《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）；
8. 《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）；
9. 《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）；
10. 《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）；
11. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
12. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
13. 《广东省市政工程综合定额》（2018年）；
14. 《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）；

15. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

### （三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。建筑工程文明施工措施费按分部分项人工费与施工机具费之和 4.18%；建筑工程环境保护措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 3.80%；建筑工程临时设施措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.94%；建筑工程安全生产措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 11.59%；建筑工程预算包干费按分部分项人工费与施工机具费之和的 7%；市政工程文明施工措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.356%；市政工程环境保护措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 3.96%；市政工程临时设施措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 5.148%；市政工程安全生产措施费按分部分项人工费与施工机具费之和 8.316%；增值税销项税额按 9%计取。

### （四）人工单价

按照人工调整系数为 1.00 计算。

### （五）材料价格

按照 2025 年第 11 月份新丰县工程造价信息价计算，新丰信息价没有的材料价参考 2025 年 12 月韶关市建筑工程造价信息，信息价没有的材料价格参考同期最新市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|--------|----|
|      |              |              |   |      |       | 综合单价   | 合价 |
|      |              | 单项工程         |   |      |       |        |    |
|      |              | 市政工程         |   |      |       |        |    |
|      |              | 整个项目         |   |      |       |        |    |
|      |              | 其他工程         |   |      |       |        |    |
|      |              | 地面游戏地坪漆      |   |      |       |        |    |
| 1    | 011101003001 | 自流平楼地面       | 1. 丙烯酸面漆不加沙<br>2. 丙烯酸面漆加沙<br>3. 丙烯酸色涂层<br>4. 丙烯酸中涂加沙 两遍<br>5. 封闭性底漆两遍 | m2   | 22.97 |        |    |
|      |              | 分区一          |   |      |       |        |    |
|      |              | 新建遮阳棚, XT-06 |   |      |       |        |    |
| 2    | 010501003002 | 独立基础         | 1. C20砼基础   | m3   | 0.07  |        |    |
| 3    | 010603003002 | 钢管柱          | 1. 钢材品种、规格:DN75镀锌钢管立柱   | t    | 0.03  |        |    |
| 4    | 010604001002 | 钢梁           | 1. 梁类型:80*40镀锌方管  | t    | 0.04  |        |    |
| 5    | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条      | 1. 钢材品种、规格:80*40镀锌方管  | t    | 0.07  |        |    |
| 6    | 010605002002 | 钢板墙板         | 1. 围护铁丝网100丝*60*60孔   | m2   | 21.93 |        |    |
| 7    | 010901001002 | 瓦屋面          | 1. 3mm树脂瓦   | m2   | 10.92 |        |    |
|      |              | 立缘石, XT-01-3 |   |      |       |        |    |
| 本页小计 |              |              |   |      |       |        |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |  |
|------|--------------|-------------------|---|------|------|-------|----|--|
|      |              |                   |   |      |      | 综合单价  | 合价 |  |
| 8    | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石         | 1. 材料品种、规格:平侧石(水泥构件仿大理石) 1000*150*100<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:碎石垫层100mm厚<br>3. C15混凝土后座 | m    | 7.4  |       |    |  |
| 9    | 040101002029 | 挖沟槽土方             | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m内  | m3   | 0.44 |       |    |  |
| 10   | 040103002029 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km  | m3   | 0.44 |       |    |  |
|      |              | 240厚砖砌树池, XT-04-1 |   |      |      |       |    |  |
| 11   | 040101002030 | 挖沟槽土方             | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m内  | m3   | 0.93 |       |    |  |
| 12   | 040103001035 | 回填方               | 1. 填方材料品种:一般土   | m3   | 0.37 |       |    |  |
| 13   | 040103002030 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km  | m3   | 0.5  |       |    |  |
| 14   | 040303001019 | 混凝土垫层             | 1. 混凝土强度等级:C20混凝土   | m3   | 0.33 |       |    |  |
| 15   | 010401001015 | 砖基础               | 弧形<br>1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>2. 基础类型:条形<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5                        | m3   | 0.23 |       |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |      |      |       |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 3 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |  |
|------|--------------|----------------------------|---|------|------|-------|----|--|
|      |              |                            |   |      |      | 综合单价  | 合价 |  |
| 16   | 010401003015 | 实心砖墙                       | 圆弧形<br>1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖MU10，240*115*53mm<br>2. 墙体类型：花池墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | m3   | 0.5  |       |    |  |
| 17   | 011203001013 | 墙面一般抹灰                     | 墙顶+侧面<br>1. 面层厚度、砂浆配合比：25厚水泥砂浆1:2.5   | m2   | 4.59 |       |    |  |
| 18   | 011206002007 | 块料零星项目                     | 1. 基层类型、部位：树池外侧面<br>2. 安装方式：粘贴<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：文化石 35厚                           | m2   | 2.8  |       |    |  |
| 19   | 011204003007 | 块料墙面                       | 树池墙顶+侧面<br>1. 仿木纹贴砖   | m2   | 1.68 |       |    |  |
|      |              | 450*750方形雨水井(1座)图集16S518-8 |   |      |      |       |    |  |
| 本页小计 |              |                            |   |      |      |       |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 4 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|--------------------------------|--|------|------|--------|----|--|
|      |              |                                |  |      |      | 综合单价   | 合价 |  |
| 20   | 040504005001 | 混凝土井 (污水检查井600*600 井平均井深0.95m) | 1. 垫层、基础<br>材质及厚度:C20商品混凝土、100mm厚<br>2. 混凝土强度等级:C30-S6 (墙身、底板)<br>3. 混凝土强度等级:C30 (井盖、井圈)<br>4. 墙身底板抹灰: M10水泥防水砂浆<br>3. 井盖、井圈<br>材质及规格:球墨铸铁井盖DN600 (承载等级B125)、防坠网<br>4. 井筒:装配式钢筋混凝土井450*750 | 座    | 2    |        |    |  |
|      |              | 分区二                            |  |      |      |        |    |  |
|      |              | 400*280明沟, XT-01-5             |  |      |      |        |    |  |
| 21   | 040101002019 | 挖沟槽土方                          | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m内   | m3   | 8.49 |        |    |  |
| 22   | 040103001021 | 回填方                            | 1. 填方材料品种:一般土  | m3   | 1.51 |        |    |  |
| 23   | 040103002019 | 余方弃置                           | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km   | m3   | 6.75 |        |    |  |
| 本页小计 |              |                                |  |      |      |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 5 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|-------------------------|--|------|------|--------|----|--|
|      |              |                         |  |      |      | 综合单价   | 合价 |  |
| 24   | 040501018003 | 砌筑渠道                    | 1. 断面规格:400*280mm (明沟)<br>2. 垫层、基础材质及厚度:C20砼100厚<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖MU10, 240*115*53mm<br>4. 砂浆强度等级、配合比:混合m7.5<br>5. 勾缝、抹面要求:1:3水泥砂浆20厚 | m    | 15.7 |        |    |  |
|      |              | 180厚砖砌0.45m高花池, XT-08-3 |  |      |      |        |    |  |
| 25   | 040101002020 | 挖沟槽土方                   | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m内   | m3   | 0.67 |        |    |  |
| 26   | 040103001022 | 回填方                     | 1. 填方材料品种:一般土  | m3   | 0.24 |        |    |  |
| 27   | 040103002020 | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km   | m3   | 0.39 |        |    |  |
| 28   | 040303001013 | 混凝土垫层                   | 1. 混凝土强度等级:C20混凝土20石(配合比)  | m3   | 0.24 |        |    |  |
| 29   | 010401001012 | 砖基础                     | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>2. 基础类型:条形<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5   | m3   | 0.19 |        |    |  |
| 本页小计 |              |                         |  |      |      |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 6 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |
|------|--------------|------------------|--|------|---------|-------|----|
|      |              |                  |  |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 30   | 010401003012 | 实心砖墙             | 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖MU10，240*115*53<br>2. 墙体类型：花池墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | m3   | 0.46    |       |    |
| 31   | 011203001010 | 墙面一般抹灰           | 花池墙顶+侧面<br>1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆1:2.5                                      | m2   | 3.53    |       |    |
|      |              | 路面加铺，XT-04-2     |  |      |         |       |    |
| 32   | 040202011001 | 碎石               | 1. 石料规格：20~40<br>2. 厚度：10cm  | m2   | 1845.89 |       |    |
| 33   | 040203007001 | 水泥混凝土            | 1. 混凝土强度等级：C30<br>2. 厚度：20cm   | m2   | 1845.89 |       |    |
|      |              | 砼挡墙，XT-9-1/2/3/4 |  |      |         |       |    |
| 34   | 040101002032 | 挖沟槽土方            | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：1m内   | m3   | 127.19  |       |    |
| 35   | 040103001039 | 回填方              | 1. 填方材料品种：一般土  | m3   | 7.89    |       |    |
| 36   | 040103002032 | 余方弃置             | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km   | m3   | 119.3   |       |    |
| 37   | 040303001021 | 混凝土垫层            | 1. 混凝土强度等级：C20   | m3   | 13.93   |       |    |
| 38   | 040303002010 | 混凝土基础            | 1. 混凝土强度等级：C25   | m3   | 47.82   |       |    |
| 39   | 040303015008 | 混凝土挡墙墙身          | 1. 混凝土强度等级：C25   | m3   | 57.55   |       |    |
| 本页小计 |              |                  |  |      |         |       |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 7 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|--------------------------|---|----------------|--------|--------|----|--|
|      |              |                          |   |                |        | 综合单价   | 合价 |  |
| 40   | 031001006008 | 塑料管                      | 安装泄水孔<br>1. 安装部位: 间距1.5m<br>2. 材质、规格: PVC管 $\phi$ 75                  | m              | 35     |        |    |  |
| 41   | 040103001040 | 反滤包: 填砾石                 | 反滤包: 砾石 (d=5~20mm.), 每个0.09m <sup>3</sup>                             | m <sup>3</sup> | 6.3    |        |    |  |
| 42   | 040103001041 | 反滤包: 填碎石                 | 反滤包: 碎石 (d=1~5mm.) 每个0.1m <sup>3</sup>                                | m <sup>3</sup> | 7      |        |    |  |
|      |              | 匹克球场, XT-03              |   |                |        |        |    |  |
| 43   | 011101003002 | 自流平楼地面                   | 1. 丙烯酸面漆不加沙<br>2. 丙烯酸面漆加沙<br>3. 丙烯酸色涂层<br>4. 丙烯酸中涂加沙 两遍<br>5. 封闭性底漆两遍 | m <sup>2</sup> | 142.38 |        |    |  |
| 44   | 040205007001 | 标线                       | 1. 白色50mm宽热熔标线  | m <sup>2</sup> | 3      |        |    |  |
|      |              | 分区三                      |   |                |        |        |    |  |
|      |              | 原有水沟单边砼加高, XT-04-5       |   |                |        |        |    |  |
| 45   | 040501016002 | 砌筑方沟                     | 1. DM M7.5水泥砌MU10砖<br>2. 20厚水泥砂浆抹面                                    | m              | 10.1   |        |    |  |
|      |              | 排水PVC $\Phi$ 75, XT-04-3 |   |                |        |        |    |  |
| 46   | 041001001002 | 拆除路面                     | 1. 破除180厚混凝土<br>2. 破除100厚水稳层<br>3. 废料外弃: 3 km                         | m <sup>2</sup> | 10.08  |        |    |  |
| 本页小计 |              |                          |   |                |        |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 8 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|----|--|
|      |              |                   |   |      |       | 综合单价   | 合价 |  |
| 47   | 040101002021 | 挖沟槽土方             | 部位：管道人工开挖<br>1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m 内        | m3   | 10.13 |        |    |  |
| 48   | 040103002021 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km                          | m3   | 10.13 |        |    |  |
| 49   | 040103001023 | 回填方               | 1. 填方材料品种：中粗砂<br>2. 回填方式：夯实机夯实                    | m3   | 5.73  |        |    |  |
| 50   | 040305001002 | 垫层                | 1. 材料品种、规格：中粗砂                                    | m3   | 1.51  |        |    |  |
| 51   | 040501004002 | 塑料管               | 1. 管道材料名称：PVC排水管<br>2. 管材规格：Φ75mm<br>3. 连接形式：粘接接口 | m    | 14.93 |        |    |  |
| 52   | 040202003002 | 水泥稳定土             | 1. 回填100mm6%水泥稳定碎石基层                              | m2   | 10.08 |        |    |  |
| 53   | 040203007005 | 水泥混凝土             | 1. 混凝土强度等级：C30<br>2. 厚度：18cm                      | m2   | 10.08 |        |    |  |
|      |              | 400*400暗渠，XT-07-1 |   |      |       |        |    |  |
| 54   | 040101002022 | 挖沟槽土方             | 部位：管道人工开挖<br>1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m 内        | m3   | 44.2  |        |    |  |
| 55   | 040103001024 | 回填方               | 1. 填方材料品种：一般土壤<br>2. 密实度：按规范要求                    | m3   | 34    |        |    |  |
| 56   | 040103002022 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km                          | m3   | 10.2  |        |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |      |       |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 9 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|------|--------|----|
|      |              |                             |   |      |      | 综合单价   | 合价 |
| 57   | 040501019002 | 混凝土水沟                       | 1. 断面规格:400*400<br>2. 垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 C20 厚100mm<br>3. 混凝土强度等级:C25<br>4. 现浇砼盖板C25砼:长*1600*150mm<br>5. 盖板钢筋x向 C12-200, y向 C10-200布置 | m    | 42.5 |        |    |
|      |              | 建筑泛水XT-07-2/4               |   |      |      |        |    |
| 58   | 010401012002 | 零星砌砖                        | 1. 泛水: DM M7.5水泥砌MU10砖  | m2   | 4.96 |        |    |
| 59   | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面                     | 1. 泛水: 20厚水泥砂浆抹面  | m2   | 6.94 |        |    |
|      |              | 净空700,加高200,240墙暗渠, XT-07-3 |   |      |      |        |    |
| 60   | 040203007006 | 水泥混凝土                       | 1. 路面加铺砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 厚度:30cm  | m2   |      |        |    |
| 61   | 040501018004 | 砌筑渠道                        | 1. 暗渠加高<br>2. 20厚水泥砂浆抹面<br>3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体  | m    | 32.9 |        |    |
|      |              | 宽230高2.75m建筑外立柱, XT-08-1    |   |      |      |        |    |
| 62   | 010401009002 | 实心砖柱                        | 1. DM M7.5水泥砌MU10砖立柱  | m3   | 0.22 |        |    |
| 63   | 011201001002 | 墙面一般抹灰                      | 1. 20厚水泥砂浆抹柱面   | m2   | 3.14 |        |    |
| 本页小计 |              |                             |   |      |      |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 10 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|-----------------------|--|----------------|------|--------|----|--|
|      |              |                       |  |                |      | 综合单价   | 合价 |  |
| 64   | 011406001003 | 抹灰面油漆                 | 1. 基层类型：一般抹灰面<br>2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底油1遍，面油二遍                               | m <sup>2</sup> | 3.14 |        |    |  |
|      |              | 120厚1150高砖砌围墙，XT-08-2 |  |                |      |        |    |  |
| 65   | 040101002023 | 挖沟槽土方                 | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：1m内   | m <sup>3</sup> | 0.25 |        |    |  |
| 66   | 040103001025 | 回填方                   | 1. 填方材料品种：一般土  | m <sup>3</sup> | 0.1  |        |    |  |
| 67   | 040103002023 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km   | m <sup>3</sup> | 0.14 |        |    |  |
| 68   | 040303001014 | 混凝土垫层                 | 1. 混凝土强度等级：C20混凝土20石(配合比)  | m <sup>3</sup> | 0.09 |        |    |  |
| 69   | 010401001013 | 砖基础                   | 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖<br>2. 基础类型：条形<br>3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5                     | m <sup>3</sup> | 0.06 |        |    |  |
| 70   | 010401003013 | 实心砖墙                  | 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖MU10，240*115*53<br>2. 墙体类型：花池墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | m <sup>3</sup> | 0.29 |        |    |  |
| 71   | 011203001011 | 墙面一般抹灰                | 花池墙顶+侧面<br>1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆1:2.5                                      | m <sup>2</sup> | 4.84 |        |    |  |
| 本页小计 |              |                       |  |                |      |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 11 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |  |
|------|--------------|------------------|--|------|------|-------|----|--|
|      |              |                  |  |      |      | 综合单价  | 合价 |  |
| 72   | 010903002002 | 墙面涂膜防水           | 1. 1.5mm聚合物水泥(JS)防水涂料  | m2   | 4.84 |       |    |  |
| 73   | 011406003002 | 满刮腻子             | 1. 基层类型：一般抹灰面<br>2. 腻子种类：成品腻子粉(耐水型)<br>3. 刮腻子遍数：二遍           | m2   | 4.84 |       |    |  |
| 74   | 011406001004 | 抹灰面油漆            | 1. 基层类型：一般抹灰面<br>2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底油1遍，面油二遍                 | m2   | 4.84 |       |    |  |
|      |              | 240厚砖砌树池，XT-04-1 |  |      |      |       |    |  |
| 75   | 040101002024 | 挖沟槽土方            | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：1m内                                 | m3   | 1.88 |       |    |  |
| 76   | 040103001042 | 回填方              | 1. 填方材料品种：一般土  | m3   | 0.74 |       |    |  |
| 77   | 040103002024 | 余方弃置             | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km                                     | m3   | 1.03 |       |    |  |
| 78   | 040303001015 | 混凝土垫层            | 1. 混凝土强度等级：C20混凝土  | m3   | 0.67 |       |    |  |
| 79   | 010401001014 | 砖基础              | 弧形<br>1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖<br>2. 基础类型：条形<br>3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 | m3   | 0.47 |       |    |  |
| 本页小计 |              |                  |  |      |      |       |    |  |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 12 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|--------------|---|------|--------|--------|----|
|      |              |              |   |      |        | 综合单价   | 合价 |
| 80   | 010401003014 | 实心砖墙         | 圆弧形<br>1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖MU10，240*115*53mm<br>2. 墙体类型：花池墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | m3   | 1.01   |        |    |
| 81   | 011203001012 | 墙面一般抹灰       | 墙顶+侧面<br>1. 面层厚度、砂浆配合比：25厚水泥砂浆1:2.5   | m2   | 9.26   |        |    |
| 82   | 011206002006 | 块料零星项目       | 1. 基层类型、部位：树池外侧面<br>2. 安装方式：粘贴<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：文化石 35厚                           | m2   | 5.66   |        |    |
| 83   | 011204003006 | 块料墙面         | 树池墙顶+侧面<br>1. 仿木纹贴砖   | m2   | 3.39   |        |    |
|      |              | 分区四          |   |      |        |        |    |
|      |              | 砼挡墙, XT-10-3 |   |      |        |        |    |
| 84   | 040101002025 | 挖沟槽土方        | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：1m内  | m3   | 111.71 |        |    |
| 85   | 040103001026 | 回填方          | 1. 填方材料品种：一般土   | m3   | 19.05  |        |    |
| 86   | 040103002025 | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km  | m3   | 89.81  |        |    |
| 87   | 040303001016 | 混凝土垫层        | 1. 混凝土强度等级：C20  | m3   | 5.44   |        |    |
| 88   | 040303002006 | 混凝土基础        | 1. 混凝土强度等级：C25  | m3   | 45.02  |        |    |
| 89   | 040303015004 | 混凝土挡墙墙身      | 1. 混凝土强度等级：C25  | m3   | 42.2   |        |    |
| 本页小计 |              |              |   |      |        |        |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 13 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额（元） |    |  |
|------|--------------|------------------|--|----------------|------|-------|----|--|
|      |              |                  |  |                |      | 综合单价  | 合价 |  |
| 90   | 031001006004 | 塑料管              | 安装泄水孔<br>1. 安装部位：间距1.5m<br>2. 材质、规格：PVC管Φ75  | m              | 44.5 |       |    |  |
| 91   | 040103001027 | 反滤包：填砾石          | 反滤包：砾石（d=5~20mm.），每个0.09m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 8.01 |       |    |  |
| 92   | 040103001028 | 反滤包：填碎石          | 反滤包：碎石（d=15mm.）每个0.1m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 8.9  |       |    |  |
|      |              | 立缘石，XT-01-3      |  |                |      |       |    |  |
| 93   | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石        | 1. 材料品种、规格：平侧石（水泥构件仿大理石）1000*150*100<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层100mm厚<br>3. C15混凝土后座 | m              | 8.7  |       |    |  |
| 94   | 040101002026 | 挖沟槽土方            | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：1m内   | m <sup>3</sup> | 0.52 |       |    |  |
| 95   | 040103002026 | 余方弃置             | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km   | m <sup>3</sup> | 0.52 |       |    |  |
|      |              | 分区五              |  |                |      |       |    |  |
|      |              | 240厚砖砌树池，XT-04-1 |  |                |      |       |    |  |
| 96   | 040101002033 | 挖沟槽土方            | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：1m内   | m <sup>3</sup> | 1.86 |       |    |  |
| 97   | 040103001043 | 回填方              | 1. 填方材料品种：一般土  | m <sup>3</sup> | 0.73 |       |    |  |
| 98   | 040103002033 | 余方弃置             | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：3km   | m <sup>3</sup> | 1.13 |       |    |  |
| 本页小计 |              |                  |  |                |      |       |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 14 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |  |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|-------|----|--|
|      |              |               |   |      |       | 综合单价  | 合价 |  |
| 99   | 040303001022 | 混凝土垫层         | 1. 混凝土强度等级: C20混凝土  | m3   | 0.67  |       |    |  |
| 100  | 010401001016 | 砖基础           | 弧形<br>1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖<br>2. 基础类型: 条形<br>3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5                         | m3   | 0.46  |       |    |  |
| 101  | 010401003016 | 实心砖墙          | 圆弧形<br>1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖MU10, 240*115*53mm<br>2. 墙体类型: 花池墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 | m3   | 1     |       |    |  |
| 102  | 011203001014 | 墙面一般抹灰        | 墙顶+侧面<br>1. 面层厚度、砂浆配合比: 25厚水泥砂浆1:2.5  | m2   | 9.17  |       |    |  |
| 103  | 011206002008 | 块料零星项目        | 1. 基层类型、部位: 树池外侧面<br>2. 安装方式: 粘贴<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 文化石 35厚                            | m2   | 5.6   |       |    |  |
| 104  | 011204003008 | 块料墙面          | 树池墙顶+侧面<br>1. 仿木纹贴砖   | m2   | 3.36  |       |    |  |
|      |              | 地面硬化, XT-01-1 |   |      |       |       |    |  |
| 105  | 040202011003 | 碎石垫层          | 1. 石料规格: 20~40<br>2. 厚度: 100mm  | m2   | 15.08 |       |    |  |
| 本页小计 |              |               |   |      |       |       |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梅中村基础设施提升项目

标段:

第 15 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|--------|----|--|
|      |              |                |   |      |        | 综合单价   | 合价 |  |
| 106  | 040203007007 | 水泥混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:20cm  | m2   | 15.08  |        |    |  |
| 107  | 040202001002 | 路床(槽)整形        | 1. 路床(槽)整形  | m2   | 15.08  |        |    |  |
|      |              | 植草砖停车位, XT-02  |   |      |        |        |    |  |
| 108  | 040202011004 | 碎石垫层           | 植草砖地面<br>1. 石料规格:20~40<br>2. 厚度:100mm   | m2   | 115.61 |        |    |  |
| 109  | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装       | 1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:按图植草砖400*200*70mm<br>2. 漏空部分填土要求:种植土<br>3. 铺设方式:粘贴在绿色水泥面上<br>4. 垫层厚度:C20砼厚150mm | m2   | 115.61 |        |    |  |
|      |              | 平侧石收边, XT-01-2 |   |      |        |        |    |  |
| 110  | 040204004006 | 安砌侧(平、缘)石      | 1. 材料品种、规格:平侧石(水泥构件仿大理石)1000*150*100<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:碎石垫层100mm厚<br>3. C15混凝土后座                | m    | 80.76  |        |    |  |
| 111  | 040101002034 | 挖沟槽土方          | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m内  | m3   | 4.85   |        |    |  |
| 112  | 040103002034 | 余方弃置           | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km  | m3   | 4.85   |        |    |  |
| 本页小计 |              |                |   |      |        |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 16 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |  |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|--|
|      |              |           |  |      |        | 综合单价  | 合价 |  |
|      |              | 绿化工程      |  |      |        |       |    |  |
| 113  | 050102012001 | 铺种草皮      | 1. 种类:台湾草<br>2. 株高:40cm<br>3. 养护期:12个月 | m2   | 272.95 |       |    |  |
| 114  | 050101009001 | 种植土回(换)填  | 1. 回填土质要求:轻质土壤                         | m3   | 81.89  |       |    |  |
|      |              | 模板工程      |  |      |        |       |    |  |
|      |              | 分区一       |  |      |        |       |    |  |
| 115  | 011702001006 | 基础        | 基础模板                                   | m2   | 0.96   |       |    |  |
| 116  | 041102001013 | 垫层模板      | 基础垫层                                   | m2   | 1.4    |       |    |  |
| 117  | 041102021005 | 小型构件模板    | 后座模板                                   | m2   | 2.22   |       |    |  |
|      |              | 分区二       |  |      |        |       |    |  |
| 118  | 041102001010 | 垫层模板      | 基础垫层                                   | m2   | 23.98  |       |    |  |
| 119  | 011702001007 | 基础        | 基础模板                                   | m2   | 78.88  |       |    |  |
| 120  | 041102017005 | 挡墙模板      | 现浇混凝土模板制作、安装挡墙                         | m2   | 202.84 |       |    |  |
|      |              | 分区三       |  |      |        |       |    |  |
| 121  | 041102001011 | 垫层模板      | 基础垫层                                   | m2   | 3.23   |       |    |  |
| 122  | 041102018001 | 压顶模板      | 压顶模板                                   | m2   | 29.15  |       |    |  |
| 123  | 041102031001 | 管(渠)道平基模板 | 暗渠平基模板                                 | m2   | 8.5    |       |    |  |
| 124  | 041102023001 | 箱涵侧墙模板    | 暗渠侧壁模板                                 | m2   | 34     |       |    |  |
| 125  | 041102024001 | 箱涵顶板模板    | 暗渠顶板模板                                 | m2   | 68     |       |    |  |
|      |              | 分区四       |  |      |        |       |    |  |
| 126  | 041102021004 | 小型构件模板    | 后座模板                                   | m2   | 2.61   |       |    |  |
| 127  | 041102001012 | 垫层模板      | 基础垫层                                   | m2   | 26.48  |       |    |  |
| 128  | 011702001005 | 基础        | 基础模板                                   | m2   | 105.92 |       |    |  |
| 129  | 041102017004 | 挡墙模板      | 现浇混凝土模板制作、安装挡墙                         | m2   | 225.08 |       |    |  |
|      |              | 分区五       |  |      |        |       |    |  |
| 130  | 041102001014 | 垫层模板      | 基础垫层                                   | m2   | 2.8    |       |    |  |
| 131  | 041102021006 | 小型构件模板    | 后座模板                                   | m2   | 24.23  |       |    |  |
|      |              | 建筑工程      |  |      |        |       |    |  |
|      |              | 整个项目      |  |      |        |       |    |  |
|      |              | 鸡舍        |  |      |        |       |    |  |
| 本页小计 |              |           |  |      |        |       |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 17 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|---------------|---|------|--------|--------|----|
|      |              |               |   |      |        | 综合单价   | 合价 |
| 132  | 010102001001 | 挖基坑土方         | 1. 土类别：一、二类土<br>2. 开挖深度：2m 内  | m3   | 32.87  |        |    |
| 133  | 010102007001 | 回填方           | 1. 填方部位：基础回填<br>2. 材料品种：原土  | m3   | 24.01  |        |    |
| 134  | 010103002001 | 余方弃置          | 1. 土石类别：原土  | m3   | 8.86   |        |    |
| 135  | 010501001001 | 基础垫层          | 1. 基础形式：地梁<br>2. 厚度：100厚<br>3. 材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20                      | m3   | 3.92   |        |    |
| 136  | 010502030001 | 地坪            | 1. 垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层<br>2. 面层厚度：150厚<br>3. 混凝土种类：商品混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C25 | m2   | 102.01 |        |    |
| 137  | 010502005001 | 基础联系梁         | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25  | m3   | 6.24   |        |    |
| 138  | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10 以内   | t    | 0.099  |        |    |
| 139  | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25 以内  | t    | 0.423  |        |    |
| 140  | 010505001001 | 垫层模板          | 1. 垫层部位：地梁  | m2   | 26.86  |        |    |
| 141  | 010505003001 | 基础联系梁模板       | 1. 模板形式：地梁模板  | m2   | 62.16  |        |    |
| 本页小计 |              |               |   |      |        |        |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 18 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|---------|---|------|--------|--------|----|
|      |              |         |   |      |        | 综合单价   | 合价 |
| 142  | 010401002001 | 实心砖墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级：黏土砖<br>2. 墙体类型：外墙<br>3. 墙体厚度：120mm<br>4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3   | 26.28  |        |    |
| 143  | 010401002002 | 实心砖墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级：黏土砖<br>2. 墙体类型：内墙<br>3. 墙体厚度：120mm<br>4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3   | 8.77   |        |    |
| 144  | 010901001001 | 瓦屋面     | 1. 瓦品种、规格：灰色树脂瓦   | m2   | 191.54 |        |    |
| 145  | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格：50*80*3.0厚方通   | t    | 2.396  |        |    |
| 146  | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30厚1:3水泥砂浆压光抹面  | m2   | 102.01 |        |    |
| 147  | 011403001001 | 抹灰面油漆   | 1. 刷外墙乳胶漆一底一面<br>2. 刮防水腻子两遍<br>3. 20厚1:3水泥砂浆层                           | m2   | 230.3  |        |    |
| 148  | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸：900*2100<br>2. 门类型：平开门<br>3. 框、扇材质：不锈钢门                        | m2   | 24.57  |        |    |
| 本页小计 |              |         |   |      |        |        |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅中村基础设施提升项目

标段：

第 19 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|---------|---|------|--------|--------|----|
|      |              |         |   |      |        | 综合单价   | 合价 |
| 149  | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗洞口尺寸: 1200*1500<br>2. 窗类型: 推拉窗<br>3. 框、扇材质及规格: 塑钢窗<br>4. 玻璃品种、厚度: 6mm透明玻璃 | m2   | 23.4   |        |    |
|      |              | 彩绘墙面    |   |      |        |        |    |
| 150  | 011403001003 | 外墙刷白    | 1. 刷外墙乳胶漆一底两面<br>2. 刮防水腻子两遍<br>3. 20厚1:3水泥砂浆层                                 | m2   | 270.78 |        |    |
| 151  | 011403001002 | 墙体彩绘    | 1. 刷外墙防水罩面漆两遍<br>2. 彩色墙绘<br>3. 刷外墙乳胶漆一底两面<br>4. 刮防水腻子两遍                       | m2   | 221.21 |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
|      |              |         |   |      |        |        |    |
| 本页小计 |              |         |   |      |        |        |    |
| 合计   |              |         |   |      |        |        |    |







1000

1000

1000

1000