工程项目清单汇总表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	803979.13
1.1	石山典型村产业培育项目	803979.13
1.1.1	石山典型村产业培育项目	803979.13
2	措施项目费	52378.66
2.1	其中：安全生产措施费	19999.13
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	77072.2
5	合　计	933429.99

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		石山典型村产业培育项目					803979.13
		石山典型村产业培育项目					803979.13
		机耕路					531920.3
1	010101001001	清表	1.清表土、杂草100厚 2.自卸汽车运土方运距10km内	m3	417.27	35.82	14946.17
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:路床碾压检验	m2	4172.7	2.58	10770.99
3	040202010001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150	m2	4172.7	28.69	119727.28
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150 3.缩缝:间距6m 4.水养生	m2	4172.7	93.34	389475.86
		机耕道、挡墙					262802.21
5	010101002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.边坡修整拍实、沟底夯实	m3	892.67	7.31	6527.12
6	040103002001	一般回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	692.09	20.33	14071.23
7	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余方运距10km	m3	200.58	33.59	6736.81
8	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	69.51	512.64	35633.4
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:混凝土基础垫层 木模	m2	248.24	47.81	11867.19
10	040305001001	砖砌体 基础	1.材料品种、规格:标准砖240×115×53 2.砂浆种类、强度等级:M7.5	m3	131.07	484.6	63516.65
本页小计							673272.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010305001002	砖砌体 挡墙	1. 材料品种、规格：标准砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5	m3	110.63	605.63	67000.52
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚WP、M15水泥砂浆	m2	1290.7	42.52	51878.5
13	011601001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：平面抹灰铲除 砖面	m2	219.83	11.69	2570.82
		钢筋混凝土涵管					6256.59
14	010101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	49.85	7.31	364.5
15	010103002002	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	41.2	20.33	837.66
16	010103003002	余方弃置	1. 弃料品种：余方运距10km	m3	8.65	33.59	290.53
17	010501001001	混凝土管	1. 基础材质、形式及厚度：C25砼200厚 2. 管道规格、等级：II级钢筋混凝土承插口排水管 Φ300×2000×35 3. 连接形式：承插式 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	22.3	213.63	1763.9
本页小计							130706.43
合计							803979.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		52378.66	
1.1	041201017001	文明施工		10475.73	
1.2	041201018001	环境保护		9523.39	
1.3	041201016001	临时设施		12380.41	
1.4	041201019001	安全生产		19999.13	

暂列金额明细表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1	暂列金额	803979.13					
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
1									
本页小计									
合计									-

注：本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费-其他项目费-其中：专业工程暂估价	856357.79	9	77072.2
合计					77072.2

工程名称：石山典型村产业培育项目

标段名称：石山典型村产业培育项目

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	石山典型村产业培育项目	
1.1.1	石山典型村产业培育项目	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		石山典型村产业培育项目					
		石山典型村产业培育项目					
		机耕路					
1	040101001001	清表	1.清表土、杂草100厚 2.自卸汽车运土方运距10km内	m3	417.27		
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:路床碾压检验	m2	4172.7		
3	040202010001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150	m2	4172.7		
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150 3.缩缝:间距6m 4.水养生	m2	4172.7		
		机耕道、挡墙					
5	040101002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.边坡修整拍实、沟底夯实	m3	892.67		
6	040103002001	一般回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	692.09		
7	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余方运距10km	m3	200.58		
8	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	69.51		
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:混凝土基础垫层 木模	m2	248.24		
10	040305001001	砖砌体 基础	1.材料品种、规格:标准砖240×115×53 2.砂浆种类、强度等级:M7.5	m3	131.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010305001002	砖砌体 挡墙	1. 材料品种、规格：标准砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5	m3	110.63		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚WP、M15水泥砂浆	m2	1290.7		
13	011601001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：平面抹灰铲除 砖面	m2	219.83		
		钢筋混凝土涵管					
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	19.85		
15	040103002002	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	41.2		
16	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：余方运距10km	m3	8.65		
17	010501001001	混凝土管	1. 基础材质、形式及厚度：C25砼200厚 2. 管道规格、等级：Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 Φ300×2000×35 3. 连接形式：承插式 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	22.3		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C　-C	

措施项目清单计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	011201017001	文明施工			
1.2	011201018001	环境保护			
1.3	011201016001	临时设施			
1.4	011201019001	安全生产			

其他项目清单计价表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1	暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C－C	
1									
本页小计									
合计									-

注：本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

计日工表

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A −A
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
1	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.4468	4.43					
2	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	0.1516	1.43					
3	塑料薄膜	m2	15.7526	0.26					
4	圆钉 综合	kg	48.9778	5.66					
5	钢锯片 Φ300	片	3.06	264.96					
6	铁件 综合	kg	271.2255	4.87					
7	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3872	292.01					
8	碎石 20~40	m3	666.1716	99.03					
9	碎石 60	m3	190.3586	87.38					
10	石屑	m3	94.5951	53.1					
11	标准砖 240×115×53	千块	126.1251	388.35					
12	板枋材 综合	m3	5.6317	1793.1					
13	石油沥青 60~100#	t	0.3961	1115.01					
14	柴油	t	0.0556	8190					
15	脱模剂	kg	60.6675	5.13					
16	焊接钢管 DN40	m	0.0067	16.09					
17	橡胶管 综合	m	0.3345	17.09					
18	水	m3	811.0855	4.25					
19	钢模板	kg	387.9776	5.18					
20	其他材料费	元	1982.62	1					
21	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	m3	70.2051	318.58					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：石山典型村产业培育项目　　标段：石山典型村产业培育项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
	C20								
22	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	613.9052	340.71					
23	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	63.576	362.83					
24	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	29.6861	380.53					
25	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.0422	389.38					
26	Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 Φ300×2000×35	m	22.523	34.8					
27	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0711	0					
28	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	7.357	0					
29	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.008	0					
30	预拌砂浆	m3	63.5671	0					
31	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	22.3291	0					
32	预拌混凝土	m3	714.1103	0					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。