

顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

工 程 量 清 单

招 标 人: 

工程造价
咨询企业: 

法定代表人
或其授权人: 

法定代表人
或其授权人: 

编 制 人: 
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日 复核时间: 年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

上江白河、以內は 400 年 1 年派

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		市政单项					
		市政部分					
		整个项目					
		场地土方					
5	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:二类土	m3	11855.48		
6	040103002003	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平	m3	9023.14		
		路面工程					
21	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:二类土	m3	665.29		
22	040103002004	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平	m3	66.25		
23	040202010004	碎石	1. 15cm 填隙碎石	m2	1882.42		
24	040202002003	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥稳定碎石	m2	776.95		
25	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm C35水泥混凝土 2. 水养生 3. 缩缝	m2	657.07		
26	040203007002	水泥混凝土	1. 15cm C30水泥混凝土 2. 水养生 3. 缩缝	m2	1596.42		
27	040901001004	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	10.9411		
28	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm厚	m2	214.43		
29	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定基层 2. 厚度:15cm厚	m2	214.43		
		排水沟					
本页小计							

兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土边沟	m	257.14		
8	040501017004	混凝土方沟	1. 断面规格:400*400 2. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土边沟	m	275.3		
9	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土边沟	m	32		
10	040501017003	混凝土方沟	1. 断面规格:500*500（带盖板） 2. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土边沟 4. 钢筋混凝土盖板	m	17		
11	040201022001	跌水沟	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土边沟	m	41		
本页小计							

上江白河、以內は 400 年 1 年派

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040201022002	跌水沟	1. 断面规格:800*500 2. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土边沟	m	5		
		DN1200圆管涵					
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土	m3	135.96		
14	040103002005	一般回填方	1. 回填土 夯 实机夯实 槽	m3	42.36		
15	040103003008	余方弃置	1. 外运3km	m3	93.6		
16	040202010002	碎石	1. 级配砂石垫层	m2	51.8		
17	040303002004	混凝土基础	1. C25砼基础	m3	41.8		
18	010505002003	基础模板	1. 基础模板	m2	40		
19	040501001001	混凝土管	1. 基础材质、形式及厚度:C25混凝土 2. 管道规格、等级:钢筋混凝土管DN1200 3. 铺设深度:3米内 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	20		
20	040601015001	八字出水口	1. 八字出水口 2. 参考图集20S517/7	处	2		
		新建DN800II级钢筋混凝土管					
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土	m3	10.8		
2	040103003009	余方弃置	1. 外运3km	m3	10.8		
3	040103002007	一般回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	8.64		
本页小计							

主任醫師、大阪府立小児科病棟

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 4 页 共 5 页

[illegible]

主任醫師、大阪府立小児科病棟

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040103002009	一般回填方	1. 基础换填碎石砂	m3	8		
44	040303001001	混凝土垫层	1. C15混凝土垫层	m3	1.02		
45	040601006002	现浇混凝土池底	1. C25混凝土	m3	2.25		
46	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. C25混凝土	m3	3.6		
47	040601010001	现浇混凝土池盖	1. C25混凝土	m3	1.8		
48	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	1.3		
49	010505002006	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	1.28		
50	010505002005	基础模板	1. 池底基础模板	m2	3		
51	010505005003	墙面模板	1. 构筑物及池类 矩形池壁木模	m2	36		
52	010505008001	其他板模板	1. 构筑物及池类 无梁池盖木模	m2	9		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工措施费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ00004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：以内城七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：顿岗镇七

北村乡村振兴车

工程名称：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地) 间(黄烟育秧基地)及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金 额	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

上仁自得，以內德自化而得之。

标段：顿岗镇七北村乡村振兴车间(黄烟育秧基地)及附属工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”