

# 南雄市 S516 线界址段入省通道提升工程 (绿化品质提升)

## 施工图预算

建安费: 19.0979 万元

编制:

复核:

设计单位: 美格国际设计有限公司

二〇二五年十一月

## 预算说明

### 一、项目概况

1、项目性质：安全提升工程

2、工程所在地：广东韶关

3、采用的主要技术标准如下：

公路等级：三级公路

4、编制软件：公路工程统一使用同望 WEC 公路造价软件 V10.8.1（中国公路勘察设计协会认证通过）。

### 二、编制原则及依据

1、交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)。

2、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)。

3、交通部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)。

4、广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544号)。

5、广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知(粤交基函〔2019〕1302号)。

6、广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知(粤交基〔2022〕67号)。

7、各地、州、市发布的关于征地拆迁的法令、法规及相关文件。

### 三、费用标准

#### （一）建筑工程费

1、工程类别划分

根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

2、直接费

人工费：根据广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知(粤交基〔2022〕67号)，人工单价为 129.08 元/工日。

材料费：材料单价主要采用 2025 年 9 月广东省交通建设工程主要外购材料信息单价与南雄市 2025 年第三季度 9 月主要建筑材料市场参考价。

施工机械使用费：机械台班单价按交通部颁[2018]《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018) 计算。其中养路费及车船使用税按粤交基〔2019〕544 号文发布的广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》、《公路工程建设项目概预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知计列。

3、设备购置费：本项目不计列。

4、措施费：

冬季施工增加费：不计。

雨季施工增加费：Ⅱ区 6 个月。

夜间施工增加费：不计。

高原施工增加费：不计。

风沙施工增加费：不计。

沿海地区施工增加费：不计。

行车干扰施工增加费：按 501~1000 计列。

工地转移费：按 70km 计列。

施工辅助费：按交通部发布的《公路工程建设项目概预算编制办法》(JTG 3830-2018) 计列。

5、企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、财务费用均按《公路工程建设项目概预算编制办法》(JTG 3830-2018) 计列。

目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准取费,职工探亲路费、职工取暖补贴不计。

其中主副食运费补贴按照 10km 计列。

6、辅助生产费：按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

7、规费：根据广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基(2019)544 号),养老保险 14.00%,失业保险 0.80%,医疗保险(含生育保险)6.85%,工伤保险 0.50%,住房公积金 8.50%,以各类工程的人工费之和为基数计算。

8、利润：按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准计列(利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算)。

9、税金：按中华人民共和国交通运输部公告第 26 号文,增值税税率取 9%。

10、专项费用：

施工场地建设费：按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

安全生产费：按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定,安全生产费按建筑工程费乘以安全生产费费率计算,费率按不少于 1.5%计取,本项目按 1.5%计取。

## (二) 土地征拆及管线拆迁

本项目不计列。

## (三) 工程建设其他费

1、建设项目管理费

工程监理费依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)相关规定计取。

2、试验研究费：本项目不计列。

3、建设项目建设前期工作费

1) 工程勘察设计费：根据国家计委、建设部计价格 [2002] 10 号《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》进行计列；

2) 造价咨询费：本项目不计列。

4、联合试运转费：本项目不计列。

5、生产准备费：本项目不计列。

6、工程保险费：依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定以建筑工程费(不含设备费)为基数,按 0.4%费率计算。

## (四) 预备费

1、基本预备费：本项目不计列。

2、价差预备费：根据《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》计投资[1999]340 号有关办法计列。

## (五) 建设期贷款利息

本项目不计列建设期贷款利息。

## 四、工程造价

本项目预算总造价：22.8274 万元,建筑工程费为：19.0979 万元。

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

单价文件名：南雄市S516线 费率文件名：南雄市S516线界

第1页

共1页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	4	190979	47744.75	83.66	指建设项目路线总长度（主线长度）
108	绿化及环境保护工程	公路公里	4	181462	45365.5	79.49	
10801	主线绿化及环境保护工程	公路公里	4	181462	45365.5	79.49	
GD1080101	路基两侧绿化工程	km	4	181462	45365.5	79.49	
LH01	边坡绿化工程	株	5491	181462	33.05	79.49	
LH0108	边坡种植（插扦）灌木	株	5389	160740	29.83	70.42	
LH010801	红花檵木球	株	109	8441	77.44	3.70	
LH010802	红千层	株	80	10991	137.39	4.81	
LH010803	翠芦莉	株	5200	141308	27.17	61.90	
LH0109	边坡种植（插扦）乔木	株	102	20722	203.16	9.08	
LH010901	樟树	株	66	11304	171.27	4.95	
LH010902	串钱柳	株	36	9418	261.61	4.13	
110	专项费用	总额	1	9517	9517	4.17	
11001	施工场地建设费	总额	1	6695	6695	2.93	
11002	安全生产费	总额	1	2822	2822	1.24	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	4	30646	7661.5	13.43	
301	建设项目管理费	公路公里	4	13414	3353.5	5.88	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	4	6556	1639	2.87	
30102	建设项目信息化费	公路公里	4	810	202.5	0.35	
30103	工程监理费	公路公里	4	4048	1012	1.77	
30104	设计文件审查费	公路公里	4	2000	500	0.88	
303	建设项目前期工作费	公路公里	4	16468	4117	7.21	
GD30303	勘察设计费	公路公里	4	16468	4117	7.21	
308	工程保险费	公路公里	4	764	191	0.33	
4	第四部分 预备费	公路公里	4	6649	1662.25	2.91	
401	基本预备费	公路公里	4	6649	1662.25	2.91	
402	价差预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	4	228274	57068.5	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	4	228274	57068.5	100.00	

编制：

复核：

**表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表**

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

单价文件名：南雄市S516线界址段入省通 费率文件名：南雄市S516线界址段入省通

第1页 共1页

02表

编制：

### 复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

单价文件名：南雄市S516线界址段入省通道提升工程 费率文件名：南雄市S516线界址段入省通道提升工程  
(绿化品质提升) 单价 (绿化品质提升) 费率

第1页共1页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	108	绿化及环境保护工程	公路公里	4	90593.17		32543	110902.04	3181.88	146626.92		1295.71	1407.81	10225.54	6922.61	14983.07	181462	45365.42
2	10801	主线绿化及环境保护工程	公路公里	4	90593.17		32543	110902.04	3181.88	146626.92		1295.71	1407.81	10225.54	6922.61	14983.07	181462	45365.42
3	GD108010	路基两侧绿化工程	km	4	90593.17		32543	110902.04	3181.88	146626.92		1295.71	1407.81	10225.54	6922.61	14983.07	181462	45365.42
4	LH01	边坡绿化工程	株	5491	90593.17		32543	110902.04	3181.88	146626.92		1295.71	1407.81	10225.54	6922.61	14983.07	181462	33.05
5	LH0108	边坡种植(插扦)灌木	株	5389	82943.58		30712.91	95795.52	2489.71	128998.14		1197.2	1320.75	9610.13	6341.25	13272.07	160740	29.83
6	LH010801	红花檵木球	株	109	4160.98		1589.88	4415.39	716.95	6722.22		89.02	67.44	544.22	320.35	696.89	8440	77.43
7	LH010802	红千层	株	80	3053.93		1166.88	7640.58	526.2	9333.66		65.34	49.49	399.43	235.12	907.47	10991	137.38
8	LH010803	翠芦莉	株	5200	75728.68		27956.15	83739.55	1246.57	112942.26		1042.84	1203.82	8666.49	5785.77	11667.71	141309	27.17
9	LH0109	边坡种植(插扦)乔木	株	102	7649.59		1830.1	15106.52	692.16	17628.78		98.51	87.07	615.4	581.37	1711	20722	203.16
10	LH010901	樟树	株	66	4949.73		1184.18	7845	447.87	9477.05		63.74	56.34	398.2	376.18	933.44	11305	171.29
11	LH010902	串钱柳	株	36	2699.86		645.92	7261.51	244.29	8151.72		34.77	30.73	217.2	205.19	777.57	9417	261.59
12	110	专项费用	总额	1						9517							9517	9517
13	11001	施工场地建设费	总额	1						6695							6695	6695
14	11002	安全生产费	总额	1						2822							2822	2822
合计				4	90593.17		32543	110902.04	3181.88	156143.92		1295.71	1407.81	10225.54	6922.61	14983.07	190979	47744.67

编制：

复核：

## 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

费率文件名：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）费率

第1页 共1页

04表

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）						规费（%）						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114					3.194	0.521	0.255	4.563	0.521	2.747	0.191	0.192		0.271	3.401	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
02	石方		1.018					2.618	0.47	0.19	3.826	0.47	2.792	0.175	0.204		0.259	3.43	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
03	运输		1.136					3.041	0.154	0.175	4.352	0.154	1.374	0.192	0.132		0.264	1.962	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
04	路面		1.093					2.802	0.818	0.367	4.262	0.818	2.427	0.13	0.159		0.404	3.12	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
04-1	路面（隧道路面）							2.802	0.818	0.367	3.169	0.818	2.427	0.13	0.159		0.404	3.12	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
05	隧道								1.195	0.295	0.295	1.195	3.569	0.152	0.266		0.513	4.5	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
06	构造物		0.753					1.858	1.201	0.298	2.909	1.201	3.587	0.167	0.274		0.466	4.494	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
06-1	构造物（绿化）		0.753					1.858	1.201	0.298	2.909	1.201	3.587	0.167	0.274		0.466	4.494	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
07	构造物		0.883					2.014	1.537	0.379	3.276	1.537	4.726	0.196	0.348		0.545	5.815	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08	构造物（一般）		1.73					1.896	2.729	0.71	4.336	2.729	5.976	0.352	0.551		1.094	7.973	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-1	构造物（室内）							1.896	2.729	0.71	2.606	2.729	5.976	0.352	0.551		1.094	7.973	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-2	构造物（桥梁）		1.73					1.896	2.729	0.71	4.336	2.729	5.976	0.352	0.551		1.094	7.973	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-3	构造物（设备安装）							1.896	2.729	0.71	2.606	2.729	5.976	0.352	0.551		1.094	7.973	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.443	1.495	1.677	4.143	0.165	0.208		0.637	5.153	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10	钢材及钢结构（一般）								0.564	0.4	0.4	0.564	2.242	0.168	0.164		0.653	3.227	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.564	0.4	0.4	0.564	2.242	0.168	0.164		0.653	3.227	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.564	0.4	0.4	0.564	2.242	0.168	0.164		0.653	3.227	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65

## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

费率文件名：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）费率

第1页 共1页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	红花檵木球		19.57					50.96	13.85	4.65	75.17	13.85	51.66	3.85	4.25		7.68	67.44	248.58	14.21	121.63	8.88	150.93	544.22
2	红千层		14.36					37.4	10.17	3.41	55.17	10.17	37.92	2.82	3.12		5.63	49.49	182.45	10.43	89.27	6.52	110.77	399.43
3	翠芦莉		188.16					467.67	316.44	70.56	726.39	316.44	958.12	46.43	73.57		125.69	1203.82	3958.59	226.21	1936.88	141.38	2403.43	8666.49
4	樟树		13.32					34.49	12.53	3.4	51.21	12.53	43.66	2.91	3.52		6.26	56.34	181.89	10.39	89	6.5	110.43	398.2
5	串钱柳		7.27					18.81	6.84	1.85	27.93	6.84	23.81	1.59	1.92		3.41	30.73	99.21	5.67	48.54	3.54	60.23	217.2
6	合计：		242.67					609.34	359.82	83.88	935.88	359.82	1115.17	57.59	86.38		148.67	1407.81	4670.72	266.9	2285.32	166.81	2835.79	10225.54

## 表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）  
编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

第1页 共1页

05表

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费 (元)	单价(元)	设备购置费(元) )	税金(元)	定额设备费(元) )	设备费(元)
	合计										

编制：

复核：

## 表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

第1页 共1页

06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{公路工程2019施工场地建设费}	6695	6695
11002	安全生产费	({A}-{A}DESCD )*1.5%	2822	2822

编制：

复核：

## 表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

第1页共1页

07表

序号	费用名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)	说明及计算式	备注
----	------	----	----	-------	-------	--------	----

## 表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

第1页 共1页

08表

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		30646	
301	建设项目管理费		13414	
30101	建设单位(业主)管理费	{部颁2018建设单位(业主)管理费}	6556 0+(134944.91-0)*0.04858*1.0	
30102	建设项目信息化费	{部颁2018建设项目信息化费}	810 0+(134944.91-0)*0.006*1.0	
30103	工程监理费	{部颁2018工程监理费}	4048 0+(134944.91-0)*0.03*1.0	
30104	设计文件审查费	2000	2000	2000
303	建设项目前期工作费		16468	
GD30303	勘察设计费	(0+(第一部分 建筑安装工程费/10000-0)/200*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1+2800	16468 (0+(190979/10000-0)/200*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1+2800	
308	工程保险费	(第一部分 建筑安装工程费-设备费)*0.4%	764 (190979-0)*0.4%	
4	第四部分 预备费		6649	
401	基本预备费	(第一部分 建筑安装工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费)*3%	6649 (190979+0+30646)*3%	

编制：

复核：

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

单价文件名：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）单价

第1页 共1页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	129.08	
2	机械工	工日	1051001	129.08	
3	汽油92号	kg	3003002	8.22	
4	柴油0号, - 10号, - 20号	kg	3003003	6.85	
5	水	m3	3005004	2.72	
6	其他材料费	元	7801001	1	
7	樟树	株	4009001001	110.09	
8	复羽叶栾树	株	4009001002	188.99	
9	红花檵木	株	4011002002	37.62	
10	红千层	株	4011002003	90	
11	翠芦莉	株	4011003002	1.47	
12	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	8007005	492.53	
13	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	648.07	
14	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制：

复核：

### 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

单价文件名：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）单价

第1页 共1页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	106.28	129.08	
2	机械工	工日	1051001	106.28	129.08	
3	汽油92号	kg	3003002	8.29	8.22	
4	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.44	6.85	
5	水	m3	3005004	2.72	2.72	
6	其他材料费	元	7801001	1	1	
7	樟树	株	4009001001	47.79	110.09	
8	复羽叶栾树	株	4009001002	47.79	188.99	
9	红花檵木	株	4011002002	17.7	37.62	
10	红千层	株	4011002003	17.7	90	
11	翠芦莉	株	4011003002	0.88	1.47	
12	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	8007005	492.45	492.53	
13	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	626.95	648.07	
14	小型机具使用费	元	8099001	1	1	

编制：

### 复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

分项编号：LH010801

工程名称：红花檵木球

单位：株

数量：109

单价：77.44

第1页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目			带土球			苗木运输			绿化成活期保养						合 计	
	工程 细 目			灌木栽植带土球(直径50cm以内)			土球直径50cm以内乔木、灌木运输			灌木、竹类成活期保养							
	定 额 单 位			100株			100株			100株·月							
	工程 数 量			1.09			1.09			13.08							
	定 额 表 号			6~1~2~5改			6~1~7~9改			6~1~6~4							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	4	4.36	562.79	3.7	4.033	520.58	0.3	3.924	506.51				12.317	1589.88
3005004	水	m3	2.72	26	28.34	77.08										28.34	77.08
7801001	其他材料费	元	1	21.6	23.544	23.54				0.7	9.156	9.16				32.7	32.7
4011002002	红花檵木	株	37.62	105	114.45	4305.61										114.45	4305.61
8007005	装载质量6t以内载货 汽车CA141K,CA1091K	台班	492.53				1.3	1.417	697.92							1.417	697.92
8007040	容量4000L以内洒水汽 车	台班	648.07	0.02	0.022	14.13										0.022	14.13
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	3.597	3.6				0.1	1.308	1.31				4.905	4.91
9999001	定额基价	元	1	2392	2607	2607	1033	1126	1126	33	428	428				4161	4161
	直接费	元				4986.75			1218.5			516.97					6722.22
	措施费	元		480.65	2.909%	13.98	1126.43	4.352%	49.02	418.35	2.909%	12.17					75.17
		元		581.27	1.201%	6.98	1126.43	0.154%	1.73	427.51	1.201%	5.13					13.85
	企业管理费	元		581.27	4.494%	26.12	1126.43	1.962%	22.1	427.51	4.494%	19.21					67.44
	规费	元		565.6	30.65%	173.36	703.48	30.65%	215.62	506.51	30.65%	155.25					544.22
	利润	元		2654.12	7.42%	196.94	1199.29	7.42%	88.99	464.03	7.42%	34.43					320.35
	税金	元		5404.13	9%	486.37	1595.96	9%	143.64	743.17	9%	66.89					696.89
	金额合计	元				5890.5			1739.59			810.05					8440.15

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

分项编号：LH010802

工程名称：红千层

单位：株

数量：80

单价：137.39

第2页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目			带土球			苗木运输			绿化成活期保养						合 计			
	工程 细 目			灌木栽植带土球(直径50cm以内)			土球直径50cm以内乔木、灌木运输			灌木、竹类成活期保养									
	定 额 单 位			100株			100株			100株·月									
	工程 数 量			0.8			0.8			9.6									
	定 额 表 号			6~1~2~5改			6~1~7~9改			6~1~6~4									
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	129.08	4	3.2	413.06	3.7	2.96	382.08	0.3	2.88	371.75				9.04	1166.88		
3005004	水	m3	2.72	26	20.8	56.58										20.8	56.58		
7801001	其他材料费	元	1	21.6	17.28	17.28				0.7	6.72	6.72				24	24		
4011002003	红千层	株	90	105	84	7560										84	7560		
8007005	装载质量6t以内载货 汽车CA141K,CA1091K	台班	492.53				1.3	1.04	512.23							1.04	512.23		
8007040	容量4000L以内洒水汽 车	台班	648.07	0.02	0.016	10.37										0.016	10.37		
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	2.64	2.64				0.1	0.96	0.96				3.6	3.6		
9999001	定额基价	元	1	2392	1913	1913	1033	827	827	33	314	314				3054	3054		
	直接费	元				8059.92			894.31			379.43					9333.66		
	措施费	元		352.77	2.909%	10.26	826.74	4.352%	35.98	307.05	2.909%	8.93					55.17		
		元		426.62	1.201%	5.12	826.74	0.154%	1.27	313.77	1.201%	3.77					10.17		
	企业管理费	元		426.62	4.494%	19.17	826.74	1.962%	16.22	313.77	4.494%	14.1					49.49		
	规费	元		415.12	30.65%	127.24	516.32	30.65%	158.25	371.75	30.65%	113.94					399.43		
	利润	元		1947.98	7.42%	144.54	880.22	7.42%	65.31	340.57	7.42%	25.27					235.12		
	税金	元		8366.26	9%	752.96	1171.34	9%	105.42	545.44	9%	49.09					907.47		
	金额合计	元				9119.22			1276.77			594.53					10990.52		

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

分项编号：LH010803

工程名称：翠芦莉

单位：株

数量：5200

单价：27.17

第3页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目			灌木片植			苗木运输			绿化成活期保养						合 计			
	工程 细 目			灌木片植25株/m <sup>2</sup> 以内			株高80cm以内裸根灌木运输5km			绿篱、地被成活期保养									
	定 额 单 位			10m <sup>2</sup>			10000株			1000m <sup>2</sup> ·月									
	工程 数 量			208			0.52			24.96									
	定 额 表 号			6~1~9~2改			6~1~7~31改			6~1~6~5									
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	129.08	0.9	187.2	24163.78	3.7	1.924	248.35	1.1	27.456	3544.02				216.58	27956.15		
3005004	水	m <sup>3</sup>	2.72	4	832	2263.04										832	2263.04		
7801001	其他材料费	元	1	4.9	1019.2	1019.2				1.7	42.432	42.43				1061.632	1061.63		
4011003002	翠芦莉	株	1.47	263	54704	80414.88										54704	80414.88		
8007005	装载质量6t以内载货 汽车CA141K,CA1091K	台班	492.53				4.76	2.475	1219.11							2.475	1219.11		
8099001	小型机具使用费	元	1							1.1	27.456	27.46				27.456	27.46		
9999001	定额基价	元	1	343	71317	71317	2737	1423	1423	120	2988	2988				75729	75729		
	直接费	元				107860.9			1467.46			3613.91					112942.26		
	措施费	元		19895.62	2.909%	578.76	1423.39	4.352%	61.95	2945.48	2.909%	85.68					726.39		
		元		23177.86	1.201%	278.37	1423.4	0.154%	2.19	2987.91	1.201%	35.88					316.44		
	企业管理费	元		23177.86	4.494%	1041.61	1423.4	1.962%	27.93	2987.91	4.494%	134.28					1203.82		
	规费	元		24163.77	30.65%	7406.2	567.85	30.65%	174.05	3544.02	30.65%	1086.24					8666.49		
	利润	元		73216.12	7.42%	5432.64	1515.46	7.42%	112.45	3243.76	7.42%	240.69					5785.77		
	税金	元		122598.47	9%	11033.86	1846.02	9%	166.14	5196.68	9%	467.7					11667.71		
	金额合计	元				133632.33			2012.16			5664.38					141308.88		

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

分项编号：LH010901

工程名称：樟树

单位：株

数量：66

单价：171.27

第4页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目		带土球			苗木运输			绿化成活期保养						合 计			
	工程 细 目		乔木栽植带土球(直径50cm以内)			土球直径50cm以内乔木、灌木运输			乔木成活期保养(胸径10cm以下)									
	定 额 单 位		100株			100株			100株·月									
	工程 数 量		0.66			0.66			7.92									
	定 额 表 号		6~1~1~5改			6~1~7~9改			6~1~6~1									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	129.08	6.6	4.356	562.27	3.7	2.442	315.21	0.3	2.376	306.69				9.174	1184.18	
3005004	水	m3	2.72	26	17.16	46.68										17.16	46.68	
7801001	其他材料费	元	1	246.6	162.756	162.76				0.8	6.336	6.34				169.092	169.09	
4009001001	樟树	株	110.09	105	69.3	7629.24										69.3	7629.24	
8007005	装载质量6t以内载货 汽车CA141K,CA1091K	台班	492.53				1.3	0.858	422.59							0.858	422.59	
8007040	容量4000L以内洒水汽 车	台班	648.07	0.05	0.033	21.39										0.033	21.39	
8099001	小型机具使用费	元	1	4.7	3.102	3.1				0.1	0.792	0.79				3.894	3.89	
9999001	定额基价	元	1	6073	4008	4008	1033	682	682	33	260	260				4950	4950	
	直接费	元				8425.43			737.8			313.82					9477.05	
	措施费	元		486.75	2.909%	14.16	682.06	4.352%	29.68	253.31	2.909%	7.37					51.21	
		元		696.18	1.201%	8.36	682.06	0.154%	1.05	259.65	1.201%	3.12					12.53	
	企业管理费	元		696.18	4.494%	31.29	682.06	1.962%	13.38	259.65	4.494%	11.67					56.34	
	规费	元		566.53	30.65%	173.64	425.96	30.65%	130.56	306.69	30.65%	94					398.2	
	利润	元		4061.83	7.42%	301.39	726.17	7.42%	53.88	281.81	7.42%	20.91					376.18	
	税金	元		8954.27	9%	805.88	966.36	9%	86.97	450.89	9%	40.58					933.44	
	金额合计	元				9760.15			1053.33			491.47					11304.95	

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

分项编号：LH010902

工程名称：串钱柳

单位：株

数量：36

单价：261.61

第5页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目			带土球			苗木运输			绿化成活期保养						合 计			
	工程 细 目			乔木栽植带土球(直径50cm以内)			土球直径50cm以内乔木、灌木运输			乔木成活期保养(胸径10cm以下)									
	定 额 单 位			100株			100株			100株·月									
	工程 数 量			0.36			0.36			4.32									
	定 额 表 号			6~1~1~5改			6~1~7~9改			6~1~6~1									
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	129.08	6.6	2.376	306.69	3.7	1.332	171.93	0.3	1.296	167.29				5.004	645.92		
3005004	水	m3	2.72	26	9.36	25.46										9.36	25.46		
7801001	其他材料费	元	1	246.6	88.776	88.78				0.8	3.456	3.46				92.232	92.23		
4009001002	复羽叶栾树	株	188.99	105	37.8	7143.82										37.8	7143.82		
8007005	装载质量6t以内载货 汽车CA141K,CA1091K	台班	492.53				1.3	0.468	230.5							0.468	230.5		
8007040	容量4000L以内洒水汽 车	台班	648.07	0.05	0.018	11.67										0.018	11.67		
8099001	小型机具使用费	元	1	4.7	1.692	1.69				0.1	0.432	0.43				2.124	2.12		
9999001	定额基价	元	1	6073	2186	2186	1033	372	372	33	142	142				2700	2700		
	直接费	元				7578.11				402.44			171.18				8151.72		
	措施费	元		265.5	2.909%	7.72	372.03	4.352%	16.19	138.17	2.909%	4.02					27.93		
		元		379.73	1.201%	4.56	372.03	0.154%	0.57	141.63	1.201%	1.7					6.84		
	企业管理费	元		379.73	4.494%	17.07	372.03	1.962%	7.3	141.63	4.494%	6.36					30.73		
	规费	元		309.02	30.65%	94.71	232.34	30.65%	71.21	167.29	30.65%	51.27					217.2		
	利润	元		2215.54	7.42%	164.39	396.09	7.42%	29.39	153.71	7.42%	11.41					205.19		
	税金	元		7866.57	9%	707.99	527.1	9%	47.44	245.94	9%	22.14					777.57		
	金额合计	元				8574.56			574.54			268.08					9417.17		

编制：

复核：

## 表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

第1页 共1页

22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及运距 (KM)	毛质量系数或 单位毛质量	运杂费构成说明或计算式		单位运费 (元)	费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	

## 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

编制范围：南雄市S516线界址段入省通道提升工程（绿化品质提升）

第1页 共1页

24表

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				1.0		129.08元/工日		--元/kg		8.22元/kg		6.85元/kg		--元/t		--元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
1	8007005	装载质量6t以内载货汽车	492.53	94.22	94.22	1	129.08					39.24	268.79										0.44	398.31	
2	8007040	容量4000L以内洒水汽车	648.07	274.37	274.37	1	129.08			29.71	244.22												0.4	373.7	

编制：

复核：