


始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心
提质增效项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(盖章)

年 月 日



工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：



审 核 人：



编 制 单 位：

法定代表人或其授权人：



招 标 人：

法定代表人或其授权人：

编 制 时 间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党
群服务中心提质增效项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					
		市政工程					
		整个项目					
1	011101003001	丙烯酸地坪漆地面	1. 滚涂0.1厚丙烯酸耐磨面漆 2. 刮涂1.0厚丙烯酸中涂砂浆 3. 滚涂丙烯酸底漆 4. 50厚C30细石混凝土(内配 ϕ 5mm, 网孔间距150mm抗震钢筋网片, 局部修补) 5. 涂刷混凝土界面剂 6. 原有地面面层清洗干净, 打磨拉毛	m2	329.82		
2	011101003002	丙烯酸地坪漆地面 (铲除原地面砖)	1. 滚涂0.1厚丙烯酸耐磨面漆 2. 刮涂1.0厚丙烯酸中涂砂浆 3. 滚涂丙烯酸底漆 4. 涂刷混凝土界面剂 5. 6cm厚抗裂砂浆修补 6. 拆除6cm厚原有地面瓷砖, 饰面铲除及清理, 打磨拉毛	m2	86.1		
3	040103003002	余方弃置(原地面 人行道砖)	1. 人工装自卸汽车石方 2. 自卸汽车运石方 运距暂按3km	m3	5.166		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党
群服务中心提质增效项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	011101003003	丙烯酸地坪漆地面	1. 滚涂2.0厚硅PU耐磨面漆 2. 刮涂2.0厚硅PU弹性层 3. 滚涂硅PU底漆 4. 50厚C30细石混凝土(内配Φ5mm, 网孔间距150mm抗震钢筋网片, 局部修补) 5. 涂刷混凝土界面剂 6. 原有舞台面层清洗干净, 打磨拉毛至坚实基层	m ²	64.32		
5	011108005001	车位标线	1. 白色丙烯酸划线	m ²	6.9		
6	020405001001	栏杆	1. 混凝土护栏1.1m	m	27.4		
7	040101001001	挖一般土方	1. 一般土方开挖 2. 人机配合挖一般土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	9.117		
8	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距暂按3km	m ³	9.117		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15	m ²	97.08		
10	040205018001	橡塑斜坡垫	1. 橡塑斜坡垫100*50*15	m	24		
11	070301013001	机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	1. 破除原有混凝土地面100mm厚	m ²	36.3		
12	040103003003	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距3km	m ³	4.356		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单独装饰工程					
		整个项目					
13	011401004001	牌坊木构架修复翻新	1.涂高性能户外丙烯酸防水面漆三遍 2.涂桐油三遍 3.弹性耐候腻子填补缝隙、洞眼 4.彻底清除表面旧漆膜、污垢,打磨至木质表面平整光滑	m ²	47.648		
14	070101053001	人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面	1.拆除原有舞台、树池侧面瓷砖 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m ²	19.824		
15	011403001001	抹灰面油漆	1.舞台侧面、树池侧壁墙面刷真石漆	m ²	19.824		
本页小计							
合计							



措施项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计					



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF00000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					



措施项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党
群服务中心提质增效项目

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村党
群服务中心提质增效项目

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1 措施项目清单费用构成详见本标准表F.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表F.3.4.



扫描全能王 创建

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C-A-C	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C		
1	雨伞架1项	370.42		370.42					
2	招聘驿站1项	152.46		152.46					
3	招聘咨询台强磁台牌1块	29.8		29.8					
4	快节奏、慢生活、舞蹈美、健康乐标语（新时代文明实践站会议室）及音符16个	776		776					
5	（新时代文明实践站会议室）我们的非遗5个	242.5		242.5					
6	（书法室）书法桌台布1项	290		290					
7	（书法室）围棋及象棋桌椅2套	914.78		914.78					
8	（书法室）围棋、军旗、象棋、飞行棋、五子棋2项	187		187					
9	（书法室）书柜1项	597.62		597.62					
10	（书法室）长凳沙发1项	308.3		308.3					
11	（书法室）毛笔架（含毛笔12支、墨汁、毛毯、墨碟）1项	353		353					
12	（书法室）毛笔筒（含毛笔6支）1项	141.24		141.24					
13	（儿童妇女之家）大脚丫指示12个	44		44					
本页小计		4407.12		4407.12					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。



扫描全能王 创建

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C'-C	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C		
14	（儿童妇女之家）门口地贴1幅	356.1		356.1					
15	（儿童妇女之家）大门装饰1套	517.5		517.5					
16	（儿童妇女之家）门装饰画1块	68		68					
17	（儿童妇女之家）积木储物柜1项	2566		2566					
18	（儿童妇女之家）儿童积木桌2套	1684		1684					
19	（儿童妇女之家）长凳沙发1块	308.3		308.3					
20	（儿童妇女之家）益智玩具2项	76.58		76.58					
21	（儿童妇女之家）乐高积木墙1项	697		697					
22	（儿童妇女之家）儿童防撞软包13米	2433.6		2433.6					
23	（儿童妇女之家）心愿墙文化墙1项	755.16		755.16					
24	（儿童妇女之家）剪影文化墙1项	249.2		249.2					
25	软包地垫1项	819.78		819.78					
26	（爱心驿站）便民服务柜1项	2270.25		2270.25					
27	充电宝套装1套	687		687					
本页小计		13488.47		13488.47					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。



扫描全能王 创建

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村党群服务中心提质增效项目

标段:

第 3 頁 共 3 頁

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ₂ -C ₁	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
28	（爱心驿站）1项	138.39		138.39					
29	（走廊）党的光辉历程屏风1项	808.99		808.99					
30	荣誉墙1项	1022.17		1022.17					
31	铝合金立式展架2项	1075		1075					
32	纱帽岗村新时代文明实践广场字体13个	630.5		630.5					
34	电视机1项	1599.2		1599.2					
35	电视机支架1项	112.7		112.7					
36	冰箱1项	849		849					
37	微波炉1项	299		299					
38	吸尘器1项	551.65		551.65					
39	小车停车棚1项	24046.4		24046.4					
40	电单车停车棚1项	15955.6		15955.6					
41	舞台牌坊新增格栅3处	2911.8		2911.8					
42	舞台牌坊新增标语牌2个	97		97					
本页小计		50097.4		50097.4					
合计		67992.99		67992.99					

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。



扫描全能王 创建