

清化河司前镇温下村、月武村段堤防水毁修复工程
招标工程量清单

招标控制价（小写）：_____

（大写）：_____

招标人：_____



工程造价咨询人：_____



法定代表人

或其授权人： 麦兰坚

法定代表人

或其授权人： 梅杨宜



编制人



复核人



编制时间：2025 年 月 日

复核时间：2025 年 月 日

分类分项工程量清单

合同编号: 001

工程名称: 清化河司前镇温下村、月武村段堤防水毁修复工程

第2页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
4.	500103001005	外运土料填筑(运距3km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距3km 2. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³	3100.	0		
5.	500109001002	C20混凝土护岸 1. 墙 平面墙 墙厚 60cm 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m ³ 3. 胶轮车运混凝土 运距≤50m	m ³	366.1	0		
6.	500110001002	普通模板 1. 普通标准钢模板	m ²	500.46	0		
7.	500109009002	沥青杉木板分缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m ²	31.38	0		
8.	500114001003	DN75PVC排水管 1. 塑料排水管埋设 公称外径75mm	m	80.5	0		
9.	500114001004	土工布(300g/m ²) 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m ²	2.8	0		
		三、临时工程			0		
1.	500101001001	临时路基平整(宽度4m) 1. 推土机清理表土 土类级别I~II	m ²	400.	0		
2.	500103001003	泥结石路面填筑(厚度20cm) 1. 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm	m ²	400.	0		
3.	500114001005	抽水台班 1. 离心水泵 单级 功率5~10kW	台班	10.	0		
4.	500114001006	施工仓库	m ²	50.	0		
5.	500114001007	施工工棚	m ²	50.	0		
		合 计	元		0		

其他项目清单

合同编号：001

工程名称：清化河司前镇温下村、月武村段堤防水毁修复工程

第1页，共1页

序 号	项 目 名 称	合 计 (元)	备 注
1	预留金	28209.23	
2	零星工作项目费		
0	合 计	28209.23	

工程量计算表

工程名称: 清化河司前镇温下村、月武村段堤防水毁修复工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
1	500101002001	土方开挖（用于回填）	m ³	142.5	142.5		
2	Y01162	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 III	100m ³	1.425	PGCL		
3	500103001001	开挖料土方回填	m ³	142.5	142.5		
4	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	1.425	PGCL		
5	500103001004	外运土料填筑（运距3km）	m ³	670.	670		
6	Y01173	挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距3km	100m ³	6.7	PGCL		
7	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	6.7	PGCL		
8	500109001001	C20混凝土护岸	m ³	147.5	147.5		
9	Y04075	墙 平面墙 墙厚 60cm	100m ³	1.475	PGCL		
10	Y04251	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m ³	100m ³	1.519	[99980050] * 1 * PGCL		
11	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m ³	1.519	[99980060] * 1 * PGCL		
12	500110001001	普通模板	m ²	200.9	200.9		
13	Y05001	普通标准钢模板	100m ²	2.009	PGCL		
14	500109009001	沥青杉木板分缝	m ²	11.8	11.8		
15	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.118	PGCL		
16	500114001001	DN75PVC排水管	m	27.5	27.5		
17	Y10026	塑料排水管道埋设 公称外径 75mm	100m	0.275	PGCL		
18	500114001002	土工布（300g/m ² ）	m ²	1.	1		
19	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡 1:2	100m ²	0.01	PGCL		