

投 标 总 价

工程名称 _____ 狮井小学配电工程 _____

投标总价 _____ 130080 _____

_____ 壹拾叁万零捌拾元整 _____

法定代表人
或其授权



编 制 时 间 _____ 2025年06月21日 _____

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称: 狮井小学配电工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注	费用编码
一		标准设计及清单							
1	KD03050004	架设单回JKLGYJ-70/10线路	1、架设架空绝缘电缆	km	0.04	36223.61	1449		
1.1	PE4111PK3401	架设单回JKLGYJ-70/10线路	1、电压等级: 10kV 2、型号、规格: JKLGYJ-70/10 3、根数: 3	m	40	36.22	1449		PW222313100
2	KD03050212	整杆-单杆-12米	1、线路复测及分坑 2、混凝土杆组立	基	1	2138.35	2138		
2.1	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1、杆塔类型: 单杆	基	1	60.8	61		PW222311100
2.2	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1、杆型: 双杆 2、撑杆状态: 无撑杆 3、杆塔基础状态: 有基础 4、地质类别: I、II类土	基	1	2077.56	2078		PW222312000
3	KD03050211	整杆-单杆-10米	1、线路复测及分坑 2、混凝土杆组立	基	1	1641.15	1641		
3.1	PE1111PK0102	线路复测及分坑	1、杆塔类型: 单杆	基	1	60.8	61		PW222311100
3.2	PE3111PK2302	混凝土杆组立	1、杆型: 双杆 2、撑杆状态: 无撑杆 3、杆塔基础状态: 有基础 4、地质类别: I、II类土	基	1	1580.35	1580		PW222312000
4	KD03050245	S1-F1单回直线分支杆(Φ190x12)组装	1、10kV铁横担、绝缘子安装	基	1	807.47	807		
4.1	PE3211PK3001	10kV横担	1、杆塔类型: 单回直线杆 2、横担材质: 角钢	组	1	706.69	707		PW222312000
4.2	PE3211PK3201	绝缘子	1、型号、规格: 瓷绝缘柱式绝缘子 R8ET125L、瓷绝缘横担 RA5.0ET165L	组	1	100.78	101		PW222312000
5	KD03050251	S1-J3单回转角耐张杆(Φ190x12)组装	1、10kV铁横担、绝缘子安装	基	1	831.02	831		
5.1	PE3211PK3002	10kV横担	1、杆塔类型: 单回转角耐张杆 2、横担材质: 角钢	组	1	691.17	691		PW222312000

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称: 狮井小学配电工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注	费用编码
5.2	PE3211PK3202	绝缘子	1、型号、规格:瓷绝缘柱式绝缘子R8ET125L	组	1	139.85	140		PW222312000
6	KD03050282	绝缘导线耐张串组装-70mm ²	1、耐张串安装	串	1	240.89	241		
6.1	PE3211PK2801	绝缘导线耐张串组装-70mm ²	1、名称:绝缘导线耐张串 2、规格:70mm ²	串	1	240.89	241		PW222312000
7	KD03050307	带绝缘子单拉线GJ-70	1、拉线制作安装	组	1	589.03	589		
7.1	PE3211PK2802	带绝缘子单拉线GJ-70mm ²	1、拉线方式:带绝缘子单拉线 2、拉线型号、规格:GJ-70mm ²	根	1	589.03	589		PW222312000
8	KD03050312	拉盘 LP10	1、杆塔基坑挖方及回填 2、拉线盘安装	块	1	565.01	565		
8.1	PE1111PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1、地质类别:I、II类土 2、开挖深度:2米	m ³	8.947	32.31	289		PW222311100
8.2	PE1311PK0901	拉线盘安装	1、每块质量:150kg	块	1	275.92	276		PW222311200
9	KD03040003	400kVA台架变安装	1、台架变安装	座	1	37012.14	37012		
9.1	PE5111PK3801	400kVA台架变安装	1、电压等级:10KV/0.4kV 2、型号、规格:非晶合金油浸式变压器S13-M-315kVA	台	1	37012.14	37012		PW222314000
10	KD03040006	台架变刀闸安装	1、台架变刀闸安装	组	1	1628.71	1629		
10.1	PE5111PK3901	台架变刀闸安装	1、电压等级:10kV 2、设备名称:隔离开关 3、型号、规格:陶瓷,630A	组	1	1628.71	1629		PW222314000
11	KD03040007	台架变避雷器安装	1、台架变避雷器安装	组	1	883.02	883		
11.1	PE5111PK3902	台架变避雷器安装	1、电压等级:10kV 2、设备名称:避雷器 3、型号、规格:YH5WS-17/50	组	1	883.02	883		PW222314000
12	KD03040010	400kVA台架变熔断器安装	1、台架变熔断器安装	组	1	1064.08	1064		

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称: 狮井小学配电工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注	费用编码
12.1	PE5111PK3903	400kVA台架变熔断器安装	1、电压等级: 10kV 2、设备名称: 跌落式熔断器 3、型号、规格: 100A	组	1	1064.08	1064		PW2223 14000
13	KD03040015	400kVA台架变配电箱安装	1、台架变配电箱安装	组	1	22235.78	22236		
13.1	PE5111PK3904	400kVA台架变配电箱安装	1、电压等级: 1KV 2、设备名称: 变压器配电箱 3、型号、规格: 315KVA	台	1	18321.53	18322		PW2223 14000
13.2	PF4411PL2601	低压进线电缆	1、型号、规格: 1kV交联电缆, ZRC-YJV-1×240mm ²	m	100	39.14	3914		PW2223 13300
14	KD03040020	配电箱电缆四管进线PVC管材料	1、电缆保护管敷设	套	1	968.11	968		
14.1	PE5111PK3905	配电箱电缆四管进线PVC管材料	1、设备名称: PVC管 2、型号、规格: Φ50(国标)	套	1	968.11	968		PW2223 14000
15	KD03040030	400kVA I 型台架附件安装	1、台架附件安装	套	1	8279.15	8279		
15.1	PE5111PK3906	400kVA I 型台架附件安装	1、电压等级: 10KV/0.4KV 2、设备名称: 台架附件	套	1	8279.15	8279		PW2223 14000
16	KD03040036	台架变水平地极接地装置	1、接地槽挖方及回填 2、台架变接地装置(水平地极)	组	2	1613.01	3226		
16.1	PE1111PK0202	接地槽挖方及回填	1、地质类别: I、II类土 2、开挖深度: 0.8米	m ³	22.4	35.27	790		PW2223 11100
16.2	PE2111PK2201	台架变接地装置(水平地极)	1、接地型式: 水平地极 2、地质类别: I、II类土	基	2	1218.01	2436		PW2223 15000
17	KD03040039	台架10米副杆安装	1、线路复测及分坑 2、混凝土杆组立	基	1	1641.15	1641		
17.1	PE1111PK0103	线路复测及分坑	1、杆塔类型: 单杆	基	1	60.8	61		PW2223 11100
17.2	PE3111PK2303	混凝土杆组立	1、杆型: 单杆 2、撑杆状态: 无撑杆 3、杆塔基础状态: 有基础	基	1	1580.35	1580		PW2223 12000

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称: 狮井小学配电工程

[illegible]

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称: 狮井小学配电工程

[illegible]