

# 乐昌市财政投资预算审核申报表（100 万元以下项目）

编号：乐财审（预）LCY2023-1-032

送审项目全称	乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）	联系人	罗强	项目批准文件	乐水（2023）107 号
		联系电话	18675179135	资金来源	省级资金
预算编制单位	中恒远（广东）建设管理有限公司	中介超市 预算编制单位选取方式		1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算编制人	唐丽珍	联系电话	18825114251	送审金额	303648.92 元
送审项目状态	<input type="checkbox"/> 已动工 <input checked="" type="checkbox"/> 未动工	EPC 项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	分期（标段）	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
送审资料	<p>请按顺序提供如下资料：</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 工程项目批准建设等有关资料：包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期（标段）批复等</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 有资质单位编制的工程预算书（应有编制单位、建设单位、建设单位主管部门签章）（含材料报价、附电子版）</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 工程量计算书（附电子版）、钢筋抽料表（附电子版）</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 有相应设计资质单位（签章）提供的工程施工图纸（附电子版），按图纸目录顺序整理成套，（共 页），并提供审图依据（不需审图的请出具说明）。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 工程地质勘察报告：应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告，并签章。</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 原貌地形图：若涉及土石方工程，应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图，且图示标高或等高线须清晰，并有测绘单位签章。</p> <p><input type="checkbox"/> 8. EPC 项目：招标文件、投标文件、中标通知书、合同。</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料：指特殊材料或进口设备价格的有关证明；工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等，并且加盖建设单位公章。</p> <p><input type="checkbox"/> 10. 需说明的其他情况及相关资料。</p>				
建设单位意见：	<p>本单位委托 <u>方川</u>（协审机构）负责该项目的预算审核工作，并保证以上所提交的送审资料（含复印件）均真实、合法、完整、有效，并对其负责。</p> <p>负责人：<u>张嘉</u>（单位盖章） 2023 年 7 月 17 日</p>		<p>建设单位主管部门意见：</p> <p>经办人：<u>张嘉</u>（单位盖章） 2023 年 7 月 11 日</p>		
协审机构：方川	<p>接收时间：2023.7.17 拟完成时间：2023.7.26</p> <p>接收人：<u>郑以清</u> 审核人：<u>郑以清</u> 负责人：<u>郑以清</u>（单位盖章） 2023 年 7 月 26 日</p>		<p>财政部门意见：</p> <p>首问业务股室：<u>郑以清 朱锡华 郑建年</u> 分管领导：<u>郑以清</u>（单位盖章） 2023 年 8 月 16 日</p>		
审定金额：290204.45 元	<p>出具成果时间：2023.7.26</p>				

备注：1. 所有送审文件需装订成册，统一编号，并加盖单位公章/骑缝章；提供复印件的，要注明“与原件相符”，并加盖公章。  
2. 协审机构（简称）：方川、中量、锦洲、永明、至衡、华春、华穗、永道。  
3. 本表一式四份，建设单位，建设单位主管部门，协审机构，财政局首问业务股室各执一份。

乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程（第二批）

预算价

送审预算价 (小写): 303648.92 元

(大写): 叁拾万零叁仟陆佰肆拾捌元玖角贰分

审核预算价 (小写): 290,204.45 元

(大写): 贰拾玖万零贰佰零肆元肆角伍分

建设单位: (单位盖章)

法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

造价咨询人: (单位盖章)

法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

审核单位:

审核人: (造价工程师签字盖专用章)

复核时间: 2023年7月26日  
广东方川工程咨询有限公司  
编号:甲002044005397  
有效期至:2023年12月24日

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

# 关于“乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）”预算价有关事项的函

广东方川工程咨询有限公司：

根据项目实际情况，现就“乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）”预算价做以下事项说明：

- 1、土方外运运距暂按 3 公里计算。
- 2、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。
- 3、混凝土拖拉机二次转运暂按 100 米计算。
- 4、临时工程工程量暂按 100m<sup>2</sup> 计算。
- 5、临时仓库工程量暂按 100m<sup>2</sup> 计算。
- 6、本工程暂列金额按 8700 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

乐昌市水利工程建设服务中心

2023 年 7 月 19 日



# 编制说明

一、工程名称：乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）

二、编制依据：

（一）、设计图册。

（二）、有关计价规范：

清单执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据。

三、材料单价及取费

1、材料价格根据 2023 年 6 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价、广东省水利水电工程次要材料价格信息文件（2023 年）和《二〇二〇年乐昌市建设工程材料设备参考信息》进行计算；

2、增值税税率按 9% 计算。

四、其他说明：

根据《关于“乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）”预算价有关事项的函》，本项目部分内容暂定计算，结算时按实际发生工程量根据合同及有关文件进行结算，具体如下：

1、土方外运运距暂按 3 公里计算。

2、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。

3、混凝土拖拉机二次转运暂按 100 米计算。

4、临时工程工程量暂按 100m<sup>2</sup> 计算。

5、临时仓库工程量暂按 100m<sup>2</sup> 计算。

6、本工程暂列金额按 8700 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

# 乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批） 预算价审核报告

编号：LCY2023-1-032

广东方川工程咨询有限公司  
2023年7月26日



# 乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）预算价审核说明

乐昌市水利工程建设服务中心：

我公司受贵单位委托，根据贵单位提供的资料，对乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）预算价进行了审核，贵单位对所提供的送审预算及其相关资料的完整性、真实性、合法性负责。我公司本着客观、公正、公平、实事求是的原则，对预算价进行了认真细致的审核，现将审核过程及结果报告如下：

## 一、工程概况：

1、工程地点：乐昌市五山镇。

2、工程规模：水毁修复 3 处。

## 二、审核依据

1、设计施工图；

2、清单执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行审核。

3、关于“乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程（第二批）”预算价有关事项的函（2023 年 7 月 19 日）。

4、乐水【2023】107 号批复。

5、人工、材料价格

5.1、人工工资按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管（2017）37 号），韶关为四类区，普工工资为 65.1 元/工日计，技工工资为 90.9 元/工日计；

5.2、材料、机械价格根据 2023 年 6 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价、广东省水利水电工程次要材料价格信息文件（2023 年）和《二 0 二 0 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》进行计算；

## （三）审核过程：

1、送审清单 500114002027(材料二次运输 人工装手扶拖拉机运输 运距 100m 混凝土) 套用定额子目 Y10100、Y10103 有误, 经核对, 应调整定额子目 Y04266, 审核时已作调整。

2、部分材料未按 2023 年 6 月乐昌(含坪石)城区主要材料市场参考价及《二 0 二 0 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》调整, 审核时已作调整。

#### 四、其他说明:

根据《关于“乐昌市五山镇 2022 年水毁水利重建工程(第二批)” 预算价有关事项的函》, 本项目部分内容暂定计算, 结算时按实际发生工程量根据合同及有关文件进行结算, 具体如下:

- 1、土方外运运距暂按 3 公里计算。
- 2、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。
- 3、混凝土拖拉机二次转运暂按 100 米计算。
- 4、临时工程工程量暂按 100m<sup>2</sup> 计算。
- 5、临时仓库工程量暂按 100m<sup>2</sup> 计算。

6、本工程暂列金额按 8400 元计算, 暂列金额虽列入预算, 但并不属于承包人所有, 也不必然发生, 只能按照发包人(建设单位)的指示使用, 其最终结算费用应以实际发生为准, 其余额仍归发包人(建设单位)所有。

#### 五、审核结果

送审预算价 303648.92 元(其中: 暂列金额为 8844.14 元), 审定预算价 290204.45 元(其中: 暂列金额为 8700 元), 综合核减 13444.47 元, 综合核减率 4.43%。

广东方川工程咨询有限公司

2023 年 7 月 26 日



# 工程项目总价表

合同编号：

工程名称： 乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程（第二批）

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	271136.2
2	措施项目清单计价合计	10368.25
3	其他项目合计	8700
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	290204.45
	总投资：贰拾玖万零贰佰零肆元肆角伍分	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程(第二批)

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				227270.6		
		一、麻坑水公路沿线河道水毁修复				175015.5		
		一) 水毁处2修复				48771.94		
1	500101002023	一般土方开挖(I~II类土, 用于回填)	m <sup>3</sup>	9.9	2.63	26.04		
2	500101002024	一般土方开挖(I~II类土, 外运3km)	m <sup>3</sup>	64.8	18.71	1212.41		
3	500103001018	一般土方填筑	m <sup>3</sup>	9.9	16.65	164.84		
4	500109001046	C20砼挡土墙	m <sup>3</sup>	80.42	525.68	42275.19		
5	500114001014	PVC排水管, DN75	m	8.28	16.3	134.96		
6	500103014011	土工布铺设	m <sup>2</sup>	0.36	6.18	2.22		
7	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	8.04	47.29	380.21		
8	500110001021	普通模板	m <sup>2</sup>	75.6	60.53	4576.07		
		二) 水毁处3修复				54392.01		
1	500101002025	一般土方开挖(I~II类土, 用于回填)	m <sup>3</sup>	11	2.63	28.93		
2	500101002026	一般土方开挖(I~II类土, 外运3km)	m <sup>3</sup>	82.6	18.71	1545.45		
3	500103001019	一般土方填筑	m <sup>3</sup>	11	16.65	183.15		
4	500109001047	C20砼挡土墙	m <sup>3</sup>	89.36	525.68	46974.76		
5	500114001015	PVC排水管, DN75	m	9.2	16.3	149.96		
6	500103014012	土工布铺设	m <sup>2</sup>	0.4	6.18	2.47		
7	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	8.94	47.29	422.77		
8	500110001022	普通模板	m <sup>2</sup>	84	60.53	5084.52		
		三) 水毁处4修复				71851.55		
1	500101002027	一般土方开挖(I~II类土, 用于回填)	m <sup>3</sup>	16.5	2.63	43.4		
2	500101002028	一般土方开挖(I~II类土, 外运3km)	m <sup>3</sup>	99.9	18.71	1869.13		
3	500103001020	一般土方填筑	m <sup>3</sup>	16.5	16.65	274.73		
4	500109001048	C20砼挡土墙	m <sup>3</sup>	117.9	525.68	61977.67		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程（第二批）

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500114001016	PVC排水管, DN75	m	13.8	16.3	224.94		
6	500103014013	土工布铺设	m <sup>2</sup>	0.6	6.18	3.71		
7	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	11.79	47.29	557.55		
8	500110001023	普通模板	m <sup>2</sup>	114	60.53	6900.42		
		二、石下村水井水湾段护岸修复				7868.5		
1	500101002029	一般土方开挖（I~II类土，用于回填）	m <sup>3</sup>	16.45	2.63	43.26		
2	500101002030	一般土方开挖（I~II类土，外运3km）	m <sup>3</sup>	16.25	18.71	304.04		
3	500103001021	一般土方填筑	m <sup>3</sup>	16.45	16.65	273.89		
4	500109001049	C20砼挡土墙	m <sup>3</sup>	11.03	525.68	5798.25		
5	500114001017	PVC排水管, DN75	m	1.78	16.3	29.01		
6	500103014014	土工布铺设	m <sup>2</sup>	0.1	6.18	0.62		
7	500110001024	普通模板	m <sup>2</sup>	23.45	60.53	1419.43		
		三、青岭村委会罗家湾水毁修复				38190.44		
1	500101002031	一般土方开挖（I~II类土，用于回填）	m <sup>3</sup>	65.5	2.63	172.27		
2	500101002032	一般土方开挖（I~II类土，外运3km）	m <sup>3</sup>	23	18.71	430.33		
3	500103001022	一般土方填筑	m <sup>3</sup>	65.5	16.65	1090.58		
4	500109001050	C20砼挡土墙	m <sup>3</sup>	55.15	525.68	28991.25		
5	500114001018	PVC排水管, DN75	m	8.88	16.3	144.74		
6	500103014015	土工布铺设	m <sup>2</sup>	0.5	6.18	3.09		
7	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	5.52	47.29	261.04		
8	500110001025	普通模板	m <sup>2</sup>	117.25	60.53	7097.14		
		四、材料二次运输				6196.16		
1	500114002027	材料二次运输 拖拉机运混凝土 运距100m	m <sup>3</sup>	364.48	17	6196.16		
		第二篇 施工临时工程				43865.6		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程(第二批)

第3页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		一、临时工棚				20000		
		一) 临时工棚				20000		
1	500114002021	临时工棚	m <sup>2</sup>	100	100	10000		
2	500114002022	施工仓库	m <sup>2</sup>	100	100	10000		
		二、围堰				23865.6		
1	500114002023	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	m <sup>3</sup>	135	124.66	16829.1		
2	500114002024	袋装土石围堰 拆除	m <sup>3</sup>	135	14.92	2014.2		
3	500114002025	彩布条铺设	m <sup>2</sup>	210	4.5	945		
4	500114002026	HDPE双壁波纹管 DN400	m	30	135.91	4077.3		
		合 计	元			271136.2		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称： 乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程（第二批）

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	8134.09
2	其他临时工程费	2234.16
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
	合 计	10368.25

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

## 其他项目清单计价表

合同编号：

工程名称： 乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程（第二批）

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	暂列金额	8700	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	8700	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 人工价格汇总表

工程名称： 乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程（第二批）

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	1	

# 材料预算价格汇总表

工程名称：乐昌市五山镇2022年水毁水利重建工程（第二批）

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	型钢	kg	3.39	
2	橡胶圈 DN400	个	20.82	
3	彩布条	m <sup>2</sup>	1.94	
4	编织袋	个	1.69	
5	土工布	m <sup>2</sup>	2.94	
6	水砂纸	张	1.12	
7	电焊条	kg	6.03	
8	铁件	kg	6.1	
9	预埋铁件	kg	6.1	
10	土料	m <sup>3</sup>		
11	黄油	kg	13.8	
12	丙酮	kg	7.1	
13	粘合剂	kg	38	
14	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m <sup>2</sup>	16	
15	双壁波纹管 DN400	m	100.81	
16	PVC排水管 DN75	m	8.33	
17	水	m <sup>3</sup>	0.6	
18	标准钢模板	kg	5.45	
19	卡扣件	kg	6	
20	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m <sup>3</sup>	368.93	
21	其他材料费	元	1	
22	混凝土拌制	m <sup>3</sup>		
23	混凝土拌制	m <sup>3</sup>		
24	混凝土拌制	m <sup>3</sup>		
25	混凝土拌制	m <sup>3</sup>		
26	混凝土拌制	m <sup>3</sup>		
27	混凝土运输	m <sup>3</sup>		
28	混凝土运输	m <sup>3</sup>		
29	混凝土运输	m <sup>3</sup>		
30	混凝土运输	m <sup>3</sup>		
31	混凝土运输	m <sup>3</sup>		