

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江产业园泽雨新材料科技公司(二期)地块边坡排水项目 标段：滨江产业园泽雨新材料科技公司(二期)地块边坡排水项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 单项工程 | | | | | 369084.19 |
| | | 排水沟 | | | | | 217135.41 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：暂按一二类土 | m3 | 497.6 | 9.04 | 4498.3 |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土方，机械夯实 | m3 | 14.53 | 20.08 | 291.76 |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 土方弃置 2. 运距：暂按3km | m3 | 483.07 | 18.03 | 8709.75 |
| 4 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1. 砖砌截水沟1000*600 2. DM M15水泥砌MU15砖 3. 内壁采用6厚M15抹灰砂浆(1:2.5水泥砂浆)罩面压实赶光,+12厚M15抹灰砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 4. 150厚C20防水混凝土 5. 含模板制安拆除 | m | 242.1 | 514.93 | 124664.55 |
| 5 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1. 多级跌水消力坎截水沟1000*600 2. DM M15水泥砌MU15砖 3. 内壁采用6厚M15抹灰砂浆(1:2.5水泥砂浆)罩面压实赶光,+12厚M15抹灰砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 4. 300厚C30素混凝土 5. 含模板制安拆除 | m | 25.4 | 695.36 | 17662.14 |
| 6 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 1. 路堑坡顶截水沟600*600 2. C20混凝土 3. M10砂浆抹面 4. 含模板制安拆除 | m | 140 | 409.88 | 57383.2 |
| 本页小计 | | | | | | | 213209.7 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江产业园泽雨新材料科技公司(二期)地块边坡排水项目 标段：滇江产业园泽雨新材料科技公司(二期)地块边坡排水项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 7 | 040201022004 | 排水沟、截水沟 | 1. 急流槽600*600 2. C20混凝土 3. M10砂浆抹面 4. 含模板制安拆除 5. 消力坎 | m | 9 | 436.19 | 3925.71 | |
| | | 绿化 | | | | | 38354.77 | |
| 8 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1. 机械喷播草籽 2. 草种喷洒的量不应少于80g/m ² 3. 养护期: 3个月 | m ² | 2708.67 | 14.16 | 38354.77 | |
| | | 边坡土方 | | | | | 113594.01 | |
| 9 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 暂按一二类土 | m ³ | 4827.47 | 5.53 | 26695.91 | |
| 10 | 040103002001 | 一般回填料 | 1. 回填土方, 机械夯实 | m ³ | 54.72 | 15.45 | 845.42 | |
| 11 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 土方弃置 2. 运距: 暂按3km | m ³ | 4772.75 | 18.03 | 86052.68 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 155874.49 |
| 合计 | | | | | | | | 369084.19 |

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滇江产业园泽雨新材料科技公 标段：滇江产业园泽雨新材料科技公
 司(二期)地块边坡排水项目 司(二期)地块边坡排水项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|----|--------------|----------|---|----------------|-------------|--------|---------|-------|-------|--------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 单项工程 | | | | | | | | |
| | | 排水沟 | | | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：暂按一二类土 | m ³ | 2.24 | | 4.53 | 0.85 | 1.02 | 9.04 |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土方，机械夯实 | m ³ | 12.3 | | 2.73 | 1.9 | 2.25 | 20.08 |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 土方弃置 2. 运距：暂按3km | m ³ | 0.39 | | 13.11 | 1.7 | 2.02 | 18.03 |
| 4 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1. 砖砌截水沟1000*600 2. DM M15水泥砌MU15砖 3. 内壁采用6厚M15抹灰砂浆(1:2.5水泥砂浆)单面压实赶光，+12厚M15抹灰砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 4. 150厚C20防水混凝土 5. 含模板制安拆除 | m | 163.38 | 273.03 | 11.14 | 30.73 | 26.18 | 514.93 |

