

乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表（100 万元以下项目）

编号: LCY2025-2-115

送审项目 项目全称	乐昌市九峰水九峰镇浆源 村段水毁修复工程	联系人	冯春雷	项目批准文件	乐水〔2025〕 198 号
		联系电话	17728954595	资金来源	粤财农〔2025〕 128 号 129
预算编 制单位	中瀛国际工程管理有限公司	中介超市 预算编制单位选取方式		1. 直选 √ 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算 编制人	许斌	联系电话	13719795893	送审金额	832295.5 元
送审项 目状态	() 已动工 (√) 未动工	EPC 项目	() 是 (√) 否	分期/标段	() 是 (√) 否
送 审 资 料	请按顺序提供如下资料： () 1. 工程项目批准建设等有关资料：包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等 () 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告 () 3. 有资质单位编制的工程预算书（须有编制单位、项目建设/代建单位、项目主管部门签章） （含材料报价、附电子版） () 4. 工程量计算书（附纸质版和电子版）、钢筋抽料表（附纸质版和电子版） () 5. 具有相应设计资质单位（签章）出具的工程施工图纸（附 CAD 电子版），按图纸目录顺序整 理成套，（共 页），并提供审图依据（不需审图的请出具说明）。 () 6. 工程地质勘察报告：应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告，并签章。 () 7. 原貌地形图：若涉及土石方工程，应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌 地形图，且图示标高或等高线须清晰，并有测绘单位签章。 () 8. EPC 项目：招标文件、投标文件、中标通知书、合同。 () 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料：指特殊材料或进口设备价格的有关证明；工程所在地 因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等，须加盖项目建设（代建）单位公章。				
项目建设（代建）单位意见： 本单位委托_____（协作机构）负责该项目的 预算评审工作，并保证以上所提交的送审资料均真 实、准确、完整、合法，并承担相应责任。 负责人：冯春雷 (单位盖章) 2025 年 10 月 27 日			项目主管部门意见： 经办人：张磊 (单位盖章) 2025 年 10 月 27 日		
协作机构：方川 接收时间：2025. 10. 28 接收人：郑以清 拟完成时间：2025. 10. 29 审核人：郑以清 负责人：[Signature] 审定金额：804041.82 元 (单位盖章) 出具成果时间：2025. 10. 30 2025 年 10 月 30 日			财政部门意见： 首问业务股室：冯峰 王豪 分管领导：[Signature] (单位盖章) 2025 年 11 月 11 日		

备注：1. 送审资料需按以上顺序装订成册，并加盖单位公章/骑缝章；提供复印件的，注明“与原件相符”，并加盖公章。

2. 乐昌市财政投资评审协作机构（简称）：永明、方川、锦洲、华穗、华春、人信、至衡、中量。

3. 本表一式四份，项目建设（代建）单位，项目主管部门，协作机构，乐昌市财政投资评审中心各执一份。

4. 乐昌市财政投资评审中心邮箱：lcpsszx@163.com 办公电话：5570212，5570262

编号：乐财审 LCY2025-2-115

乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复

工程预算评审报告书

评审单位： 广东方川工程咨询有限公司 （单位盖章）



审核人： 郑以博 （签字/盖章）



复核人： 黎文芳 （签字/盖章）



评审时间： 2025 年 10 月 30 日

乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程预算评审报告

乐昌市水利工程建设服务中心：

受贵单位委托，我司对贵单位“乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程”预算进行了评审。本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：设计图纸中所有工程内容

（二）实施地点：乐昌市九峰镇

（三）实施单位：

建设单位：乐昌市水利工程建设服务中心

预算编制单位：中瀛国际工程管理有限公司

二、评审标准和依据

（一）送审资料：

1. 乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表；

2. 工程项目批准建设有关资料；

3. 会议纪要；

4. 预算价；

5. 建设单位提供的 2025 年 10 月 27 日《关于乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程预算价有关事项的函》。

（二）执行规范及定额：执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东

省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》、《各类专业工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据计算。

(三) 取费标准:

- 1、安全生产措施费按分部分项工程费的 3%计取。
- 2、其他临时工程费按分部分项工程费+安全生产措施费之和的 0.8%计取。
- 3、税金的费率按 9%计取。

(四) 材料价格: 材料、机械价格按 2025 年 9 月乐昌(含坪石)城区主要材料市场参考价,其他材料按 2020 年 6 月《乐昌市建筑经济资料》和广东省水利水电工程次要材料价格信息文件(2025 年)。

四、评审情况说明

(一) 评审方法:

- 1、技施图册;
- 2、综合单价按定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》、《各类专业工程综合定额(2018)》及现行的施工规范和省市有关文件、规定为依据进行审核。

(二) 评审具体情况:

- 1、清单 500103001001(一般土方填筑)送审综合单价 16.63 元,经核对后调整综合单价为 7.18 元,该项核减金额约 674 元。

2、送审其他临时工程费费率为 1.5%有误，审核时调整费率为 0.8%，该项核减金额约 5640 元。

3、部分材料未按 2025 年 9 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价，审核时已作调整。

4、送审暂列金额为 24241.62 元，审核时已根据建设单位的函件调整为 10000 元。

五、评审结果

送审预算价：832295.50 元

审定预算价：804041.82 元

核减金额：28253.68 元

核减率：3.39%

评审单位：（单位盖章）

2025 年 10 月 30 日




乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

预算价

送审预算价 (小写): 832,295.50 元
(大写): 捌拾叁万贰仟贰佰玖拾伍元伍角整

审核预算价 (小写): 804,041.82 元
(大写): 捌拾万零肆仟零肆拾壹元捌角贰分

建设单位:  (单位盖章)
法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

造价咨询人:  (单位盖章)
法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价工程师签字盖专用章)
复核人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

审核单位: 
审核人:  (造价工程师签字盖专用章)

复核时间: 2025年10月30日
复核人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、工程名称：乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

二、编制依据：

1、技施图册；

2、建设单位提供的 2025 年 10 月 27 日《关于乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程预算价有关事项的函》；

3、有关计价规范：

清单执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据。

三、材料单价及取费

1、材料价格根据 2025 年 9 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价、广东省水利水电工程次要材料价格信息文件（2025 年）和《二〇二〇年乐昌市建设工程材料设备参考信息》进行计算；

2、增值税税率按 9% 计算。

四、其他说明

1、土方类别暂按 III 类土计算。

2、砂砾石回填暂按利用开挖料计算。

3、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。

4、本项目剩余的余土及拆除废料暂按利用运到下大湾段、戴家村、陈家村段回填，运距 500 米计算。

5、旧混凝土路面拆除厚度暂按 150mm 计算。

6、临时仓库暂按 100 元/m² 计算，共 50m²，结算时按实际发生费用发票或租赁合同计算。

7、 抽水台班水泵暂按功率 5~10kW 计算。

8、本工程暂列金额按 5000 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

关于“乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程”预算价有关事项的函

广东方川工程咨询有限公司：

根据项目实际情况，现就“乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程”预算价做以下事项说明：

- 1、土方类别暂按III类土计算。
- 2、砂砾石回填暂按利用开挖料计算。
- 3、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。
- 4、本项目剩余的余土及拆除废料暂按利用运到下大湾段、周家村段、陈联村段回填，运距 500 米计算。
- 5、旧混凝土路面拆除厚度暂按 150mm 计算。
- 6、临时仓库暂按 100 元/m² 计算，共 50m²，结算时按实际发生费用发票或租赁合同计算。
- 7、抽水台班水泵暂按功率 5~10kW 计算。
- 8、本工程暂列金额按 10000 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余金额仍归发包人（建设单位）所有。

乐昌市水利工程建设服务中心

2025 年 10 月 27 日



工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

第1页, 共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	764796.02
2	措施项目清单计价合计	29245.8
3	其他项目合计	10000.
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	804041.82
	总投资:捌拾万肆仟零肆拾壹元捌角贰分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				746625.42		
		一、戴家村段护岸				139016.15		
1.	500109010001	旧混凝土路面拆除(回填利用) 150mm厚	m3	9.9	76.46	756.95		
2.	500101002001	一般土方开挖(回填利用, III类土)	m3	242.64	2.86	693.95		
3.	500103001001	一般土方填筑	m3	71.28	7.18	511.79		
4.	500103009001	砂砾石回填(利用开挖料)	m3	242.25	8.51	2061.55		
5.	500109001001	掏空处C20混凝土回填	m3	13.95	500.66	6984.21		
6.	500109001002	C20埋石混凝土挡墙(埋石率20%)	m3	157.38	455.62	71705.48		
7.	500109001003	C20混凝土挡墙护脚	m3	62.31	536.47	33427.45		
8.	500109009001	伸缩缝 沥青木板	m²	21.97	155.07	3406.89		
9.	500114001001	PVC排水管(DN75)	m	20.96	16.27	341.02		
10.	500114001002	土工布(300g/m2)	m2	2.97	6.97	20.7		
11.	500114002001	双排钢管脚手架 15m以内	m2	79.2	14.51	1149.19		
12.	500110001001	普通钢模板	m²	297.35	60.39	17956.97		
		二、周家村段护岸				286250.84		
1.	500101002002	一般土方开挖(回填利用, III类土)	m3	205.38	2.86	587.39		
2.	500101002003	一般土方开挖(外运至戴家村、陈家村利用, III类土) 运距500米	m3	506.23	11.34	5740.65		
3.	500103009002	砂砾石回填(利用开挖料)	m3	205.38	8.51	1747.78		
4.	500109001004	C20埋石混凝土挡墙(埋石率20%)	m3	513.45	455.62	233938.09		
5.	500109009002	伸缩缝 沥青木板	m²	51.35	155.07	7962.84		
6.	500114001003	PVC排水管(DN75)	m	75.8	16.27	1233.27		
7.	500114001004	土工布(300g/m2)	m2	7.34	6.97	51.16		

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

第2页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114002002	双排钢管脚手架 15m以内	m2	342.3	14.51	4966.77		
9.	500110001002	普通钢模板	m²	497.15	60.39	30022.89		
		三、陈家村段护岸				124097.14		
1.	500101002004	一般土方开挖(回填利用, III类土)	m3	284.9	2.86	814.81		
2.	500103009003	砂砾石回填(利用开挖料)	m3	611.6	8.51	5204.72		
3.	500109001005	掏空处C20混凝土回填	m3	33.	500.66	16521.78		
4.	500109001006	C20混凝土挡墙护脚	m3	147.4	536.47	79075.68		
5.	500109009003	伸缩缝 沥青木板	m²	14.74	155.07	2285.73		
6.	500110001003	普通钢模板	m²	334.4	60.39	20194.42		
		四、陈联村段护岸				142407.89		
1.	500101002005	一般土方开挖(回填利用, III类土)	m3	102.06	2.86	291.89		
2.	500101002006	一般土方开挖(外运至下大湾段利用, III类土) 运距500米	m3	265.68	11.34	3012.81		
3.	500103009004	砂砾石回填(利用开挖料)	m3	102.06	8.51	868.53		
4.	500109001007	C20埋石混凝土挡墙(埋石率20%)	m3	255.15	455.62	116251.44		
5.	500109009004	伸缩缝 沥青木板	m²	25.52	155.07	3957.39		
6.	500114001005	PVC排水管(DN75)	m	37.67	16.27	612.89		
7.	500114001006	土工布(300g/m2)	m2	3.65	6.97	25.44		
8.	500114002003	双排钢管脚手架 15m以内	m2	170.1	14.51	2468.15		
9.	500110001004	普通钢模板	m²	247.05	60.39	14919.35		
		五、下大湾村段护岸				35706.79		
1.	500101002007	一般土方开挖(回填利用, III类土)	m3	41.6	2.86	118.98		
2.	500101002008	一般土方开挖(就近弃置, III类土)	m3	30.55	11.34	346.44		

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

第3页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500103009005	砂砾石回填(利用开挖料)	m ³	41.6	8.51	354.02		
4.	500109001008	掏空处C20混凝土回填	m ³	9.75	500.66	4881.44		
5.	500109001009	C20混凝土挡墙护脚	m ³	43.55	536.47	23363.27		
6.	500109009005	伸缩缝 沥青木板	m ²	4.36	155.07	676.11		
7.	500110001005	普通钢模板	m ²	98.8	60.39	5966.53		
		六、埂背村段护岸				19146.61		
1.	500101002009	一般土方开挖(回填利用, III类土)	m ³	41.82	2.86	119.61		
2.	500103009006	砂砾石回填(利用开挖料)	m ³	91.46	8.51	778.32		
3.	500109001010	掏空处C20混凝土回填	m ³	5.1	500.66	2553.37		
4.	500109001011	C20混凝土挡墙护脚	m ³	22.78	536.47	12220.79		
5.	500109009006	伸缩缝 沥青木板	m ²	2.28	155.07	353.56		
6.	500110001006	普通钢模板	m ²	51.68	60.39	3120.96		
		第二篇 临时工程				18170.6		
		一、临时房屋建筑工程				5000.		
1.	500114002004	施工仓库	m ²	50.	100.	5000.		
		二、围堰、导流工程				13170.6		
1.	500114002005	袋装土石围堰 填筑、拆除	m ³	123.2	96.66	11908.51		
2.	500114002006	防渗塑料布	m ²	234.08	1.8	421.34		
3.	500114002007	离心水泵 单级 功率5~10kW	台班	5.	168.15	840.75		
		合 计	元			764796.02		

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费 (含施工扬尘整治费)	22943.88
2	其他临时工程费	6301.92
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	29245.8

其他项目清单计价表

合同编号：

工程名称：乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	暂列金额	10000.	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	10000.	

人工价格汇总表

工程名称：乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	

材料预算价格汇总表

工程名称：乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	型钢	kg	3.39	
2	镀锌低碳钢丝	kg	4.92	
3	钢丝绳	kg	7.2	
4	塑料薄膜	m²	0.26	
5	编织袋	个	0.6	
6	土工布	m²	2.92	
7	铁钉	kg	4.56	
8	水砂纸	张	1.12	
9	电焊条	kg	6.03	
10	铁件	kg	6.1	
11	预埋铁件	kg	6.1	
12	砂砾料 利用开挖料	m³		
13	土料	m³		
14	块石	m³	63.11	
15	板枋材	m³	1721.	
16	酚醛红丹防锈漆	kg	18.61	
17	沥青	t	4308.35	
18	丙酮	kg	9.	
19	粘合剂	kg	35.	
20	PVC塑料管 DN75	m	8.33	
21	木柴	t	705.	
22	水	m³	0.6	
23	标准钢模板	kg	5.45	
24	脚手架钢管底座	个	6.93	
25	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	5.18	
26	卡扣件	kg	5.8	
27	脚手架扣件	kg	5.	
28	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m³	357.28	
29	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m³	357.28	

其他材料预算价格汇总表

工程名称：乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	风	m3	0.13	
3	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	1116.42	
4	推土机 功率59kW	台班	683.23	
5	推土机 功率74kW	台班	805.32	
6	拖拉机 履带式 功率74kW	台班	711.55	
7	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	554.43	
8	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	196.19	
9	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	10.38	
10	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	118.87	
11	载重汽车 载重量5t	台班	482.25	
12	自卸汽车 载重量8t	台班	608.71	
13	胶轮车	台班	4.75	
14	汽车起重机 起重量5t	台班	530.42	
15	离心水泵 单级 功率5~10kW	台班	127.96	
16	电焊机 交流 25~30kVA	台班	38.97	
17	钢筋切断机 功率20kW	台班	161.84	
18	木工园锯机 直径500mm	台班	21.36	
19	汽油（机械用）	kg	8.52	
20	柴油（机械用）	kg	7.14	
21	电（机械用）	kw. h	0.6	
22	水（机械用）	m3	0.6	

附件10:

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：广东方川工程咨询有限公司

工程名称		乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程	
评审类型		√ 预算 □ 结算	乐财审（预）LCY2025-2-115
评审人及电话		郑汉清13450322815	复核人及电话 苏文芳15220814484
评审金额		806356.76元	复核金额 804041.82元
类别	序号	复核意见	修改落实情况
资料问题	1	无	
工程量问题	1	无	
计价问题	1	部分材料价未按2025年9月份乐昌信息价调整，需全面复核并调整	已按复核意见修改。
其他问题	1	无	

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

附件9:

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：乐财审（预）LCY2025-2-115

工程名称		乐昌市九峰水九峰镇浆源村段水毁修复工程		成果备案时间	
评审类型		☒ 预算 ☐ 结算		审核人、电话	郑汉清13450322815
委托日期		2025年10月27日		拟完成时间	2025年10月30日
阶段	序号	日期	内 容		
评审阶段	1	2025年10月27日	我司接受委托对该项目(送审金额: 832295.5元)进行审核		
对数阶段	1	2025年10月29日	我司将审核初稿发给建设单位转交给编制单位进行对数。(审核初稿金额: 804041.82元)		
	2	2025年10月30日	建设单位、编制单位均同意按此金额出具审核初稿(审核初稿金额: 804041.82元)		
出具评审报告阶段	1	2025年10月30日	定稿, 我司出具审核报告(审定金额: 804041.82元)		
超完成时限情况说明					
项目建设(代建)单位				评审单位	
(单位盖章) 年 月 日				(单位盖章) 2025年10月30日	

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。