

始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和 节点推广建设项目

最高投标限价编制

建设单位：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

二〇二六年四月九日

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标
牌和节点推广建设项目

标段名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标
牌和节点推广建设项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：900373.76

（大写）：玖拾万零叁佰柒拾叁元柒角陆
分

编制人：梁松林（造价专业人员签字及盖章）

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：温玉萍（签字或盖章）

招标人：

法定代表人或其授权人：张（签字或盖章）

编制时间：

始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广 建设项目

最高投标限价编制的报告

根据始兴县住房和城乡建设管理局的委托，我司对始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目进行了最高投标限价编制，本次编制是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况报告如下：

一、项目概况

(一) 项目内容：依据中国华西工程设计建设有限公司出具的始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目施工图设计文件中的工程内容，含标识牌、照明、广播、通信等内容。

(二) 项目地址：韶关市始兴县

二、编制标准和依据

(一) 编制资料

1. 建设单位提供的《中国华西工程设计建设有限公司》施工图设计文件。

(二) 执行规范及定额

- 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)；
- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)；
- 《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)；
- 《市政工程工程量计算标准》(GB/T 50857-2024)；
- 《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T 50858-2024)；
- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
- 《广东省通用安装工程综合定额(2018年)》；
- 《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
- 《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》。

（三）取费标准

1. 原定额绿色施工安全防护措施费率：建筑按分部分项人工费与施工机具费之和的 19% 计算；安装按分部分项人工费与施工机具费之和的 35.77% 计算；。

2. 文明施工措施：内容包含组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、用工实名制管理等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22。

3. 环境保护措施：内容包含扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下和周边设施文物资源保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20。

4. 临时设施措施：内容包含现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场设施、临时设施维护及拆除等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26。

5. 安全生产措施：内容除包含临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护、人员安全与健康管理等（详见各专业定额）之外，还包含安全生产责任险保费以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关要求，费率相应调增，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

6. 预算包干费费率：建筑按分部分项人工费与施工机具费之和的 7% 计算；安装按分部分项人工费与施工机具费之和的 10% 计算。

7. 税金费率：9%。

（四）人工价格

根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，人工费编审均执行省 2018 计价依据。

（五）材料价格

参考始兴县 2026 年 2 月份信息价，韶关市 2026 年 2 月份信息价，始兴县和韶关市信息价不足的部分参考其他城市信息价及现行市场价格。

（六）机械台班

本项目机械台班价格按《广东省建设工程施工机具台班费用（2018年）》计算（第二类费用的人工单价按230元/工日换算，燃料动力单价按2025年12月份信息价换算）。

三、编制情况说明

1. 本次项目砂浆采用商品砂浆，混凝土采用商品混凝土；
2. 外运运距按5km考虑；
3. 根据建设单位要求，暂列金额按分部分项的4%计算。

四、编制结果

始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目根据现有资料进行最高投标限价编制，造价为900373.76元（大写：玖拾万零叁佰柒拾叁元柒角陆分）。

韶关市星跃工程管理有限公司

2026年4月9日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目					761033.09
		标识					507674.77
		八一村标识					75740.21
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	9.94	8.27	82.2
2	010102007001	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	5.43	20.9	113.49
3	010103002001	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	4.51	23.38	105.44
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.09	447.75	488.05
5	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.42	444.52	1520.26
6	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.28	4075.43	1141.12
7	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.38	34.97	83.23
8	010505002001	基础模板	1. 条形基础模板	m2	9.2	63.22	581.62
9	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.023	9774.05	224.8
10	011507001001	八一村标识	1. 名称：八一村标识牌 2. 尺寸：11.6×0.8×2.5m 3. 材质：1.5厚不锈钢板+0.8厚不锈钢烤漆板+玻璃钢宠物雕像+毛石岩板+0.8厚304不锈钢烤漆字体	项	1	71400	71400
		彩彬公路主题标识					67705.49
本页小计							75740.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心 标段：始兴县“一带五环”核心风貌
 风貌带标语标牌和节点推广建设项目 带标语标牌和节点推广建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	010102002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	4.21	8.27	34.82	
12	010102007002	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	2.32	20.9	48.49	
13	010103002002	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	1.89	23.38	44.19	
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级：M7.5 3. 5水泥砂浆砌筑	m3	0.57	526.26	299.97	
15	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.55	447.75	246.26	
16	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.89	444.52	840.14	
17	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.97	34.97	33.92	
18	010505002002	基础模板	1. 条形基础模板	m2	7.02	63.22	443.8	
19	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.027	9774.05	263.9	
20	011507001002	彩彬公路主题标识	1. 名称：彩彬公路主题标识 2. 尺寸：8.4×1.15×2.86m 3. 材质：文化石+2厚冲孔镀锌钢板+1.5厚不锈钢印小青瓦板+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢烤漆字体	项	1	65450	65450	
		周前古村主题标识					57800	
本页小计								67705.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
21	011507001003	周前古村主题标识	1. 名称:周前古村主题标识 2. 尺寸:7.426×1.935×2.031m 3. 材质:格宾石笼(填150*300块石)+芝麻灰石块+不锈钢花盆+25厚菠萝格防腐木坐凳+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢烤漆字体	项	1	57800	57800	
		周所村未来社区主题入口主题标识					87169.16	
22	010102002003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别:一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	8.34	8.27	68.97	
23	010102007003	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	5.36	20.9	112.02	
24	010103002003	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	2.98	23.38	69.67	
25	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.34	559.3	3545.96	
26	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.83	447.75	371.63	
27	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.17	34.97	40.91	
28	011507001004	周所村未来社区主题入口主题标识	1. 名称:周所村未来社区主题入口主题标识 2. 尺寸:10.63×1.586×3.577m 3. 材质:格宾石笼(填150*300块石)+1.5厚耐候钢板+玻璃钢宠物雕像+镀锌钢指示牌+0.8厚镀锌钢字体	项	1	82960	82960	
本页小计								144969.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心 标段：始兴县“一带五环”核心风貌
风貌带标语标牌和节点推广建设项目 带标语标牌和节点推广建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		顿岗镇选陂村路口主题标识					49974.02	
29	010102002004	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	4.7	8.27	38.87	
30	010102007004	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	2.59	20.9	54.13	
31	010103002004	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	2.11	23.38	49.33	
32	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.51	447.75	228.35	
33	010502002003	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.6	444.52	711.23	
34	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.108	4075.43	440.15	
35	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.3	34.97	45.46	
36	010505002003	基础模板	1. 条形基础模板	m2	5.06	63.22	319.89	
37	010506025003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.015	9774.05	146.61	
38	011507001005	顿岗镇选陂村路口主题标识	1. 名称：顿岗镇选陂村路口主题标识 2. 尺寸：5.6×0.62×3.616m 3. 材质：格宾石笼（填150*300块石）+仿毛石岩板+6厚镂空镀锌钢板+1.5厚镀锌钢板+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢字体	项	1	47940	47940	
		水榭温泉入口主题标识					60843.98	
本页小计								49974.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
39	010102002005	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	9.84	8.27	81.38
40	010102007005	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	2.59	20.9	54.13
41	010103002005	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	6.28	23.38	146.83
42	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.72	447.75	770.13
43	010502002004	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.99	444.52	3107.19
44	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.376	4075.43	1532.36
45	010505001005	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.34	34.97	81.83
46	010505002004	基础模板	1. 条形基础模板	m2	10.6	63.22	670.13
47	011507001006	水榭温泉入口主题标识	1. 名称: 水榭温泉入口主题标识 2. 尺寸: 10×1.6×2.985m 3. 材质: 文化石+仿毛石岩板+烤漆异性镀锌通+304镜面不锈钢雕塑+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢字体	项	1	54400	54400
		酱菜工坊标识					68683
48	010102002006	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	3.75	8.27	31.01
49	010102007006	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	2.59	20.9	54.13
50	010103002006	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	1.27	23.38	29.69
本页小计							60958.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
51	010501001006	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.39	447.75	174.62	
52	010502002005	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.56	444.52	693.45	
53	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内、现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.086	5234.51	450.17	
54	010505001006	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	1.42	34.97	49.66	
55	010505002005	基础模板	1. 条形基础模板	m ²	6.35	63.22	401.45	
56	010506025004	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.138	9774.05	1348.82	
57	011507001007	酱菜工坊标识	1. 名称: 酱菜工坊标识 2. 尺寸: 6.5×1.18×1.575m 3. 材质: 文化石+25厚菠萝格防腐木+镀锌方通格栅+玻璃钢宠物雕像+0.8厚镀锌钢字体	项	1	65450	65450	
		东南村标识					39758.91	
58	010102002007	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m ³	4.32	8.27	35.73	
59	010102007007	回填方	1. 机械夯实回填土	m ³	2.2	20.9	45.98	
60	010103002007	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m ³	2.12	23.38	49.57	
61	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.64	447.75	286.56	
本页小计								68986.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
62	010502002006	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.48	444.52	657.89	
63	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.047	4075.43	191.55	
64	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.46	34.97	86.03	
65	010505002006	基础模板	1. 条形基础模板	m2	8.32	63.22	525.99	
66	010506025005	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.223	9774.05	2179.61	
67	011507001008	东南村标识	1. 名称:东南村标识 2. 尺寸:10.6×1.05×1.531m 3. 材质:文化石+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢字体	项	1	35700	35700	
		电气					253358.32	
		照明					70399.11	
68	030413001001	普通灯具	1. 名称:灯笼装饰灯 2. 型号:暖光24V/12W 3. 规格:20×12cm灯笼灯	套	520	72.72	37814.4	
69	030413001002	普通灯具	1. 名称:古寺词装饰灯 2. 型号:24V/12W 3. 规格:15×12cm	套	30	161.62	4848.6	
70	030413002001	装饰灯	1. 名称:流星装饰灯 2. 型号:12V/12W 3. 规格:户外防水LED灯	套	60	107.65	6459	
71	030402011001	成套配电箱	1. 名称:小控制电箱 2. 规格:交流接触器25A一个, 63A断路器一个, 32A空气开关二个	台	2	690.72	1381.44	
本页小计								89844.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
72	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 YJV-3x6	m	100	22.69	2269	
73	030412004001	配线	1. 名称: 护道线RVV-2x2.5	m	850	9.06	7701	
74	030412001001	配管	1. 名称: PVC电线管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 埋地敷设	m	850	9.85	8372.5	
75	030405013001	小电器	1. 名称: 400W24伏变压器 (小型配电箱藏变压器)	个	4	138.7	554.8	
76	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	998.37	998.37	
		升降机					10887.36	
77	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 平台作业升降车	台班	8	1360.92	10887.36	
		广播系统设备					56668.78	
78	030405004001	控制器	1. 名称: 触摸屏广播控制主机 2. 型号: HY-6200 3. 品牌: BGU 4. 触摸操作, 与鼠标操作的电脑系统, 图形化界面, 多级菜单操作模式。 5. 超大的内置存储功能, 机内自带8GB内存, 满足用户存放歌曲。	台	1	2778.46	2778.46	
79	030405004002	控制器	1. 名称: 系统定时器 2. 型号: HY-6500 3. 品牌: BGU 4. 同步广播、分区寻呼、即时广播; 5. 设有8路可编辑定时控制电源, 每路最大容量达3KVA, 总容量可达4.5KVA	台	1	2059.13	2059.13	
本页小计								35620.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
80	030501002001	广播话筒	1、名称：广播话筒 2、输出阻抗：200Ω 3、灵敏度：-40DB±2db 4、电源：DC1.5*2 5、拾音距离：20-50cm 6、特点：前奏音，环灯指示	台	1	455.61	455.61	
81	030503002001	16路电源时序器	1、名称：16路电源时序器 2、型号：HY-DY16 3、品牌：BGU	台	1	1467.96	1467.96	
82	030402004001	避雷器	1、名称：广播避雷器 2、型号：HY-DB01 3、品牌：BGU	组	2	3389.23	6778.46	
83	031102044001	低噪声放大设备	1、名称：前置放大器 2、型号：HY-QF11A 3、品牌：BGU	台	1	1027.47	1027.47	
84	030505011001	纯后级功放	1、名称：前置放大器 2、型号：HY-C1500 3、品牌：BGU 4、输出功率：1500W 5、输出方式：4~16Ω ohms (Ω)定阻输出，70V/100V定压输出 6、尺寸：485×390×90mm	台	2	5630.74	11261.48	
本页小计								20990.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
85	030505011002	园林仿真草坪音箱（黄石）	1、名称：园林仿真草坪音箱（黄石） 2、型号：HY-FZ01 3、品牌：BGU 4、额定功率：25W 5、定压输入：70V/100V 6、外观尺寸：425*311MM	台	40	712.79	28511.6	
86	030404014001	控制电柜	1、名称：落地式控制电柜 2、规格：1.2*0.6*0.6m	台	1	2328.61	2328.61	
		通信设备线路					46981.9	
87	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 4.配线部位:暗敷	m	600	3.7	2220	
88	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-1.5mm ² 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 4.配线部位:暗敷	m	1500	2.89	4335	
89	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:YJV3*10m ²	m	120	35.05	4206	
90	030412001002	配管	1.名称:PVC电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:埋地敷设	m	1615	9.85	15907.75	
91	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.人工开挖深度:2m内	m ³	195	44.38	8654.1	
本页小计								66163.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
92	010102007001	回填方	1. 填方来源:外购土5km 2. 回填土 人工夯实	m3	195	59.79	11659.05	
		恢复草皮					26676	
93	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:1个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺草皮	m2	975	27.36	26676	
		广告发光字					40984.12	
94	030402013001	配电智能设备	1. 名称:户外防水一体电源(含保护盒) 2. 规格:DC24V/350W/铝制	台	4	303.17	1212.68	
95	011508001001	发光字	1. 镀锌钢板激光切割焊接成型, 内置高亮LED模组背板镀锌钢板内套 2. 规格75cm*75cm, 字厚12厘米	个	8	771.16	6169.28	
96	011508001002	发光字	1. 镀锌钢板激光切割焊接成型, 内置高亮LED模组背板镀锌钢板内套 2. 规格78cm*78cm, 字厚12厘米	个	10	834.09	8340.9	
97	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 YJV-3x10	m	95	36.96	3511.2	
98	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 YJV-3x6	m	220	22.69	4991.8	
99	030412004004	配线	1. 名称:护道线RVV-2x2.5	m	120	9.06	1087.2	
100	030412001003	配管	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配(公称直径(mm以内) 20)	m	120	21.32	2558.4	
本页小计								66206.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目								
		标识								
		八一村标识								
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	2.25		3.86	0.95	1.22	8.27
2	010102007001	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	13.18		2.24	2.39	3.08	20.90
3	010103002001	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	0.42		16.84	2.67	3.45	23.38
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	61.89	355.70		17.79	12.38	447.75
5	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	48.89	370.51	0.87	14.31	9.95	444.52
6	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	511.63	3229.13	57.31	163.57	113.79	4075.43
7	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.13	17.60	0.75	3.13	2.37	34.97
8	010505002001	基础模板	1. 条形基础模板	m2	21.22	29.24	2	6.12	4.64	63.22
9	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2830.14	5111.24	304.52	901.22	626.93	9774.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）						
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价	
10	011507001001	八一村标识	1. 名称:八一村标识牌 2. 尺寸:11.6×0.8×2.5m 3. 材质:1.5厚不锈钢板+0.8厚不锈钢烤漆板+玻璃钢宠物雕像+毛石岩板+0.8厚304不锈钢烤漆字体	项		71400.00					71400.00
		彩彬公路主题标识									
11	010102002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别:一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	2.25		3.86	0.95	1.22		8.27
12	010102007002	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	13.18		2.24	2.39	3.08		20.90
13	010103002002	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	0.42		16.84	2.67	3.45		23.38
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	166.41	301.38		25.19	33.28		526.26
15	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	61.89	355.70		17.79	12.38		447.75
16	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	48.89	370.51	0.87	14.31	9.95		444.52
17	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.13	17.60	0.75	3.13	2.37		34.97
18	010505002002	基础模板	1. 条形基础模板	m2	21.22	29.24	2	6.12	4.64		63.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2830.14	5111.24	304.52	901.22	626.93	9774.05
20	011507001002	彩彬公路主题标识	1. 名称:彩彬公路主题标识 2. 尺寸:8.4×1.15×2.86m 3. 材质:文化石+2厚冲孔镀锌钢板+1.5厚不锈钢印小青瓦板+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢烤漆字体	项		65450.00				65450.00
		周前古村主题标识								
21	011507001003	周前古村主题标识	1. 名称:周前古村主题标识 2. 尺寸:7.426×1.935×2.031m 3. 材质:格宾石笼(填150~300块石)+芝麻灰石块+不锈钢花盆+25厚菠萝格防腐木坐凳+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢烤漆字体	项		57800.00				57800.00
		周所村未来社区主题入口主题标识								
22	010102002003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别:一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	2.25		3.86	0.95	1.22	8.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	010102007003	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	13.18		2.24	2.39	3.08	20.90
24	010103002003	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	0.42		16.84	2.67	3.45	23.38
25	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	184.79	309.57		27.98	36.96	559.30
26	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	61.89	355.70		17.79	12.38	447.75
27	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.13	17.60	0.75	3.13	2.37	34.97
28	011507001004	周所村未来社区主题入口主题标识	1. 名称：周所村未来社区主题入口主题标识 2. 尺寸：10.63×1.586×3.577m 3. 材质：格宾石笼（填150~300块石）+1.5厚耐候钢板+玻璃钢宠物雕像+镀锌钢指示牌+0.8厚镀锌钢字体	项		82960.00				82960.00
		顿岗镇选陂村路口主题标识								
29	010102002004	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	2.25		3.86	0.95	1.22	8.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	010102002006	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	2.25		3.86	0.95	1.22	8.27
49	010102007006	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	13.18		2.24	2.39	3.08	20.90
50	010103002006	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	0.42		16.84	2.67	3.45	23.38
51	010501001006	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	61.89	355.70		17.79	12.38	447.75
52	010502002005	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	48.89	370.51	0.87	14.31	9.95	444.52
53	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋φ25以内、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	1202.05	3354.44	61.86	363.37	252.78	5234.51
54	010505001006	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.13	17.60	0.75	3.13	2.37	34.97
55	010505002005	基础模板	1. 条形基础模板	m2	21.22	29.24	2	6.12	4.64	63.22
56	010506025004	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2830.14	5111.24	304.52	901.22	626.93	9774.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
57	011507001007	酱菜工坊标识	1. 名称: 酱菜工坊标识 2. 尺寸: 6.5 × 1.18 × 1.575m 3. 材质: 文化石+25厚菠萝格防腐木+镀锌方通格栅+玻璃钢宠物雕像+0.8厚镀锌钢字体	项		65450.00				65450.00
		东南村标识								
58	010102002007	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土 3. 挖土深度2m以内	m3	2.25		3.86	0.95	1.22	8.27
59	010102007007	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	13.18		2.24	2.39	3.08	20.90
60	010103002007	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	0.42		16.84	2.67	3.45	23.38
61	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	61.89	355.70		17.79	12.38	447.75
62	010502002006	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	48.89	370.51	0.87	14.31	9.95	444.52
63	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋φ25以内	t	511.63	3229.13	57.31	163.57	113.79	4075.43
64	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.13	17.60	0.75	3.13	2.37	34.97
65	010505002006	基础模板	1. 条形基础模板	m2	21.22	29.24	2	6.12	4.64	63.22
66	010506025005	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2830.14	5111.24	304.52	901.22	626.93	9774.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目
 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）						
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价	
67	011507001008	东南村标识	1. 名称: 东南村标识 2. 尺寸: 10.6 × 1.05 × 1.531m 3. 材质: 文化石+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304不锈钢字体	项		35700.00					35700.00
		电气									
		照明									
68	030413001001	普通灯具	1. 名称: 灯笼装饰灯 2. 型号: 暖光24V/12W 3. 规格: 20 × 12cm灯笼灯	套	18.23	45.60		5.24	3.65		72.72
69	030413001002	普通灯具	1. 名称: 古寺词装饰灯 2. 型号: 24V/12W 3. 规格: 15 × 12cm	套	18.23	134.50		5.24	3.65		161.62
70	030413002001	装饰灯	1. 名称: 流星装饰灯 2. 型号: 12V/12W 3. 规格: 户外防水LED灯	套	18.23	80.54		5.24	3.65		107.65
71	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 小控制电箱 2. 规格: 交流接触器25A一个, 63A断路器一个, 32A空气开关二个	台	158.19	455.43		45.46	31.64		690.72
72	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆YJV-3x6	m	2.13	19.44	0.05	0.63	0.44		22.69
73	030412004001	配线	1. 名称: 护道线RVV-2x2.5	m	0.88	7.74		0.25	0.18		9.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	030412001001	配管	1. 名称:PVC 电线管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:埋地敷设	m	4.94	2.90		1.02	0.99	9.85
75	030405013001	小电器	1. 名称:400W 24伏变压器（小型电箱藏变压器）	个	35.84	85.39		10.30	7.17	138.70
76	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	616.66		54.56	192.91	134.24	998.37
		升降机								
77	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 平台作业升降车	台班			1134.1		226.82	1360.92
		广播系统设备								
78	030405004001	控制器	1. 名称:触摸屏广播控制主机 2. 型号:HY-6200 3. 品牌:BGU 4. 触摸操作,与鼠标操作的电脑系统,图形化界面,多级菜单操作模式。 5. 超大的内置存储功能,机内自带8GB内存,满足用户存放歌曲。	台	206.65	2466.85	2.85	60.21	41.90	2778.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心 标段：始兴县“一带五环”核心风貌
 风貌带标语标牌和节点推广建设项目 带标语标牌和节点推广建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	030405004002	控制器	1. 名称：系统定时器 2. 型号：HY-6500 3. 品牌：BGU 4. 同步广播、分区寻呼、即时广播； 5. 设有8路可编程定时控制电源，每路最大容量达3KVA，总容量可达4.5KVA	台	206.65	1747.52	2.85	60.21	41.90	2059.13
80	030501002001	广播话筒	1、名称：广播话筒 2、输出阻抗：200Ω 3、灵敏度：-40DB±2db 4、电源：DC1.5*2 5、拾音距离：20-50cm 6、特点：前奏音，环灯指示	台	54.01	372.53	1.13	16.91	11.03	455.61
81	030503002001	16路电源时序器	1、名称：16路电源时序器 2、型号：HY-DY16 3、品牌：BGU	台	83.79	1311.63	19.98	31.81	20.75	1467.96
82	030402004001	避雷器	1、名称：广播避雷器 2、型号：HY-DB01 3、品牌：BGU	组	58.07	3292.26	7.13	18.73	13.04	3389.23
83	031102044001	低噪声放大设备	1、名称：前置放大器 2、型号：HY-QF11A 3、品牌：BGU	台	16.78	1001.75	0.29	5.24	3.41	1027.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目 标段：始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
93	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:1个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺草皮	m ²	7.56	14.36	2.22	1.27	1.96	27.36
		广告发光字								
94	030402013001	配电智能设备	1. 名称:户外防水一体电源(含保护盒) 2. 规格:DC24V/350W/铝制	台	133.32	106.19	8.18	27.18	28.30	303.17
95	011508001001	发光字	1. 镀锌钢板激光切割焊接成型, 内置高亮LED模组背板镀锌钢板内套 2. 规格75cm*75cm, 字厚12厘米	个	38.91	710.63	6.24	6.35	9.03	771.16
96	011508001002	发光字	1. 镀锌钢板激光切割焊接成型, 内置高亮LED模组背板镀锌钢板内套 2. 规格78cm*78cm, 字厚12厘米	个	42.08	768.62	6.75	6.87	9.77	834.09
97	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆YJV-3x10	m	3.56	31.55	0.08	1.05	0.73	36.96
98	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆YJV-3x6	m	2.13	19.44	0.05	0.63	0.44	22.69
99	030412004004	配线	1. 名称:护道线RVV-2x2.5	m	0.88	7.74		0.25	0.18	9.06
100	030412001003	配管	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	10.35	5.92		2.98	2.07	21.32

